

契約単価係数表(1)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1279430	0.1662116	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	〃	1	か所	0.1367259	0.1751308	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	〃	1	か所	0.1507053	0.1941712	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1446847	0.1951997	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1395214	0.1804485	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	〃	1	か所	0.1433463	0.1831926	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	〃	1	か所	0.1505856	0.1936562	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	〃	1	か所	0.1613400	0.2072069	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1754739	0.2236736	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	〃	1	か所	0.1874810	0.2384256	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	〃	1	か所	0.2008606	0.2548923	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	〃	1	か所	0.2365389	0.2914279	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1654565	0.2209295	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.1845650	0.2360238	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.1188352	0.1546332	
16	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0612528	0.0804644	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	〃	1	か所	0.0650951	0.0843067	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	〃	1	か所	0.0655238	0.0858503	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.0684573	0.0929684	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0661411	0.1055587	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	〃	1	か所	0.0647695	0.0842378	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	〃	1	か所	0.0670848	0.0877370	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	〃	1	か所	0.0720595	0.0939802	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	〃	1	か所	0.0743749	0.0963994	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.0820420	0.1061078	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所	0.0893321	0.1150270	
27		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所	0.1078059	0.1345302	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.0731229	0.0990753	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.0785943	0.1021451	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.0564668	0.0749065	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0056363	0.0070943	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カラー)・表層新材	〃	1	m2	0.0080650	0.0095246	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	〃	1	m2	0.0097821	0.0122845	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0096839	0.0120310	
35		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0084081	0.0101506	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0107631	0.0134850	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0150516	0.0188511	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0175302	0.0216641	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0233273	0.0289541	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0282330	0.0349747	
41		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0403780	0.0479081	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0197940	0.0247512	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノーブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0077956	0.0095920	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型)	ノーブレンボルト型	1	か所	0.0017956	0.0026942	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0184050	0.0202061	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0283875	0.0372560	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0369985	0.0458669	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0293138	0.0381823	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0389541	0.0478218	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0427275	0.0515959	
51		旧型組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0463297	0.0551981	
52	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0548376	0.0740658	単位限
53		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0806871	—	
54		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0956102	—	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0241855	0.0242195	
56		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0155745	0.0155745	
57	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0636371	—	単位限
58		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0663812	—	
59		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0879945	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0655238	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)
役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0907386	—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.1502592	—	
63		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.1600365	—	
64		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.2114953	—	
65		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.1615801	—	
66		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.2315642	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	タクトイル鑄鉄製・調整駒付	1	組	0.7838883	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	1.1286625	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	2.1955753	—	
70		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750,T25)	〃	1	組	3.7393392	—	
71		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.1137235	—	小数第1位(規格参照)
72		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m当り	0.2109810	—	
73		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I種	1	本	0.0377362	—	単位限
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.0759874	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.0835341	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.0871363	—	
77		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.0970856	—	
78		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個	0.0130357	—	
79		調整リングH=100	〃	1	個	0.0150428	—	
80		組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0112346	—	
81		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0131046	—	
82		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0181815	—	
83		ホルトル=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0046308	—	単位限
84		ホルトル=250	〃	1	本	0.0050428	—	
85		ホルトル=300	〃	1	本	0.0056427	—	
86		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0226419	—	
87		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0248717	—	
88		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.0718701	—	
89		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0004113	—	小数第1位まで第2位四捨五入
90	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0441688	0.0503947	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	まず設置工	塩ビ製汚水樹(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ樹	1	か所	0.0460555	0.0522821	単位限
92		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)普通蓋	汚水樹I型・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0519731	0.0630199	
93		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.0612354	0.0722821	
94		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水樹・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0925912	0.1057306	
95		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)増強蓋	汚水樹I型・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0673075	0.0783542	
96		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.0765706	0.0876165	
97		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水樹・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1079256	0.1210650	
98		塩ビ製雨水樹(1.5m以下)	塩ビ樹穴有・無共通	1	か所	0.0441688	0.0503947	
99		塩ビ製雨水樹(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0460555	0.0522821	
100		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴無・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0959699	0.1075825	
101		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.1093495	0.1209620	
102		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.1182695	0.1298820	
103		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴有・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1015619	0.1132948	
104		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.1149414	0.1266744	
105		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.1238606	0.1355936	
106	まず撤去工	コンクリート製汚水樹	汚水樹	1	か所	0.0077663	0.0116498	単位限
107		コンクリート製雨水樹	雨水樹	1	か所	0.0083432	0.0125143	
108	まず補修工	コンクリート製樹修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0081522	0.0108249	単位限
109		コンクリート製樹内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0051165	0.0073360	
110		コンクリート製樹接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0046704	0.0070064	
111	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0047576	0.0063844	小数第1位まで第2位四捨五入
112		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0062156	0.0078424	
113		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0076379	0.0093305	
114		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0166601	0.0201546	単位限
115		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0249573	0.0284739	
116		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0251284	0.0286276	
117	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0572045	0.0771704	小数第1位まで第2位四捨五入
118	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0271015	0.0312180	小数第1位まで第2位四捨五入
119		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0432251	0.0495373	
120		土留工3.5m超	〃	1	m	0.0536886	0.0615444	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0042584	0.0050722	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0065175	0.0077370	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0037219	0.0045349	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0039913	0.0048043	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0049739	0.0057853	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0054216	0.0062330	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0076807	0.0088955	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0095008	0.0111268	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0099485	0.0115745	
130		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0048828	0.0056958	
131	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0076015	0.0093273	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0113432	0.0130706	
133		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0175302	0.0215951	
134		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0152108	0.0219557	
135		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0131078	0.0159557	
136		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0139058	0.0164137	
137		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0190222	0.0233962	
138		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0254375	0.0313210	
139		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0402750	0.0489367	
140		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0570333	0.0697948	
141	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0611498	0.0746839		
142	舗装(掘削部・影響部) 車イ タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0262782	0.0365357		
143	ます取付管材料費	汚水桝上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0147512	—	単位限
144		汚水桝上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0300856	—	
145		汚水桝継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0027100	—	
146		汚水桝継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0030872	—	
147		宅地雨水桝上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0354208	—	
148		宅地雨水桝継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0044596	—	
149		下水道浸透桝用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.1075484	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0043566	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)
役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	まず取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0075468	—	単位限	
152		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0129676	—		
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0068955	—		
154		インクリサーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0009311	—		
155		インクリサーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0029929	—		
156		インクリサーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0107203	—		
157		ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0040476	—		
158		ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0042195	—		
159		ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0049739	—		
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0005967	—		
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0009961	—		
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0016379	—		
163		閉塞キャップヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0043392	—		
164		閉塞キャップヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0043392	—		
165	まず取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0392798	—	単位限	
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0121459	0.0149161		
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.0939977	0.1078059		
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.1044953	0.1154216		
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0181815	0.0205833		
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0160500	0.0229842		小数第1位まで第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0186791	0.0260722		
172		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0245286	0.0294343		単位限
173	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む(夜間基礎工含まず)	1	m	0.0238083	0.0221783	小数第1位まで第2位四捨五入	
174		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0321783	0.0288511		
175		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0380452	0.0339454		
176		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.0591601	0.0500349		
177		φ150~200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0109779	0.0114359		
178		φ250~350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0252314	0.0258495		
179		φ400~450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0370840	0.0408067		
180		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0113788	0.0118780		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250~350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0260032	0.0267243	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400~450mm(塩ビ管)	"	1	m	0.0376332	0.0415951	
183		φ500~600mm(塩ビ管)	"	1	m	0.0633970	0.0679937	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0490230	0.0626252	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	"	1	m	0.0951815	0.1211506	
186		開削工 H=3.5m超	"	1	m	0.0956617	0.1220088	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0368614	0.0410468	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	"	1	m	0.0578392	0.0642378	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	"	1	m	0.0692457	0.0756094	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0059604	0.0071007	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	"	1	m	0.0091252	0.0108336	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	"	1	m	0.0052108	0.0063495	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0055864	0.0067267	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0069636	0.0080991	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	"	1	m	0.0075912	0.0087267	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	"	1	m	0.0107528	0.0124541	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0133020	0.0155777	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	"	1	m	0.0139279	0.0162061	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	"	1	m	0.0068368	0.0079755	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0094478	0.0115626	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	"	1	m	0.0141593	0.0162782	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	"	1	m	0.0209779	0.0257980	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0193994	0.0279763	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0165317	0.0201031	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0168336	0.0198281	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	"	1	m	0.0228471	0.0280793	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	"	1	m	0.0309264	0.0380452	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	"	1	m	0.0467069	0.0567243	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	"	1	m	0.0654549	0.0800349	
210	舗装(掘削部・影響部) 26cm	"	1	m	0.0713899	0.0871363		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0323844	0.0450088	小数第1位まで 第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に 適用	1	か所	0.0177528	—	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0207203	—	
214		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0279414	—	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0348202	0.0401371	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0401371	0.0461411	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0663812	0.0732425	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0794176	0.0879945	
219	本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0139279	—	単位限
220		サドル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0344771	—	
221		サドル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.0888519	—	
222		サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個	0.0109945	—	
223		サドル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0387655	—	
224		サドル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.1147528	—	
225		サドル型継手(塩ビ管用)φ500	〃	1	個	0.1377378	—	
226	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0009430	0.0011918	小数第1位まで 第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道 RH部	コンクリート+アスファルト(カー)舗装版 15cm 以下	1	m	0.0018027	0.0021815	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0023305	0.0027695	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0039073	0.0046189	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0365872	—	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)	1	m3	0.0009977	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	熔融式	1	m	0.0003154	0.0003598	小数第1位まで 第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動	1	m	0.0013067	0.0015468	
234		区画線 ゼブラ45cm	〃	1	m	0.0014303	0.0017251	
235		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃	1	m	0.0012243	0.0016221	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.3584961	0.4305381	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m ² /箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0329335	0.0349913	
238		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.2813075	0.4168162	
239	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベ-ス板含む	1	m	0.0153891	0.0187132	小数第1位まで 第2位四捨五入	
240	3型縁石設置撤去工	〃	1	m	0.0134684	0.0176498		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0133804	0.0167893	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0216807	0.0245626	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0201371	0.0230191	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0161522	0.0199311	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0160753	0.0190563	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0121252	0.0154699	単位限
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0131316	0.0160444	
248		2型道路雨水柵設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0126451	0.0177703	単位限
249		U型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0096878	0.0139858	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0105072	0.0150500	
251		点字ブロック設置撤去工	〃	1	m ²	0.0053701	0.0080531	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m ²	0.0208749	0.0235674	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0209264	0.0231562	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m ²	0.0104390	0.0150650	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m ²	0.0154375	0.0215096	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m ²	0.0167687	0.0200175	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m ²	0.0229676	0.0276672	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m ³	0.0256260	0.0350262	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m ³	0.0495547	0.0726934	単位限
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m ² 以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1823542	0.2554905	
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m ² 以下)	〃	1	式	0.2781688	0.3920714	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m ² 以上)	〃	1	式	0.4062188	0.5736110	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m ² 以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.4525595	0.6139478	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m ² 以上)	〃	1	式	0.6031221	0.8014961	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m ² 以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.2560928	0.3262298	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m ² 以下)	〃	1	式	0.3329137	0.4288416	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m ² 以上)	〃	1	式	0.4238210	0.5519367	
268	生コン空積割増額	1車4m ³ 未満 空積1m ³ につき	1	m ³	0.0051459	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
269	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m ³	0.0034303	0.0034303		
270	モルタル工	高炉1:2	1	m ³	0.1631926	0.2253891		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)
役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.0579937	0.0680626	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0126332	0.0189533		
273		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0257116	0.0385769	小数第1位まで 第2位四捨五入	
274		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0032465	0.0040714	小数第2位まで 第3位四捨五入	
275		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0044937	0.0054232		
276		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0144937	0.0179073	0.5単位	
277		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0001181	0.0001783	小数第2位まで 第3位四捨五入	
278		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000199	0.0000270		
279		工事区域内除雪工(作工物 周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0000943	0.0001094		
280		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダ ンプ	1	h	0.0343915	0.0404121		0.5単位
281		ダンプ排出除雪工 ホイール ローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダ ンプ	1	h	0.0319557	0.0389882		
282	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0021490	0.0026569	小数第2位まで 第3位四捨五入	
283		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0085761	—		
284		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0043035	0.0047544		
285		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t	0.0063669	0.0080492		
286		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0098059	—		
287		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0495032	—		
288		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.0540825	—		
289		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0034303	—		単位限
290		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.1292813	—		小数第2位まで 第3位四捨五入
291		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0167718	—		単位限
292		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0214921	—		
293		仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき 取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0033598	0.0042584	小数第2位まで 第3位四捨五入
294			仮舗装復旧工5cm 車道(すき 取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運 搬含む	1	m2	0.0062996	0.0078424	
295	水替工(一般)		据付・撤去含む	1	か所	0.0114462	0.0162607	単位限	
296	水替工(大口径)		据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.1470000	0.2054921	小数第2位まで 第3位四捨五入	
297	敷鉄板設置撤去工		設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0016134	0.0018558		
298	覆工板・受桁設置撤去工		設置・撤去	1	m2	0.0074557	0.0107988		
299	覆工板開閉工		開け・閉め	1	m2	0.0013020	0.0018130		
300	覆工鋼材賃料等		覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.2044026	—	単位限	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
301	仮設工	水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.1571205	—	単位限	
302		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.2473447	—		
303		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0168439	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
304		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0165745	0.0212861	単位限	
305		交通誘導警備員A		1	人日	0.0277877	0.0416815		
306		交通誘導警備員B		1	人日	0.0229842	0.0344771		
307	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.1150571	0.1648368	単位限	
308		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.2774921	—		
309		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.1742718	—		
310	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0040254	0.0053653	小数第2位まで 第3位四捨五入	
311		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0019176	0.0024596		
312		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0030785	0.0043241		
313		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0137600	0.0206514		
314		発生土運搬(2tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0144802	0.0194343		
315		発生土運搬(4tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0084129	0.0108836		
316		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0054454	0.0079295		
317		埋戻し(0.28m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0112813	0.0137647		
318		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0112417	0.0136807		
319		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0097782	0.0146245		
320		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0156142	0.0204628		
321		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0101712	0.0144850		単位限
322		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0207718	0.0296403		
323		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0081371	0.0115864		
324	マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0275991	0.0394002			
325	無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3	0.7857758	0.8037861	小数第3位まで 第4位四捨五入		
326	舗装版破砕 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0002813	0.0003939	小数第2位まで 第3位四捨五入		
327	舗装版破砕 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0014248	0.0019414			
328	舗装版破砕 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0008091	0.0010920			
329	舗装版破砕 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0041625	0.0061459			
330	舗装版破砕 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0071181	0.0104866			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0095817	0.0141031	小数第2位まで 第3位四捨五入
332		アスファルト殻運搬(2tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0112948	0.0151490	
333		アスファルト殻運搬(10tダンブ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0078867	0.0092362	
334		アスファルト殻運搬(10tダンブ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0047576	0.0055706	
335		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3	0.0135539	0.0155833	
336		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0009192	0.0013257	
337		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0040943	0.0049176	
338		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0065230	0.0073479	
339		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0076760	0.0093495	
340		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0078027	0.0093994	
341		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0066395	0.0076704	
342		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0086569	0.0105508	
343		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0124921	0.0153035	
344		舗装復旧工15cm	〃	1	m2	0.0146332	0.0176672	
345		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0192283	0.0233622	
346		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0230531	0.0280959	
347		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0346831	0.0401886	
348		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0165674	0.0203257	
349		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0181300	0.0219382	
350		断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0251157	
351	断熱蓋設置(勾配受)		〃	1	か所	0.0245619	0.0257005	
352	断熱蓋設置(機能強化)		〃	1	か所	0.0248693	0.0260080	
353	断熱蓋確認		断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0025587	0.0036958	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。