

契約単価係数表(1)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0835837	0.1083654	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	〃	1	か所	0.0896632	0.1144570	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	〃	1	か所	0.0974526	0.1252743	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.0955530	0.1289556	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0924658	0.1193374	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	〃	1	か所	0.0922996	0.1174614	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	〃	1	か所	0.0976665	0.1251558	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	〃	1	か所	0.1064301	0.1363177	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1153122	0.1466484	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	〃	1	か所	0.1253934	0.1591163	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	〃	1	か所	0.1358426	0.1720598	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	〃	1	か所	0.1626786	0.2003204	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1084603	0.1447483	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.1202875	0.1532979	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.0747609	0.0969781	
16	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0411564	0.0540165	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	〃	1	か所	0.0438042	0.0566764	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	〃	1	か所	0.0447422	0.0585881	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.0463100	0.0629101	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0448969	0.0718870	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	〃	1	か所	0.0438284	0.0569496	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	〃	1	か所	0.0458114	0.0599062	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	〃	1	か所	0.0497296	0.0648459	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	〃	1	か所	0.0517247	0.0670544	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.0574241	0.0742979	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所	0.0625541	0.0805914	
27		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所	0.0755206	0.0943297	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.0502880	0.0681350	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.0540165	0.0701772	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.0374394	0.0496347	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)
役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0039671	0.0049990	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カラー)・表層新材	〃	1	m2	0.0056484	0.0066813	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	〃	1	m2	0.0069463	0.0087384	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0068333	0.0085042	
35		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0059287	0.0071728	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0076254	0.0095694	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0106797	0.0134060	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0124680	0.0154367	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0166122	0.0206610	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0201032	0.0249715	
41		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0287121	0.0341860	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0137027	0.0171344	
43	マンホール 附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノーブレンホルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0053966	0.0066402	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型)	ノーブレンホルト型	1	か所	0.0012431	0.0018651	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0127411	0.0139880	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0196517	0.0257911	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0256128	0.0317521	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0202930	0.0264323	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0269666	0.0331054	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0295788	0.0357181	
51		旧型組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0320725	0.0382118	
52	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0379622	0.0512732	単位限
53		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0558569	—	
54		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0661877	—	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0167428	0.0167664	
56		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0107817	0.0107817	
57	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0440538	—	単位限
58		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0459534	—	
59		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0609156	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0453599	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)
役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0628152	—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.1040192	—	
63		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.1107878	—	
64		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.1464109	—	
65		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.1118563	—	
66		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.1603039	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鑄鉄製・調整駒付	1	組	0.5426589	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	0.7813341	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	1.5199211	—	
70		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25)	〃	1	組	2.5886155	—	
71		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.0787269	—	小数第1位(規格参照)
72		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m当り	0.1460549	—	
73		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I種	1	本	0.0261235	—	単位限
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.0526035	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.0578278	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.0603215	—	
77		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.0672090	—	
78		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個	0.0090242	—	
79		調整リングH=100	〃	1	個	0.0104137	—	
80		組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0077773	—	
81		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0090719	—	
82		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0125864	—	
83		ホルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0032058	—	単位限
84		ホルトL=250	〃	1	本	0.0034910	—	
85		ホルトL=300	〃	1	本	0.0039062	—	
86		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0156742	—	
87		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0172178	—	
88		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.0497532	—	小数第1位まで第2位四捨五入
89		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0002847	—	
90	まず設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0305766	0.0348865	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)
役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	まず設置工	塩ビ製汚水樹(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ樹	1	か所	0.0318827	0.0361931	単位限
92		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)普通蓋	汚水樹I型・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0359792	0.0436265	
93		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.0423912	0.0500384	
94		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水樹・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0640977	0.0731937	
95		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)増強蓋	汚水樹I型・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0465947	0.0542420	
96		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.0530072	0.0606539	
97		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水樹・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0747132	0.0838092	
98		塩ビ製雨水樹(1.5m以下)	塩ビ樹穴有・無共通	1	か所	0.0305766	0.0348865	
99		塩ビ製雨水樹(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0318827	0.0361931	
100		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴無・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0664367	0.0744756	
101		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.0756989	0.0837378	
102		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.0818739	0.0899128	
103		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴有・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0703078	0.0784301	
104		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.0795700	0.0876923	
105		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.0857444	0.0938668	
106	まず撤去工	コンクリート製汚水樹	汚水樹	1	か所	0.0053764	0.0080648	単位限
107		コンクリート製雨水樹	雨水樹	1	か所	0.0057757	0.0086632	
108	まず補修工	コンクリート製樹修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0056435	0.0074937	単位限
109		コンクリート製樹内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0035420	0.0050785	
110		コンクリート製樹接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0032332	0.0048503	
111	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0032935	0.0044197	小数第1位まで第2位四捨五入
112		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0043028	0.0054290	
113		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0052875	0.0064592	
114		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0115332	0.0139523	単位限
115		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0172771	0.0197115	
116		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0173956	0.0198179	
117	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0336874	0.0458229	小数第1位まで第2位四捨五入
118	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0187614	0.0216111	小数第1位まで第2位四捨五入
119		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0299233	0.0342930	
120		土留工3.5m超	〃	1	m	0.0371668	0.0426051	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0029479	0.0035113	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0045118	0.0053561	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0025766	0.0031394	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0027631	0.0033259	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0034433	0.0040050	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0037532	0.0043149	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0053171	0.0061580	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0065771	0.0077027	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0068870	0.0080127	
130		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0033802	0.0039430	
131	ます取付管舗 装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0052623	0.0064570	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0078525	0.0090483	
133		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0121355	0.0149496	
134		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0105299	0.0151992	
135		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0090741	0.0110456	
136		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0096265	0.0113626	
137		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0131685	0.0161964	
138		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0176095	0.0216824	
139		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0278810	0.0338772	
140		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0394822	0.0483166	
141	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0423319	0.0517011		
142	舗装(掘削部・影響部) 車イ タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0181915	0.0252924		
143	ます取付管材 料費	汚水桝上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0102118	—	単位限
144		汚水桝上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0208273	—	
145		汚水桝継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0018761	—	
146		汚水桝継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0021372	—	
147		宅地雨水桝上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0245206	—	
148		宅地雨水桝継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0030873	—	
149		下水道浸透桝用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.0744521	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0030160	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)
役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0052244	—	単位限	
152		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0089770	—		
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0047735	—		
154		インクリサーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0006446	—		
155		インクリサーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0020719	—		
156		インクリサーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0074213	—		
157		ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0028020	—		
158		ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0029211	—		
159		ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0034433	—		
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0004131	—		
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0006896	—		
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0011339	—		
163		閉塞キャップヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0030039	—		
164		閉塞キャップヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0030039	—		
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0271920	—	単位限	
166		大口徑管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0084082	0.0103259		
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.0650714	0.0746303		
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.0723385	0.0799024		
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0125864	0.0142491		
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0111109	0.0159112		小数第1位まで第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0129309	0.0180489		
172		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0169803	0.0203764		単位限
173	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0164817	—	小数第1位まで第2位四捨五入	
174		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0222760	—		
175		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0263374	—		
176		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.0409545	—		
177		φ150~200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0075996	0.0079167		
178		φ250~350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0174669	0.0178947		
179		φ400~450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0256720	0.0282491		
180		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0078772	0.0082228		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250~350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0180011	0.0185003	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400~450mm(塩ビ管)	"	1	m	0.0260522	0.0287949	
183		φ500~600mm(塩ビ管)	"	1	m	0.0438876	0.0470697	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0242590	0.0309090	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	"	1	m	0.0485420	0.0615683	
186		開削工 H=3.5m超	"	1	m	0.0479128	0.0609392	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0255179	0.0284153	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	"	1	m	0.0400401	0.0444696	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	"	1	m	0.0479364	0.0523418	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0041262	0.0049156	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	"	1	m	0.0063171	0.0074998	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	"	1	m	0.0036073	0.0043956	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0038673	0.0046567	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0048207	0.0056067	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	"	1	m	0.0052551	0.0060412	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	"	1	m	0.0074438	0.0086216	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0092085	0.0107839	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	"	1	m	0.0096418	0.0112189	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	"	1	m	0.0047329	0.0055212	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0065404	0.0080044	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	"	1	m	0.0098020	0.0112688	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	"	1	m	0.0145223	0.0178591	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0134296	0.0193670	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0114444	0.0139167	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0116534	0.0137263	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	"	1	m	0.0158163	0.0194383	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	"	1	m	0.0214093	0.0263374	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	"	1	m	0.0323336	0.0392683	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	"	1	m	0.0453122	0.0554054	
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	"	1	m	0.0494208	0.0603215	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸修正含む	1	m	0.0224186	0.0311580	小数第1位まで 第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に 適用	1	か所	0.0122897	—	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0143440	—	
214		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0193429	—	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0241048	0.0277856	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0277856	0.0319419	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0459534	0.0507033	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0549781	0.0609156	
219		本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0096418	
220	サドル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350		〃	1	個	0.0238673	—	
221	サドル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450		〃	1	個	0.0615091	—	
222	サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200		〃	1	個	0.0076111	—	
223	サドル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350		〃	1	個	0.0268360	—	
224	サドル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450		〃	1	個	0.0794394	—	
225	サドル型継手(塩ビ管用)φ500		〃	1	個	0.0953511	—	
226	共通附帯工		舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0006528	0.0008251
227		舗装版切断 15cm以下 歩道 RH部	コンクリート+アスファルト(カー)舗装版 15cm 以下	1	m	0.0012480	0.0015102	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0016133	0.0019172	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0027049	0.0031975	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0253281	—	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)	1	m3	0.0006907	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	熔融式	1	m	0.0002184	0.0002491	小数第1位まで 第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動	1	m	0.0009046	0.0010708	
234		区画線 ゼブラ45cm	〃	1	m	0.0009902	0.0011942	
235		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃	1	m	0.0008476	0.0011229	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.2481745	0.2980467	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0227987	0.0242233	
238	高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.1947395	0.2885475		
239	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベ-ス板含む	1	m	0.0106534	0.0129545	小数第1位まで 第2位四捨五入	
240	3型縁石設置撤去工	〃	1	m	0.0093237	0.0122184		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0092628	0.0116227	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0150088	0.0170039	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0139403	0.0159353	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0111816	0.0137976	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0111284	0.0131920	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0083939	0.0107093	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0090906	0.0111070	
248		2型道路雨水柵設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0087538	0.0123018	単位限
249		U型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0067066	0.0096819	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0072738	0.0104186	
251		点字ブロック設置撤去工	〃	1	m2	0.0037175	0.0055749	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0144510	0.0163149	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0144866	0.0160302	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0072266	0.0104290	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0107960	0.0150330	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0116084	0.0138574	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0160182	0.0192957	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0177400	0.0242474	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.0343050	0.0503231	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1262376	0.1768673	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.1925667	0.2714175	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.2812112	0.3970911	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.3132913	0.4250149	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.4175206	0.5548481	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1772842	0.2258377	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.2304647	0.2968722	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.2933966	0.3820867	
268	生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0035623	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
269	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0023747	0.0023747		
270	モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.1129726	0.1560291		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.0401471	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0087455	0.0131207		
273		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0177993	0.0267055	小数第1位まで 第2位四捨五入	
274		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0022474	0.0028185	小数第2位まで 第3位四捨五入	
275		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0031109	0.0037543		
276		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0100335	0.0123966	0.5単位	
277		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0000818	0.0001235	小数第2位まで 第3位四捨五入	
278		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000138	0.0000187		
279		工事区域内除雪工(作工物 周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0000653	0.0000757		
280		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	h	0.0238081	0.0279759	0.5単位	
281		ダンプ排出除雪工 ホイール ローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	h	0.0221218	0.0269902		
282	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0014877	0.0018393	小数第2位まで 第3位四捨五入	
283		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0059370	—		
284		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0029792	0.0032913		
285		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t	0.0044076	0.0055722		
286		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0067883	—		
287		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0342694	—		
288		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.0391498	—		
289		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0023747	—		単位限
290		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0908744	—		小数第2位まで 第3位四捨五入
291		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0081482	—		単位限
292		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0189512	—		
293		仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき 取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0023259		0.0029479
294	仮舗装復旧工5cm 車道(すき 取り含む)		仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運 搬含む	1	m2	0.0042507	0.0052853		
295	水替工(一般)		据付・撤去含む	1	か所	0.0079238	0.0112568	単位限	
296	水替工(大口径)		据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.1017631	0.1422551		
297	敷鉄板設置撤去工		設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0011169	0.0012847	小数第2位まで 第3位四捨五入	
298	覆工板・受桁設置撤去工		設置・撤去	1	m2	0.0051613	0.0074756		
299	覆工板開閉工		開け・閉め	1	m2	0.0009013	0.0012551		
300	覆工鋼材賃料等		覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.1415009	—		単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
301	仮設工	水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.1087691	—	単位限	
302		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.1712282	—		
303		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0116605	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
304		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0114740	0.0147357	単位限	
305		交通誘導警備員A		1	人日	0.0192365	0.0288547		
306		交通誘導警備員B		1	人日	0.0159112	0.0238673		
307	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.0796501	0.1141109	単位限	
308		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.1920982	—		
309		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.1206424	—		
310	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0027867	0.0037143	小数第2位まで 第3位四捨五入	
311		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0013275	0.0017027		
312		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0021312	0.0029935		
313		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0095256	0.0142963		
314		発生土運搬(2tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0043445	0.0058267		
315		発生土運搬(4tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0021361	0.0027631		
316		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0037697	0.0054894		
317		埋戻し(0.28m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0078097	0.0095288		
318		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0077823	0.0094707		
319		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0067691	0.0101240		
320		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0108092	0.0141657		
321		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0070412	0.0100275		単位限
322		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0143796	0.0205190		
323		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0056331	0.0080209		
324	マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0191059	0.0272754			
325	無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3	0.5439655	0.5564334	小数第3位まで 第4位四捨五入		
326	舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0001948	0.0002727	小数第2位まで 第3位四捨五入		
327	舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0009863	0.0013440			
328	舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0005601	0.0007559			
329	舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0028816	0.0042546			
330	舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0049276	0.0072595			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0066331	0.0097631	小数第2位まで 第3位四捨五入
332		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0099907	0.0134060	
333		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0054597	0.0063939	
334		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0032935	0.0038563	
335		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材砕石	1	m3	0.0093829	0.0107878	
336		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0006364	0.0009178	
337		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0028344	0.0034043	
338		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0045157	0.0050867	
339		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0053138	0.0064723	
340		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0054016	0.0065069	
341		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0045963	0.0053100	
342		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0059929	0.0073039	
343		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0086479	0.0105941	
344		舗装復旧工15cm	〃	1	m2	0.0101301	0.0122304	
345		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0133111	0.0161728	
346		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0159589	0.0194499	
347		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0240099	0.0278212	
348		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0114691	0.0140708	
349		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0125508	0.0151871	
350		断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0173868	
351	断熱蓋設置(勾配受)		〃	1	か所	0.0170033	0.0177916	
352	断熱蓋設置(機能強化)		〃	1	か所	0.0172162	0.0180044	
353	断熱蓋確認		断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0017713	0.0025585	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。