

# 契約単価係数表(1)

## 役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1318785	0.1709923	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	"	1	か所	0.1414328	0.1805656	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	"	1	か所	0.1545518	0.1987414	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1501664	0.2026604	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1463595	0.1890380	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	"	1	か所	0.1459113	0.1857535	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	"	1	か所	0.1548880	0.1985552	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	"	1	か所	0.1693130	0.2170294	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1837940	0.2338242	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	"	1	か所	0.2006078	0.2549121	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	"	1	か所	0.2177759	0.2763725	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	"	1	か所	0.2612569	0.3222785	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1713095	0.2285992	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.1914638	0.2442750	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.1174906	0.1524061	
16	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0649216	0.0852069	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	"	1	か所	0.0690837	0.0893871	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	"	1	か所	0.0709311	0.0929138	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.0727785	0.0988664	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0709871	0.1135526	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	"	1	か所	0.0692518	0.0900026	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	"	1	か所	0.0726104	0.0949664	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	"	1	か所	0.0790673	0.1031216	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	"	1	か所	0.0824449	0.1069095	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.0916259	0.1186285	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	"	1	か所	0.0998932	0.1287802	
27		舗装35cm・表層以下新材	"	1	か所	0.1206630	0.1508750	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.0794026	0.1076000	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.0859345	0.1117052	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.0588380	0.0780035	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(2)

## 役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0063776	0.0080483	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カラー)・表層新材	〃	1	m2	0.0090207	0.0106923	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	〃	1	m2	0.0112992	0.0142440	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0110268	0.0137492	
35		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0095578	0.0115923	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0123664	0.0155500	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0173587	0.0218328	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0203026	0.0252113	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0270957	0.0338138	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0328432	0.0409052	
41		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0467837	0.0559837	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0222061	0.0278233	
43	マンホール 附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノーブレンホルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0084811	0.0104354	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型)	ノーブレンホルト型	1	か所	0.0019535	0.0029311	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0200233	0.0219828	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0308837	0.0405319	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0402518	0.0499000	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0318914	0.0415397	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0423794	0.0520268	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0464845	0.0561328	
51		旧型組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0504035	0.0600518	
52	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0596595	0.0805785	単位限
53		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0877819	—	
54		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1040173	—	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0263121	0.0263492	
56		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0169440	0.0169440	
57	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0692328	—	単位限
58		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0722182	—	
59		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0957319	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0712854	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(3)

## 役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0987173	—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.1634716	—	
63		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.1741087	—	
64		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.2300923	—	
65		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.1757880	—	
66		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.2519259	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	0.8528164	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	1.2279069	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	2.3886345	—	
70		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750,T25)	〃	1	組	4.0681432	—	
71		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.1237233	—	小数第1位(規格参照)
72		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m当り	0.2295328	—	
73		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I種	1	本	0.0410544	—	単位限
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.0826690	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.0908794	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.0947983	—	
77		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.1056225	—	
78		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個	0.0141819	—	
79		調整リングH=100	〃	1	個	0.0163656	—	
80		組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0122225	—	
81		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0142569	—	
82		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0197802	—	
83		ホルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0050380	—	
84		ホルトL=250	〃	1	本	0.0054863	—	
85		ホルトL=300	〃	1	本	0.0061388	—	
86		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0246328	—	
87		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0270587	—	
88		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.0781897	—	
89		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0004475	—	
90	まず設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0480526	0.0548259	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(4)

## 役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	まず設置工	塩ビ製汚水樹(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ樹	1	か所	0.0501052	0.0568794	単位限
92		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)普通蓋	汚水樹I型・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0565432	0.0685613	
93		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.0666199	0.0786380	
94		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水樹・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1007328	0.1150276	
95		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)増強蓋	汚水樹I型・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0732259	0.0852440	
96		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.0833035	0.0953207	
97		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水樹・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1174156	0.1317104	
98		塩ビ製雨水樹(1.5m以下)	塩ビ樹穴有・無共通	1	か所	0.0480526	0.0548259	
99		塩ビ製雨水樹(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0501052	0.0568794	
100		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴無・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1044087	0.1170423	
101		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.1189647	0.1315983	
102		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.1286690	0.1413026	
103		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴有・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1104923	0.1232569	
104		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.1250483	0.1378130	
105		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.1347518	0.1475164	
106	まず撤去工	コンクリート製汚水樹	汚水樹	1	か所	0.0084492	0.0126742	単位限
107		コンクリート製雨水樹	雨水樹	1	か所	0.0090768	0.0136147	
108	まず補修工	コンクリート製樹修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0088690	0.0117768	単位限
109		コンクリート製樹内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0055664	0.0079811	
110		コンクリート製樹接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0050811	0.0076225	
111	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0051759	0.0069457	小数第1位まで第2位四捨五入
112		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0067621	0.0085319	
113		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0083095	0.0101509	
114		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0181250	0.0219268	単位限
115		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0271518	0.0309776	
116		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0273380	0.0311449	
117	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0529414	0.0720130	小数第1位まで第2位四捨五入
118	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0294845	0.0339630	小数第1位まで第2位四捨五入
119		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0470259	0.0538932	
120		土留工3.5m超	〃	1	m	0.0584095	0.0669561	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(5)

## 役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0046328	0.0055182	小数第1位まで第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0070906	0.0084173	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イタ-21cm	〃	1	m	0.0040492	0.0049337	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	〃	1	m	0.0043423	0.0052268	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0054113	0.0062940	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0058983	0.0067811	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0083561	0.0096776	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0103363	0.0121052	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0108233	0.0125923	
130		路盤(路盤・凍上抑制) 車イタ-34cm	〃	1	m	0.0053121	0.0061966	
131	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0082699	0.0101475	小数第1位まで第2位四捨五入
132		舗装(掘削部・影響部) 3cmカクラー	〃	1	m	0.0123406	0.0142199	
133		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0190716	0.0234940	
134		舗装(掘削部・影響部) 歩イタ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0165483	0.0238863	
135		舗装(掘削部・影響部) 排水性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0142604	0.0173587	
136		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0151285	0.0178569	
137		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0206949	0.0254535	
138		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0276742	0.0340750	
139		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0438164	0.0532397	
140		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0639328	0.0781337	
141	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0685983	0.0836768		
142	舗装(掘削部・影響部) 車イタ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0285888	0.0397483		
143	ます取付管材料費	汚水柵上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0160483	—	単位限
144		汚水柵上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0327311	—	
145		汚水柵継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0029483	—	
146		汚水柵継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0033587	—	
147		宅地雨水柵上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0385354	—	
148		宅地雨水柵継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0048518	—	
149		下水道浸透柵用鉄蓋(T25・ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.1170052	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0047397	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(6)

## 役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0082104	—	単位限	
152		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0141078	—		
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0075018	—		
154		インクリサーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0010130	—		
155		インクリサーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0032561	—		
156		インクリサーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0116630	—		
157		ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0044035	—		
158		ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0045906	—		
159		ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0054113	—		
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0006492	—		
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0010837	—		
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0017819	—		
163		閉塞キャップヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0047207	—		
164		閉塞キャップヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0047207	—		
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0427337	—	単位限	
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0132138	0.0162276		
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1022630	0.1172854		
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.1136837	0.1255707		
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0197802	0.0223932		
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0174613	0.0250052		小数第1位まで第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0203216	0.0283647		
172		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0266854	0.0320225		単位限
173	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0259018	—	小数第1位まで第2位四捨五入	
174		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0350078	—		
175		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0413906	—		
176		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.0643621	—		
177		φ150~200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0119432	0.0124414		
178		φ250~350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0274500	0.0281225		
179		φ400~450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0403449	0.0443949		
180		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0123794	0.0129225		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(7)

## 役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250~350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0282897	0.0290742	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0409423	0.0452526	
183		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0689716	0.0739725	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0405319	0.0516725	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.0805975	0.1022819	
186		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.0798509	0.1016095	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0401026	0.0446561	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	〃	1	m	0.0629250	0.0698863	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	〃	1	m	0.0753345	0.0822578	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0064845	0.0077250	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0099276	0.0117863	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m	0.0056690	0.0069078	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0060776	0.0073182	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0075759	0.0088113	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0082587	0.0094940	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0116983	0.0135492	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0144716	0.0169475	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0151526	0.0176311	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m	0.0074380	0.0086768	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0102785	0.0125794	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0154044	0.0177095	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0228225	0.0280664	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0211052	0.0304363	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0179854	0.0218707	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0183138	0.0215716	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0248561	0.0305483	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0336457	0.0413906	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0508138	0.0617121	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0733759	0.0896294	
210	舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.0800750	0.0976354		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(8)

## 役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0352319	0.0489664	小数第1位まで 第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に 適用	1	か所	0.0193138	—	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0225423	—	
214		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0303983	—	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0378819	0.0436664	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0436664	0.0501983	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0722182	0.0796828	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0864009	0.0957319	
219		本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0151526	
220	サドル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350		〃	1	個	0.0375087	—	
221	サドル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450		〃	1	個	0.0966647	—	
222	サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200		〃	1	個	0.0119613	—	
223	サドル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350		〃	1	個	0.0421742	—	
224	サドル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450		〃	1	個	0.1248432	—	
225	サドル型継手(塩ビ管用)φ500		〃	1	個	0.1498492	—	
226	共通附帯工		舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0010259	0.0012966
227		舗装版切断 15cm以下 歩道 RH部	コンクリート+アスファルト(カー)舗装版 15cm 以下	1	m	0.0019613	0.0023733	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0025354	0.0030130	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0042509	0.0050250	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0398044	—	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)	1	m3	0.0010854	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	熔融式	1	m	0.0003432	0.0003914	小数第1位まで 第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動	1	m	0.0014216	0.0016828	
234		区画線 ゼブラ45cm	〃	1	m	0.0015561	0.0018768	
235		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃	1	m	0.0013319	0.0017647	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.3900190	0.4683957	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0358294	0.0380682	
238	高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.3060432	0.4534673		
239	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベ-ス板含む	1	m	0.0167423	0.0203587	小数第1位まで 第2位四捨五入	
240	3型縁石設置撤去工	〃	1	m	0.0146526	0.0192018		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。



# 契約単価係数表(9)

## 役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0145569	0.0182656	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0235871	0.0267225	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0219078	0.0250432	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0175725	0.0216837	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0174888	0.0207319	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0131914	0.0168302	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0142863	0.0174552	
248		2型道路雨水柵設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0137569	0.0193328	単位限
249		U型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0105397	0.0152156	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0114311	0.0163733	
251		点字ブロック設置撤去工	〃	1	m2	0.0058423	0.0087613	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0227104	0.0256397	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0227664	0.0251923	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0113569	0.0163897	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0172052	0.0239423	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0182432	0.0217776	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0253975	0.0306414	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0278794	0.0381061	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.0539121	0.0790854	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1983888	0.2779561	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.3026285	0.4265466	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.4419380	0.6240492	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.4923535	0.6679328	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.6561552	0.8719725	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.2786113	0.3549156	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.3621871	0.4665500	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.4610880	0.6004690	
268	生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0055983	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
269	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0037319	0.0037319		
270	モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.1775423	0.2452078		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(10)

## 役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.0630932	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0137440	0.0206199		
273		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0279725	0.0419690	小数第1位まで 第2位四捨五入	
274		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0035319	0.0044294	小数第2位まで 第3位四捨五入	
275		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0048888	0.0059000		
276		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0157682	0.0194819	0.5単位	
277		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0001285	0.0001940	小数第2位まで 第3位四捨五入	
278		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000216	0.0000294		
279		工事区域内除雪工(作工物 周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001026	0.0001190		
280		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダ ンプ	1	h	0.0374156	0.0439656		0.5単位
281		ダンプ排出除雪工 ホイール ローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダ ンプ	1	h	0.0347656	0.0424164		
282	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0023380	0.0028906	小数第2位まで 第3位四捨五入	
283		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0093302	—		
284		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0050199	0.0055776		
285		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t	0.0072406	0.0091328		
286		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0109819	—		
287		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0603121	—		
288		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.0615259	—		
289		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0037319	—		単位限
290		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.1480759	—		小数第2位まで 第3位四捨五入
291		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0128052	—		単位限
292		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0518595	—		
293		仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき 取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0036552	0.0046328	小数第2位まで 第3位四捨五入
294			仮舗装復旧工5cm 車道(すき 取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運 搬含む	1	m2	0.0066897	0.0083190	
295	水替工(一般)		据付・撤去含む	1	か所	0.0124526	0.0176906	単位限	
296	水替工(大口径)		据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.1599259	0.2235613	小数第2位まで 第3位四捨五入	
297	敷鉄板設置撤去工		設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0017552	0.0020190		
298	覆工板・受桁設置撤去工		設置・撤去	1	m2	0.0081113	0.0117483		
299	覆工板開閉工		開け・閉め	1	m2	0.0014164	0.0019725		
300	覆工鋼材賃料等		覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.2223759	—		単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(11)

## 役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
301	仮設工	水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.1709363	—	単位限	
302		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.2690940	—		
303		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0183250	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
304		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0180319	0.0231578	単位限	
305		交通誘導警備員A		1	人日	0.0302311	0.0453466		
306		交通誘導警備員B		1	人日	0.0250052	0.0375087		
307	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.1251742	0.1793311	単位限	
308		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.3018923	—		
309		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.1895957	—		
310	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0043794	0.0058371	小数第2位まで 第3位四捨五入	
311		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0020863	0.0026759		
312		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0033492	0.0047044		
313		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0149699	0.0224673		
314		発生土運搬(2tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0068276	0.0091569		
315		発生土運搬(4tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0036613	0.0047363		
316		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0059242	0.0086268		
317		埋戻し(0.28m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0122733	0.0149750		
318		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0122302	0.0148837		
319		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0106380	0.0159104		
320		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0169871	0.0222621		
321		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0110656	0.0157587		単位限
322		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0225983	0.0322466		
323		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0088526	0.0126052		
324	マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0300259	0.0428647			
325	無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3	0.8548699	0.8744638	小数第3位まで 第4位四捨五入		
326	舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0003061	0.0004285	小数第2位まで 第3位四捨五入		
327	舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0015500	0.0021121			
328	舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0008802	0.0011880			
329	舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0045285	0.0066863			
330	舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0077440	0.0114087			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(12)

## 役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0104242	0.0153432	小数第2位まで 第3位四捨五入
332		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0204897	0.0274690	
333		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0085802	0.0100483	
334		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0085802	0.0100483	
335		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3	0.0147457	0.0169535	
336		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0010000	0.0014423	
337		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0044544	0.0053500	
338		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0070966	0.0079940	
339		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0083509	0.0101716	
340		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0084888	0.0102259	
341		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0072233	0.0083449	
342		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0094182	0.0114785	
343		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0135906	0.0166492	
344		舗装復旧工15cm	〃	1	m2	0.0159199	0.0192207	
345		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0209190	0.0254164	
346		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0250802	0.0305664	
347		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0377328	0.0437225	
348		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0180242	0.0221130	
349		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0197242	0.0238673	
350		断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0273242	
351	断熱蓋設置(勾配受)		〃	1	か所	0.0267216	0.0279604	
352	断熱蓋設置(機能強化)		〃	1	か所	0.0270561	0.0282949	
353	断熱蓋確認		断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0027837	0.0040207	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。