

契約単価係数表(1)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2653680	0.3443237	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	〃	1	か所	0.2842863	0.3632403	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	〃	1	か所	0.3122403	0.4019626	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.3009558	0.4063868	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2934328	0.3790989	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	〃	1	か所	0.2950188	0.3761483	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	〃	1	か所	0.3126457	0.4012249	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	〃	1	か所	0.3402658	0.4362590	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3702471	0.4712914	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	〃	1	か所	0.4019626	0.5111193	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	〃	1	か所	0.4351517	0.5524225	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	〃	1	か所	0.5196014	0.6412965	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.3444702	0.4594907	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.3853680	0.4919421	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.2390375	0.3103595	
16	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1295128	0.1700767	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	〃	1	か所	0.1377735	0.1783374	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	〃	1	か所	0.1409813	0.1847173	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.1448161	0.1966661	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1412760	0.2257258	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	〃	1	か所	0.1379575	0.1793340	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	〃	1	か所	0.1443374	0.1887735	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	〃	1	か所	0.1567650	0.2044839	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	〃	1	か所	0.1631806	0.2116389	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.1810665	0.2344276	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所	0.1974038	0.2544890	
27		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所	0.2384481	0.2981517	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.1573919	0.2132607	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.1701874	0.2212266	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.1177854	0.1561755	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)
役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0126031	0.0159046	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カラー)・表層新材	〃	1	m2	0.0178263	0.0211295	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	〃	1	m2	0.0223288	0.0281483	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0217905	0.0271704	
35		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0188876	0.0229081	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0244379	0.0307292	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0343033	0.0431449	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0401210	0.0498212	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0535452	0.0668212	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0649029	0.0808348	
41		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0924515	0.1106321	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0438825	0.0549830	
43	マンホール 附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノーブレンホルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0167598	0.0206219	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型)	ノーブレンホルト型	1	か所	0.0038604	0.0057922	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0395690	0.0434413	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0610307	0.0800972	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0795435	0.0986099	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0630222	0.0820886	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0837479	0.1028127	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0918604	0.1109268	
51		旧型組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0996048	0.1186713	
52	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.1178961	0.1592351	単位限
53		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1734702	—	
54		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.2055537	—	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0519966	0.0520699	
56		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0334839	0.0334839	
57	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1368144	—	単位限
58		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1427138	—	
59		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1891806	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1408706	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1950801	—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.3230443	—	
63		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.3440648	—	
64		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.4546968	—	
65		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.3473834	—	
66		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.4978433	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	タクトイル鑄鉄製・調整駒付	1	組	1.6852931	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	2.4265282	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	4.7202999	—	
70		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750,T25)	〃	1	組	8.0392607	—	
71		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.2444958	—	小数第1位(規格参照)
72		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m当り	0.4535912	—	
73		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I種	1	本	0.0811295	—	単位限
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.1633663	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.1795912	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.1873357	—	
77		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.2087258	—	
78		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個	0.0280256	—	
79		調整リングH=100	〃	1	個	0.0323408	—	
80		組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0241534	—	
81		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0281738	—	
82		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0390886	—	
83		ホルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0099558	—	
84		ホルトL=250	〃	1	本	0.0108416	—	
85		ホルトL=300	〃	1	本	0.0121312	—	
86		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0486781	—	
87		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0534719	—	
88		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1545145	—	
89		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0008842	—	
90	まず設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0949592	0.1083442	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)
役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	まず設置工	塩ビ製汚水樹(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ樹	1	か所	0.0990154	0.1124021	単位限
92		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)普通蓋	汚水樹I型・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1117377	0.1354873	
93		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.1316508	0.1554004	
94		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水樹・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1990631	0.2273118	
95		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)増強蓋	汚水樹I型・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1447053	0.1684549	
96		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.1646202	0.1883680	
97		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水樹・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.2320307	0.2602794	
98		塩ビ製雨水樹(1.5m以下)	塩ビ樹穴有・無共通	1	か所	0.0949592	0.1083442	
99		塩ビ製雨水樹(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0990154	0.1124021	
100		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴無・取付管樹接続費含む	1	か所	0.2063271	0.2312931	
101		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2350920	0.2600580	
102		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2542692	0.2792351	
103		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴有・取付管樹接続費含む	1	か所	0.2183493	0.2435742	
104		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2471142	0.2723391	
105		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2662897	0.2915145	
106	まず撤去工	コンクリート製汚水樹	汚水樹	1	か所	0.0166968	0.0250460	単位限
107		コンクリート製雨水樹	雨水樹	1	か所	0.0179370	0.0269046	
108	まず補修工	コンクリート製樹修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0175265	0.0232726	単位限
109		コンクリート製樹内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0110000	0.0157718	
110		コンクリート製樹接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0100409	0.0150631	
111	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0102283	0.0137258	小数第1位まで第2位四捨五入
112		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0133629	0.0168604	
113		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0164208	0.0200597	
114		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0358178	0.0433305	単位限
115		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0536559	0.0612164	
116		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0540239	0.0615469	
117	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1091926	0.1482096	小数第1位まで第2位四捨五入
118	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0582658	0.0671159	小数第1位まで第2位四捨五入
119		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0929302	0.1065009	
120		土留工3.5m超	〃	1	m	0.1154259	0.1323152	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)
役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0091551	0.0109046	小数第1位まで第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0140120	0.0166338	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0080018	0.0097496	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0085810	0.0103288	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0106934	0.0124379	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0116559	0.0134004	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0165128	0.0191244	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0204259	0.0239217	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0213885	0.0248842	
130		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0104975	0.0122454	
131	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0163425	0.0200529	小数第1位まで第2位四捨五入
132		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0243868	0.0281006	
133		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0376883	0.0464276	
134		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0327019	0.0472028	
135		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0281806	0.0343033	
136		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0298961	0.0352880	
137		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0408961	0.0502999	
138		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0546883	0.0673374	
139		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0865878	0.1052096	
140		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1263408	0.1544038	
141	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1355605	0.1653578		
142	舗装(掘削部・影響部) 車イ タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0564958	0.0785486		
143	ます取付管材料費	汚水桝上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0317138	—	単位限
144		汚水桝上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0646815	—	
145		汚水桝継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0058263	—	
146		汚水桝継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0066372	—	
147		宅地雨水桝上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0761517	—	
148		宅地雨水桝継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0095878	—	
149		下水道浸透桝用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.2312198	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0093663	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)
役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0162249	—	単位限	
152		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0278791	—		
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0148246	—		
154		インクリサーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0020018	—		
155		インクリサーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0064345	—		
156		インクリサーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0230478	—		
157		ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0087019	—		
158		ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0090716	—		
159		ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0106934	—		
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0012828	—		
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0021414	—		
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0035213	—		
163		閉塞キャップヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0093288	—		
164		閉塞キャップヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0093288	—		
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0844481	—	単位限	
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0261125	0.0320682		
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.2020869	0.2317735		
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.2246559	0.2481466		
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0390886	0.0442522		
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0345060	0.0494140		小数第1位まで第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0401585	0.0560529		
172		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0527343	0.0632811		単位限
173	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0511857	—	小数第1位まで第2位四捨五入	
174		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0691806	—		
175		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0817939	—		
176		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.1271891	—		
177		φ150~200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0236014	0.0245861		
178		φ250~350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0542454	0.0555742		
179		φ400~450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0797275	0.0877309		
180		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0244634	0.0255367		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250~350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0559046	0.0574549	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400~450mm(塩ビ管)	"	1	m	0.0809081	0.0894259	
183		φ500~600mm(塩ビ管)	"	1	m	0.1362982	0.1461806	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0864021	0.1102249	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	"	1	m	0.1705946	0.2166900	
186		開削工 H=3.5m超	"	1	m	0.1697462	0.2161738	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0792488	0.0882471	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	"	1	m	0.1243493	0.1381057	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	"	1	m	0.1488723	0.1625537	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0128144	0.0152658	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	"	1	m	0.0196184	0.0232914	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	"	1	m	0.0112028	0.0136508	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0120103	0.0144617	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0149711	0.0174123	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	"	1	m	0.0163203	0.0187615	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	"	1	m	0.0231176	0.0267752	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0285980	0.0334907	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	"	1	m	0.0299438	0.0348416	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	"	1	m	0.0146985	0.0171466	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0203118	0.0248587	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	"	1	m	0.0304413	0.0349966	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	"	1	m	0.0451006	0.0554634	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0417070	0.0601466	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0355418	0.0432198	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0361909	0.0426287	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	"	1	m	0.0491193	0.0603680	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	"	1	m	0.0664890	0.0817939	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	"	1	m	0.1004157	0.1219523	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	"	1	m	0.1450018	0.1771210	
210	舗装(掘削部・影響部) 26cm	"	1	m	0.1582403	0.1929421		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0696236	0.0967650	小数第1位まで 第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に 適用	1	か所	0.0381670	—	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0445469	—	
214		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0600716	—	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0748604	0.0862914	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0862914	0.0991994	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.1427138	0.1574651	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.1707411	0.1891806	
219		本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0299438	
220	サドル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350		〃	1	個	0.0741227	—	
221	サドル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450		〃	1	個	0.1910239	—	
222	サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200		〃	1	個	0.0236372	—	
223	サドル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350		〃	1	個	0.0833425	—	
224	サドル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450		〃	1	個	0.2467087	—	
225	サドル型継手(塩ビ管用)φ500		〃	1	個	0.2961244	—	
226	共通附帯工		舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0020273	0.0025622
227		舗装版切断 15cm以下 歩道 RH部	コンクリート+アスファルト(カー)舗装版 15cm 以下	1	m	0.0038757	0.0046900	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0050103	0.0059541	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0084004	0.0099302	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0786593	—	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)	1	m3	0.0021449	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	熔融式	1	m	0.0006781	0.0007735	小数第1位まで 第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動	1	m	0.0028092	0.0033254	
234		区画線 ゼブラ45cm	〃	1	m	0.0030750	0.0037087	
235		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃	1	m	0.0026321	0.0034873	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.7707360	0.9256202	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m ² /箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0708041	0.0752283	
238	高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.6047871	0.8961193		
239	共通附帯工	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベ-ス板含む	1	m	0.0330852	0.0402317	小数第1位まで 第2位四捨五入
240		3型縁石設置撤去工	〃	1	m	0.0289558	0.0379455	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0287667	0.0360955	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0466116	0.0528075	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0432931	0.0494890	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0347258	0.0428501	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0345605	0.0409694	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0260682	0.0332590	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0282317	0.0344941	
248		2型道路雨水柵設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0271857	0.0382045	単位限
249		U型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0208280	0.0300682	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0225895	0.0323561	
251		点字ブロック設置撤去工	〃	1	m ²	0.0115452	0.0173135	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m ²	0.0448791	0.0506679	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0449898	0.0497837	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m ²	0.0224430	0.0323885	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m ²	0.0340000	0.0473135	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m ²	0.0360512	0.0430358	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m ²	0.0501891	0.0605520	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m ³	0.0550937	0.0753033	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m ³	0.1065384	0.1562845	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m ² 以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3920460	0.5492828	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m ² 以下)	〃	1	式	0.5980392	0.8429200	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m ² 以上)	〃	1	式	0.8733357	1.2332147	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m ² 以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.9729643	1.3199353	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m ² 以上)	〃	1	式	1.2966610	1.7231483	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m ² 以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.5505776	0.7013663	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m ² 以下)	〃	1	式	0.7157360	0.9219728	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m ² 以上)	〃	1	式	0.9111789	1.1866167	
268	生コン空積割増額	1車4m ³ 未満 空積1m ³ につき	1	m ³	0.0110631	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
269	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m ³	0.0073748	0.0073748		
270	モルタル工	高炉1:2	1	m ³	0.3508501	0.4845673		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.1246815	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0271602	0.0407479		
273		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0552777	0.0829370	小数第1位まで 第2位四捨五入	
274		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0069796	0.0087530	小数第2位まで 第3位四捨五入	
275		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0096610	0.0116593		
276		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0311602	0.0384992	0.5単位	
277		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0002539	0.0003834	小数第2位まで 第3位四捨五入	
278		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000426	0.0000580		
279		工事区域内除雪工(作工物 周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0002028	0.0002351		
280		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダ ンプ	1	h	0.0739387	0.0868825		0.5単位
281		ダンプ排出除雪工 ホイール ローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダ ンプ	1	h	0.0687019	0.0838212		
282	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0046202	0.0057121	小数第2位まで 第3位四捨五入	
283		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0184379	—		
284		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0107377	0.0119983		
285		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t	0.0150052	0.0188808		
286		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0217019	—		
287		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.1191857	—		
288		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.1266730	—		
289		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0073748	—		単位限
290		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2926202	—		小数第2位まで 第3位四捨五入
291		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0253050	—		単位限
292		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.1024822	—		
293		仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき 取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0072232	0.0091551	小数第2位まで 第3位四捨五入
294			仮舗装復旧工5cm 車道(すき 取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運 搬含む	1	m2	0.0133271	0.0165793	
295	水替工(一般)		据付・撤去含む	1	か所	0.0246082	0.0349592	単位限	
296	水替工(大口径)		据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.3160375	0.4417905		
297	敷鉄板設置撤去工		設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0034685	0.0039898	小数第2位まで 第3位四捨五入	
298	覆工板・受桁設置撤去工		設置・撤去	1	m2	0.0160290	0.0232164		
299	覆工板開閉工		開け・閉め	1	m2	0.0027990	0.0038978		
300	覆工鋼材賃料等		覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.4394481	—		単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
301	仮設工	水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.3377956	—	単位限	
302		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.5317701	—		
303		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0362130	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
304		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0356338	0.0457633	単位限	
305		交通誘導警備員A		1	人日	0.0597411	0.0896116		
306		交通誘導警備員B		1	人日	0.0494140	0.0741227		
307	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.2473629	0.3543851	単位限	
308		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.5965844	—		
309		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3746696	—		
310	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0086542	0.0115350	小数第2位まで 第3位四捨五入	
311		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0041227	0.0052880		
312		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0066184	0.0092965		
313		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0295827	0.0443987		
314		発生土運搬(2tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0186815	0.0250529		
315		発生土運搬(4tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0108518	0.0140392		
316		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0117070	0.0170478		
317		埋戻し(0.28m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0242539	0.0295929		
318		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0241687	0.0294123		
319		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0210222	0.0314413		
320		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0335690	0.0439932		
321		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0218672	0.0311414		単位限
322		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0446576	0.0637241		
323		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0174941	0.0249098		
324	マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0593357	0.0847070			
325	無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3	1.6893510	1.7280716	小数第3位まで 第4位四捨五入		
326	舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0006048	0.0008467	小数第2位まで 第3位四捨五入		
327	舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0030631	0.0041738			
328	舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0017394	0.0023476			
329	舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0089489	0.0132130			
330	舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0153033	0.0225452			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)
役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0205997	0.0303203	小数第2位まで 第3位四捨五入
332		アスファルト殻運搬(2tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0404907	0.0542828	
333		アスファルト殻運搬(10tダンブ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0169558	0.0198569	
334		アスファルト殻運搬(10tダンブ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0169558	0.0198569	
335		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材砕石	1	m3	0.0291397	0.0335026	
336		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0019762	0.0028501	
337		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0088024	0.0105725	
338		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0140239	0.0157973	
339		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0165026	0.0201006	
340		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0167752	0.0202079	
341		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0142743	0.0164907	
342		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0186116	0.0226832	
343		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0268569	0.0329012	
344		舗装復旧工15cm	〃	1	m2	0.0314600	0.0379830	
345		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0413391	0.0502266	
346		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0495622	0.0604038	
347		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0745656	0.0864021	
348		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0356184	0.0436985	
349		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0389779	0.0471653	
350		断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0539966	
351	断熱蓋設置(勾配受)		〃	1	か所	0.0528058	0.0552539	
352	断熱蓋設置(機能強化)		〃	1	か所	0.0534668	0.0559149	
353	断熱蓋確認		断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0055009	0.0079455	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。