

公共ます設置業務単価表

別表

業務名

〇〇区公共ます設置業務その〇

No.	工事区分・工種	形 質	規 格	数量	単位	単価(円)	
						昼間	夜間
001	ます設置工	塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	1	箇所		
002		塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	1	箇所		
003		コンクリート製汚水桝(0.8m以下)	汚水桝 I 型	1	箇所		
004		コンクリート製汚水桝継足管	汚水桝 I 型 継足管 φ 480*100	1	個		
005		コンクリート製汚水桝(1.5m以下)	特殊汚水桝	1	箇所		
006		コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無	雨水桝穴無 材料費・設置費	1	箇所		
007		コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有	雨水桝穴有 材料費・設置費	1	箇所		
008		コンクリート製雨水桝継足管	宅地雨水桝 継足管500*500*100	1	個		
009	取付管工	取付管 φ 100mm	材料費・設置含む	1.00	m		
010		取付管 φ 150mm	材料費・設置含む	1.00	m		
011		取付管 φ 200mm	材料費・設置含む	1.00	m		
012		支管取付 φ 100mm	材料費・設置含む	1	箇所		
013		支管取付 φ 150mm	材料費・設置含む	1	箇所		
014		支管取付 φ 200mm	材料費・設置含む	1	箇所		
015		塩ビ自在継手 φ 100mm	材料費	1	個		
016		塩ビ自在継手 φ 150mm	材料費	1	個		
017		塩ビ自在継手 φ 200mm	材料費	1	個		
018	開削工	シングル開削工 (01)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下 (株)増田産業	1.00	m		
019		シングル開削工 (02)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下 プロパン荷役(株)	1.00	m		
020		シングル開削工 (03)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12km以下 大八拓殖工業(有)	1.00	m		
021		シングル開削工 (04)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬17km以下 大八拓殖工業(有)	1.00	m		
022		シングル開削工 (05)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下 大八拓殖工業(有)	1.00	m		
023		シングル開削工 (06)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬17km以下 札幌石狩砂利協同組合	1.00	m		
024		シングル開削工 (07)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下 札幌石狩砂利協同組合	1.00	m		
025		ダブル開削工 (01)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下 (株)増田産業	1.00	m		
026		ダブル開削工 (02)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下 プロパン荷役(株)	1.00	m		
027		ダブル開削工 (03)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12km以下 大八拓殖工業(有)	1.00	m		
028		ダブル開削工 (04)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬17km以下 大八拓殖工業(有)	1.00	m		
029		ダブル開削工 (05)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下 大八拓殖工業(有)	1.00	m		
030		ダブル開削工 (06)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬17km以下 札幌石狩砂利協同組合	1.00	m		
031		ダブル開削工 (07)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下 札幌石狩砂利協同組合	1.00	m		
032		土留2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m		
033		土留3.5m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m		
034		土留3.5m超	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m		
035	路盤復旧工	シングル路盤(歩道) 27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
036		シングル路盤(歩道) 24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m		
037		シングル路盤(歩道) 21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		
038		シングル路盤(車道) 35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
039		シングル路盤(車道) 40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
040		シングル路盤(車道) 55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
041		シングル路盤(車道) 65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
042		シングル路盤(車道) 70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
043		シングル路盤(車道) 34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		
044		シングル植栽客土 13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m		
045		ダブル路盤(歩道) 27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
046		ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m		
047		ダブル路盤(歩道) 21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		
048		ダブル路盤(車道) 35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
049		ダブル路盤(車道) 40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
050		ダブル路盤(車道) 55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
051		ダブル路盤(車道) 65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
052		ダブル路盤(車道) 70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
053		ダブル路盤(車道) 34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		
054		ダブル植栽客土 13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m		

公共ます設置業務単価表  
〇〇区公共ます設置業務その〇

別表

業務名

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価(円)	
						昼間	夜間
055	舗装復旧工	シングル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
056		シングル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
057		シングル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
058		シングル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
059		シングル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		
060		シングル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
061		シングル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
062		シングル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
063		シングル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
064		シングル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
065		シングル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
066		シングル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
067		シングル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
068		ダブル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
069		ダブル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
070		ダブル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
071		ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
072		ダブル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む	1.00	m		
073		ダブル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
074		ダブル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
075		ダブル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
076		ダブル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
077		ダブル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
078		ダブル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
079		ダブル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
080		ダブル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
081		シングル舗装(歩道) 8cm (50%再生)	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
082		シングル舗装(車道) 8cm (50%再生)	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
083		シングル舗装(車道) 12cm (50%再生)	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
084		シングル舗装(車道) 15cm (50%再生)	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
085		シングル舗装(車道) 21cm (50%再生)	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
086		シングル舗装(車道) 26cm (50%再生)	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
087	シングル舗装(車道) 35cm (50%再生)	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m			
088	シングル舗装(車道) 16cmインター (50%再生)	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m			
089	ダブル舗装(歩道) 8cm (50%再生)	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m			
090	ダブル舗装(車道) 8cm (50%再生)	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m			
091	ダブル舗装(車道) 12cm (50%再生)	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m			
092	ダブル舗装(車道) 15cm (50%再生)	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m			
093	ダブル舗装(車道) 21cm (50%再生)	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m			
094	ダブル舗装(車道) 26cm (50%再生)	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m			
095	ダブル舗装(車道) 35cm (50%再生)	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m			
096	ダブル舗装(車道) 16cmインター (50%再生)	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m			
097	附帯工	水替(一般)	据付・撤去含む	1	箇所		
098		大口径管削孔費	削孔厚5cm以上適用	1	箇所		
099		区画線	溶融式手動・実線・15cm	1.00	m		
100		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1.00	m <sup>2</sup>		
101		民地境界石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		
102		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		
103		3型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		
104		民地境界石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		
105		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		
106		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		
107		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		
108		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		

公共ます設置業務単価表  
〇〇区公共ます設置業務その〇

別表

業務名

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価(円)	
						昼間	夜間
109	附帯工	皿型・L型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		
110		点字ブロック設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		
111		点字シート設置工	材工共	1.00	m		
112		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	箇所		
113		内部副管工 D=150mm	材料費・設置含む	1	箇所		
114		境界石引照復元	引照・復元測量・材料費含む	1	箇所		
115		排水設備閉塞工	ます接続・材料費含む	1	箇所		
116		排水設備布設替工	材料費・掘削・埋戻し・管布設含む	1.00	m		
117		排水設備ます設置工	塩ビ柵・ます径150mm・材工共	1	箇所		
118		温水式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m <sup>2</sup>		
119		電気式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m <sup>2</sup>		
120		コンクリート打設工	生コン(C-1)・打設工	1.00	m <sup>3</sup>		
121		不凍液	材料費	1.00	ℓ		
122		コンクリート夜間割増費	一回の打設量20m3以下	1	日	—	
123		カー舗装最低補償費	少規模施工用・材料費	1	回		
124		舗装版切断 15cm以下	舗装厚 15cm以下	1.00	m		
125		舗装版切断 30cm以下	舗装厚 15cm超 30cm以下	1.00	m		
126		舗装復旧工 3cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
127		舗装復旧工 5cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
128		舗装復旧工 8cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
129		舗装復旧工 12cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
130		舗装復旧工 15cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
131		舗装復旧工 歩インター	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m <sup>2</sup>		
132		舗装復旧工 車インター	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
133		舗装復旧工 8cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
134		舗装復旧工 12cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
135		舗装復旧工 15cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
136		舗装復旧工 車インター (50%再生)	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
137		コンクリート取壊・殻運搬(無筋)	運搬費 10.9km以下	1.00	t		
138		コンクリート取壊・殻運搬(無筋)	運搬費 23.2km以下	1.00	t		
139		コンクリート塊処分費(無筋)(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t		
140		コンクリート塊処分費(無筋)(02)	小橋北豊(株)	1.00	t		
141		コンクリート塊処分費(無筋)(03)	札幌環境資材センター	1.00	t		
142		コンクリート塊処分費(無筋)(04)	(株)松原産業	1.00	t		
143		コンクリート塊処分費(無筋)(05)	野田工業(株)	1.00	t		
144		コンクリート取壊・殻運搬(有筋)	運搬費 10.9km以下	1.00	t		
145		コンクリート取壊・殻運搬(有筋)	運搬費 23.2km以下	1.00	t		
146		コンクリート塊処分費(有筋)(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t		
147		コンクリート塊処分費(有筋)(02)	小橋北豊(株)	1.00	t		
148		コンクリート塊処分費(有筋)(03)	札幌環境資材センター	1.00	t		
149		コンクリート塊処分費(有筋)(04)	(株)松原産業	1.00	t		
150		コンクリート塊処分費(有筋)(05)	野田工業(株)	1.00	t		
151		コンクリート塊処分費(RH入)(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t		
152		コンクリート塊処分費(RH入)(02)	札幌環境資材センター	1.00	t		
153		コンクリート塊処分費(RH入)(03)	(株)松原産業	1.00	t		
154		舗装殻運搬	運搬費 10.5km以下	1.00	t		
155		舗装殻運搬	運搬費 19.5km以下	1.00	t		
156		舗装殻運搬	運搬費 60.0km以下	1.00	t		
157		アスファルト塊処理費(01)	東亜道路工業(株)	1.00	t		
158		アスファルト塊処理費(02)	世紀東急工業(株)	1.00	t		
159		アスファルト塊処理費(03)	道路工業(株)	1.00	t		
160		アスファルト塊処理費(04)	札幌中央アスコン共同企業体	1.00	t		
161		アスファルト塊処理費(05)	札幌環境資材センター	1.00	t		
162		アスファルト塊処理費(06)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t		

公共ます設置業務単価表  
 ○○区公共ます設置業務その○

別表

業務名

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価(円)	
						昼間	夜間
163	附帯工	アスファルト塊処理費(07)	石狩アスコン	1.00	t		
164		アスファルト塊処理費(08)	道央グリーンアスコン	1.00	t		
165		アスファルト塊処理費(09)	エコセンター東札幌	1.00	t		
166		アスファルト塊処理費(10)	きたひろアスコン	1.00	t		
167		アスファルト塊処理費(11)	サッポロアスコン	1.00	t		
168		道路切断汚泥処分費	(株)公清企業(エコパーク)	1.00	t		
169		不凍液処分費	ペール缶 持込 20L (株)公清企業	1.00	ℓ		
170		塩ビ殻処分費	札幌第一清掃(株)	1.00	t		
171		塩ビ殻処分費	(株)公清企業	1.00	t		
172		塩ビ殻処分費	北清企業(株)	1.00	t		
173		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)	運搬費 9.0km以下	1	回		
174		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)	運搬費 14.0km以下	1	回		
175		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)	運搬費 20.0km以下	1	回		
176		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)	運搬費 27.5km以下	1	回		
177		鋼材切断費	切断手間	1.00	m		
178		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	箇所		
179		支管閉塞工	支管・VUキャップ使用	1	箇所		
180		分岐支管取付工(既設管コンクリート)	材料費・接続手間含む	1	箇所		
181	分岐支管取付工(既設管塩ビ)	材料費・接続手間含む	1	箇所			
182	支管取付 試験施工用(設置のみ)	設置のみ	1	箇所			
183	仮設工	仮復旧工(歩道)	舗装・積込含む	1.00	m <sup>2</sup>		
184		仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	1.00	m <sup>2</sup>		
185		仮復旧工(歩道)(50%再生)	舗装・積込含む	1.00	m <sup>2</sup>		
186		仮復旧工(車道)(50%再生)	舗装・積込含む	1.00	m <sup>2</sup>		
187		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	箇所		
188		試掘工	切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	箇所		
189	交通管理工	交通誘導警備員A	交替要員無	1	人		
190		交通誘導警備員B	交替要員無	1	人		