

契約単価一覧表(1)

下水道管路緊急補修業務(中央区・北区・東区・西区・手稲区)

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	"	1	か所			
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	"	1	か所			
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所			
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	"	1	か所			
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	"	1	か所			
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	"	1	か所			
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	"	1	か所			
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	"	1	か所			
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	"	1	か所			
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所			
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所			
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所			
16	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所			単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	"	1	か所			
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	"	1	か所			
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所			
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所			
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	"	1	か所			
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	"	1	か所			
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	"	1	か所			
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	"	1	か所			
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所			
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	"	1	か所			
27		舗装35cm・表層以下新材	"	1	か所			
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所			
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所			
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所			

契約単価一覧表(2)

下水道管路緊急補修業務(中央区・北区・東区・西区・手稲区)

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材	〃	1	m2			
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	〃	1	m2			
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2			
35		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2			
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2			
41		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2			
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2			
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノーブレンホルト型・材料費込み(W=150)	1	か所			単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型)	ノーブレンホルト型	1	か所			
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所			
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所			
47		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所			
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所			
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所			
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所			
51		旧型組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所			
52	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所			単位限
53		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底板材料含む	1	か所		—	
54		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底板材料含む	1	か所		—	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所			
56		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所			
57	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個		—	単位限
58		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個		—	
59		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個		—	
60		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個		—	

契約単価一覧表(3)

下水道管路緊急補修業務(中央区・北区・東区・西区・手稲区)

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個		—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組		—	
63		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組		—	
64		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組		—	
65		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組		—	
66		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組		—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	タクタイル鑄鉄製・調整駒付	1	組		—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組		—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組		—	
70		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750,T25)	〃	1	組		—	
71		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り		—	小数第1位 (規格参照)
72		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m当り		—	
73		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I種	1	本		—	単位限
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本		—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本		—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本		—	
77		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本		—	
78		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個		—	
79		調整リングH=100	〃	1	個		—	
80		組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個		—	
81		組立用調整リングH=100	〃	1	個		—	
82		組立用調整リングH=150	〃	1	個		—	
83		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本		—	単位限
84		ボルトL=250	〃	1	本		—	
85		ボルトL=300	〃	1	本		—	
86		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個		—	
87		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個		—	
88		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個		—	小数第1位まで 第2位四捨五入
89		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m		—	
90	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所		単位限	

契約単価一覧表(4)
下水道管路緊急補修業務(中央区・北区・東区・西区・手稲区)

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
91	まず設置工	塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ柵	1	か所			単位限
92		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)普通蓋	汚水柵Ⅰ型・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所			
93		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所			
94		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所			
95		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)増強蓋	汚水柵Ⅰ型・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所			
96		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所			
97		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所			
98		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所			
99		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所			
100		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所			
101		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
102		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所			
103		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所			
104		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
105		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所			
106	まず撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所			単位限
107		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所			
108	まず補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所			単位限
109		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所			
110		コンクリート製柵接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所			
111	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m			小数第1位まで第2位四捨五入
112		取付管φ150mm	〃	1	m			
113		取付管φ200mm	〃	1	m			
114		支管取付φ100mm	〃	1	か所			単位限
115		支管取付φ150mm	〃	1	か所			
116		支管取付φ200mm	〃	1	か所			
117	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで第2位四捨五入
118	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			小数第1位まで第2位四捨五入
119		土留工3.5m以下	〃	1	m			
120		土留工3.5m超	〃	1	m			

契約単価一覧表(5)

下水道管路緊急補修業務(中央区・北区・東区・西区・手稲区)

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m			
123		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m			
124		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m			
125		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
126		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
127		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			
128		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m			
129		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
130		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m			
131	ます取付管 舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
132		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m			
133		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
134		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整 正含む	1	m			
135		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
136		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
137		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m			
138		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m			
139		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m			
140		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m			
141	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m				
142	舗装(掘削部・影響部) 車イ タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m				
143	ます取付管 材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組		—	単位限
144		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組		—	
145		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個		—	
146		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個		—	
147		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組		—	
148		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個		—	
149		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ ボルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組		—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	

契約単価一覧表(6)

下水道管路緊急補修業務(中央区・北区・東区・西区・手稲区)

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
151	まず取付管 材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	単位限
152		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個		—	
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個		—	
154		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個		—	
155		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個		—	
156		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個		—	
157		ルースカラーφ100	φ100	1	個		—	
158		ルースカラーφ150	φ150	1	個		—	
159		ルースカラーφ200	φ200	1	個		—	
160		VUキャップφ100	φ100	1	個		—	
161		VUキャップφ150	φ150	1	個		—	
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個		—	
163		閉塞キャップヒューム管用 φ250×φ150	φ250×φ150	1	個		—	
164		閉塞キャップヒューム管用 φ300×φ150	φ300×φ150	1	個		—	
165	まず取付管 附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所		—	単位限
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所			
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所			
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所			
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所			
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m			
172		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所			単位限
173	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む(夜間基礎工含まず)	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
174		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m			
175		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m			
176		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m			
177		φ150～200mm(リフ付塩ビ管)	リフ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m			
178		φ250～350mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m			
179		φ400～450mm(リフ付塩ビ管)	〃	1	m			
180		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			

契約単価一覧表(7)

下水道管路緊急補修業務(中央区・北区・東区・西区・手稲区)

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250～350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400～450mm(塩ビ管)	〃	1	m			
183		φ500～600mm(塩ビ管)	〃	1	m			
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m			
186		開削工 H=3.5m超	〃	1	m			
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等資料・運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	〃	1	m			
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	〃	1	m			
190	本管路盤復 旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m			
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m			
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m			
200	本管舗装復 旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m			
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
203		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整 正含む	1	m			
204		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m			
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m			
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m			
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m			
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m			

契約単価一覧表(8)

下水道管路緊急補修業務(中央区・北区・東区・西区・手稲区)

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車イン ター8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸修正含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
212	本管附带工	本管接続防護工 φ300ま で	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に 適用	1	か所		—	単位限
213		本管接続防護工 φ400ま で	〃	1	か所		—	
214		本管接続防護工 φ600ま で	〃	1	か所		—	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所			
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所			
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所			
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所			
219	本管材料費	サトル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個		—	単位限
220		サトル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個		—	
221		サトル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—	
222		サトル型継手(塩ビ管用)φ 150～φ200	〃	1	個		—	
223		サトル型継手(塩ビ管用)φ 250～φ350	〃	1	個		—	
224		サトル型継手(塩ビ管用)φ 400～φ450	〃	1	個		—	
225		サトル型継手(塩ビ管用)φ 500	〃	1	個		—	
226	共通附带工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩 道RH部	コンクリート+アスファルト(カバ ー)舗装版 15cm 以下	1	m			
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m			
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m			
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所		—	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)	1	m3		—	小数第2位まで 第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	溶融式	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線 等)	溶融式・手動	1	m			
234		区画線 ゼブラ45cm	〃	1	m			
235		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃	1	m			
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式			
237		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所			単位限
238		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式			小数第1位まで 第2位四捨五入
239	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m				
240	3型縁石設置撤去工	〃	1	m				

契約単価一覧表(9)

下水道管路緊急補修業務(中央区・北区・東区・西区・手稲区)

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m			
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m			
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m			
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m			
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m			
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m			
248		2型道路雨水柵設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基			単位限
249		U型側溝設置撤去工	〃	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	〃	1	m			
251		点字ブロック設置撤去工	〃	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2			
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2			
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2			
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3			
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3			
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式			
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式			
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式			
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式			
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
268	生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3		—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
269	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3				
270	モルタル工	高炉1:2	1	m3				

契約単価一覧表(10)

下水道管路緊急補修業務(中央区・北区・東区・西区・手稲区)

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2				
273		鋼材切断費	切断手間	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入	
274		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
275		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2				
276		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h			0.5単位	
277		人力除雪工	普通作業員	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
278		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2				
279		工事区域内除雪工(作工物 周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2				
280		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダ ンプ	1	h			0.5単位	
281		ダンプ排出除雪工 ホイール ローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダ ンプ	1	h				
282	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t			小数第2位まで 第3位四捨五入	
283		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t		—		
284		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t				
285		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t				
286		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t		—		
287		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含 む	1	t		—		
288		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t		—		
289		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶		—		単位限
290		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含 む	1	t		—		小数第2位まで 第3位四捨五入
291		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回		—		単位限
292		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、他センターへ運搬)	〃	1	回		—	単位限	
293		仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(す き取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
294	仮舗装復旧工5cm 車道(す き取り含む)		仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運 搬含む	1	m2				
295	水替工(一般)		据付・撤去含む	1	か所			単位限	
296	水替工(大口径)		据付・撤去・水槽損料含む	1	か所			単位限	
297	敷鉄板設置撤去工		設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
298	覆工板・受桁設置撤去工		設置・撤去	1	m2				
299	覆工板開閉工		開け・閉め	1	m2				
300	覆工鋼材賃料等		覆工板・H形鋼・30日リース	1	式		—	単位限	

契約単価一覧表(11)

下水道管路緊急補修業務(中央区・北区・東区・西区・手稲区)

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
301	仮設工	水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式		—	単位限	
302		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式		—		
303		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t		—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
304		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所			単位限	
305		交通誘導警備員A		1	人日				
306		交通誘導警備員B		1	人日				
307	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所			単位限	
308		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所		—		
309		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所		—		
310	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入	
311		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3				
312		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3				
313		掘削(人力)	人力床掘	1	m3				
314		発生土運搬(2tダンフ)	機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3				
315		発生土運搬(4tダンフ)	機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3				
316		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3				
317		埋戻し(0.28m3・購入砂)	〃	1	m3				
318		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3				
319		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3				
320		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3				
321		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個				単位限
322		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個				
323	マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組					
324	マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組					
325	無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3			小数第3位まで 第4位四捨五入		
326	舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入		
327	舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2					
328	舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2					
329	舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2					
330	舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2					

契約単価一覧表(12)

下水道管路緊急補修業務(中央区・北区・東区・西区・手稲区)

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
332		アスファルト殻運搬(2tダンフ)	機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3			
333		アスファルト殻運搬(10tダンフ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3			
334		アスファルト殻運搬(10tダンフ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3			
335		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3			
336		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2			
337		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2			
338		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2			
339		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2			
340		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2			
341		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2			
342		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2			
343		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2			
344		舗装復旧工15cm	〃	1	m2			
345		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2			
346		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2			
347		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2			
348		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2			
349		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2			
350	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所			単位限
351		断熱蓋設置(勾配受)	〃	1	か所			
352		断熱蓋設置(機能強化)	〃	1	か所			
353		断熱蓋確認	断熱蓋のみの作業に適用	1	か所			