

# 予 定 数 量

## 厚別区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	19	第1号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	55	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	2	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	435	第4号内訳書

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

第1号内訳書(ます取付管補修業務)

No.	昼夜	工種	形質	単位	数量
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	か所	15
106	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	15
108	昼	ます補修工	コンクリート製柵修正工	か所	4
109	昼	ます補修工	コンクリート製柵内修繕工	か所	4
110	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	17
112	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	81.5
115	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	17
117	昼	ます取付管土工	開削工	m	100.5
118	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	50.3
121	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	47.2
126	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	53.3
131	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	47.2
137	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	53.3
143	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部(普通蓋共)	組	2
144	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部(増強蓋共)	組	2
151	昼	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	個	20
155	昼	ます取付管材料費	インクリザ-φ200×φ150	個	2
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	405.8
232	昼	共通附帯工	区画線 実線15cm	m	15.0
240	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	9.6
282	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	23.36
284	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	5.31
288	昼	運搬処理工	泥水処理	t	2.03
305	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	26
306	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	30

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 厚別区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書 (マンホール補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単 位	数 量
7	昼	マンホール補修工(材料費別) 2.0m×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	か所	55
36	昼	マンホール舗装補修工	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	m2	2.50
43	昼	マンホール附带工	足掛金物据付工(ボルト型)	か所	2
44	昼	マンホール附带工	足掛金物撤去工(ボルト型)	か所	2
48	昼	マンホール附带工	継足管据付工(φ1000・H=100)	か所	1
57	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	個	55
63	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	55
78	昼	マンホール材料費	調整リング H=50(鉄板巻)	個	55
83	昼	マンホール材料費	ボルトL=200	本	165
86	昼	マンホール材料費	融雪防止用断熱蓋	個	20
226	昼	共通附带工	舗装版切断 15cm以下	m	464.0
232	昼	共通附带工	区画線 実線15cm	m	2.1
282	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	39.09
284	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	15.60
288	昼	運搬処理工	泥水処理	t	3.60
291	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該マンホールへ運搬)	回	7
305	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	40
306	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	50

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。



