

予 定 数 量

手稲区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	31	第1号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	38	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	2	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	587	第4号内訳書

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

第1号内訳書(ます取付管補修業務)

No.	昼夜	工種	形質	単位	数量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	か所	12
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	か所	19
106	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	3
108	昼	ます補修工	コンクリート製柵修正工	か所	19
110	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	22
112	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	148.8
115	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	25
117	昼	ます取付管土工	開削工	m	148.8
118	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	59.5
121	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	46.5
126	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	102.3
131	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	46.5
137	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	116.3
143	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部(普通蓋共)	組	17
144	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部(増強蓋共)	組	2
155	昼	ます取付管材料費	インクリザ-φ200×φ150	個	9
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	713.0
240	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	24.8
282	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	43.40
284	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	6.20
288	昼	運搬処理工	泥水処理	t	3.57
305	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	31
306	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	31

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書 (マンホール補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単 位	数 量
7	昼	マンホール補修工(材料費別) 2.0m×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	か所	38
43	昼	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	か所	11
46	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ900・H=100)	か所	2
47	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ900・H=200)	か所	2
57	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	個	30
63	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	38
78	昼	マンホール材料費	調整リング H=50(鉄板巻)	個	11
84	昼	マンホール材料費	ボルトL=250	本	90
86	昼	マンホール材料費	融雪防止用断熱蓋	個	21
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	304.0
282	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	25.17
284	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	8.21
288	昼	運搬処理工	泥水処理	t	1.52
291	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	回	9
305	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	19
306	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	19

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書（本管補修業務）

No.	昼夜	工種	形質	単位	数量
174	昼	本管布設工	φ250～350mm(RC管)	m	4.0
184	昼	本管土工	開削工 H=2.0m以下	m	8.0
195	昼	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	8.0
205	昼	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 5cm	m	9.8
212	昼	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	か所	4
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	50.4
282	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	4.20
284	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	0.32
288	昼	運搬処理工	泥水処理	t	0.25
305	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	2
306	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	4

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 手稲区下水道管路緊急補修業務

第4号内訳書（断熱蓋設置業務）

No.	昼夜	工種	形質	単位	数量
350	昼	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	か所	470
351	昼	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(勾配受)	か所	117
305	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	12

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。