

契約単価係数表(1)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2348639	0.3096398	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	//	1	か所	0.2508852	0.3259688	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	//	1	か所	0.2767036	0.3617079	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2656426	0.3626327	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2569235	0.3361362	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	//	1	か所	0.2616993	0.3401405	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	//	1	か所	0.2766412	0.3607830	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	//	1	か所	0.2987022	0.3875887	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3247362	0.4180894	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	//	1	か所	0.3503079	0.4482837	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	//	1	か所	0.3774213	0.4806341	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	//	1	か所	0.4381164	0.5422540	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.3043703	0.4106951	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.3419901	0.4381164	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.2154837	0.2863774	
16	金枠修正工(材料費別)1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1064171	0.1428341	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	//	1	か所	0.1134114	0.1498284	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.1154440	0.1536795	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.1196965	0.1656341	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1157220	0.1539561	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	//	1	か所	0.1130412	0.1498284	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.1182781	0.1571915	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	//	1	か所	0.1283844	0.1694540	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	//	1	か所	0.1331603	0.1742908	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.1487490	0.1936086	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	か所	0.1630454	0.2108937	
27		舗装35cm・表層以下新材	//	1	か所	0.1943490	0.2440454	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.1296469	0.1780185	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.1398454	0.1836568	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.0971121	0.1322043	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0106100	0.0133334	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材	//	1	m2	0.0150383	0.0177618	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	//	1	m2	0.0187405	0.0233589	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	//	1	m2	0.0181192	0.0224724	
35		舗装5cm・表層新材	//	1	m2	0.0157093	0.0189419	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	//	1	m2	0.0205490	0.0255844	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0288469	0.0358625	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0336440	0.0412227	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0450128	0.0553646	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	m2	0.0545334	0.0669192	
41		舗装35cm・表層以下新材	//	1	m2	0.0750837	0.0888554	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0371249	0.0461830	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0151277	0.0184852	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型・アンカー型)	ノブレンボルト型・アンカー型	1	か所	0.0033575	0.0050369	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0374951	0.0408540	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0545334	0.0711391	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	//	1	か所	0.0687972	0.0854043	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	//	1	か所	0.0564426	0.0730497	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	//	1	か所	0.0725873	0.0891944	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	//	1	か所	0.0842951	0.1009022	
51	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.1013334	0.1368568	単位限
52		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1624908	0.1696086	
53		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1947490	0.2017433	
54		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0494497	0.0495107	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0323504	0.0323504	
56	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1247802	—	単位限
57		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1281688	—	
58		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1725348	—	
59		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1355632	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1876313	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.2843745	—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テパ [°] -加工有り	1	組	0.3105632	—	
63		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	//	1	組	0.4002199	—	
64		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.3327461	—	
65		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テパ [°] -加工有り	1	組	0.4375008	—	
66		マンホール [°] 所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	1.4080128	—	
67		マンホール [°] 所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	//	1	組	2.0272922	—	
68		マンホール [°] 所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	//	1	組	3.9436710	—	
69		マンホール [°] 所用鉄蓋(枠共,□1000*750,T25)	//	1	組	7.7024823	—	
70		マンホール [°] 所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.2584951	—	小数第1位(規格参照)
71		マンホール [°] 所用継足管(φ1200)	//	1	m当り	0.4775532	—	
72		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I種	1	本	0.0779490	—	単位限
73		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	//	1	本	0.1571305	—	
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	//	1	本	0.1728426	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	//	1	本	0.1802369	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	//	1	本	0.2005717	—	
77		調整リング H=50(鉄板巻)	通路樹 I 号用・φ600	1	個	0.0250483	—	
78		調整リング H=100	//	1	個	0.0289305	—	
79		組立用調整リング H=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0232298	—	
80		組立用調整リング H=100	//	1	個	0.0253249	—	
81		組立用調整リング H=150	//	1	個	0.0351220	—	
82		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0099816	—	
83		ボルトL=250	//	1	本	0.0106284	—	
84		ボルトL=300	//	1	本	0.0119532	—	
85		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0474469	—	
86		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0499121	—	
87		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1614440	—	
88		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0012313	—	小数第1位まで第2位四捨五入
89		ます設置工	塩ビ製汚水樹(1.5m以下)	塩ビ樹	1	か所	0.0798284	0.0911036
90	塩ビ製汚水樹(1.5mを超え2.0m以下)		塩ビ樹	1	か所	0.0834937	0.0947703	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)
役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	ます設置工	コンクリート製汚水枡(0.8m以下)普通蓋	汚水枡I型・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0989915	0.1198809	単位限
92		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)普通蓋	//	1	か所	0.1168313	0.1377192	
93		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水枡・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1769093	0.2018043	
94		コンクリート製汚水枡(0.8m以下)増強蓋	汚水枡I型・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1294625	0.1503518	
95		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)増強蓋	//	1	か所	0.1473022	0.1681901	
96		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水枡・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.2073816	0.2322752	
97		塩ビ製雨水枡(1.5m以下)	塩ビ枡穴有・無共通	1	か所	0.0798284	0.0911036	
98		塩ビ製雨水枡(1.5mを超え2.0m以下)	//	1	か所	0.0834937	0.0947703	
99		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴無・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1835646	0.2055632	
100		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.2093532	0.2313504	
101		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.2265447	0.2485433	
102		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴有・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1942554	0.2167476	
103		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.2200440	0.2425348	
104		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.2372355	0.2597277	
105	ます撤去工	コンクリート製汚水枡	汚水枡	1	か所	0.0146313	0.0219490	単位限
106		コンクリート製雨水枡	雨水枡	1	か所	0.0157192	0.0235788	
107	ます補修工	コンクリート製枡修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0153490	0.0205830	単位限
108		コンクリート製枡内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0097008	0.0139064	
109		コンクリート製枡接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0087305	0.0130965	
110	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0090242	0.0120979	小数第1位まで第2位四捨五入
111		取付管φ150mm	//	1	m	0.0118483	0.0149263	
112		取付管φ200mm	//	1	m	0.0145632	0.0177646	
113		支管取付φ100mm	//	1	か所	0.0330270	0.0395589	単位限
114		支管取付φ150mm	//	1	か所	0.0469235	0.0534852	
115		支管取付φ200mm	//	1	か所	0.0466454	0.0532086	
116	ます取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1014568	0.1428951	小数第1位まで第2位四捨五入
117	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0494795	0.0572752	小数第1位まで第2位四捨五入
118		土留工3.5m以下	//	1	m	0.0788426	0.0907958	
119		土留工3.5m超	//	1	m	0.0978823	0.1127632	
120	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0079575	0.0104837	小数第1位まで第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)
役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0121816	0.0160242	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イター 21cm	//	1	m	0.0069561	0.0092610	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	//	1	m	0.0074610	0.0098738	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0092852	0.0121135	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0101206	0.0131249	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0143447	0.0186639	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	//	1	m	0.0177433	0.0232029	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0185745	0.0242185	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 車イター 34cm	//	1	m	0.0091192	0.0119036	
130	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0142610	0.0174937	小数第1位まで 第2位四捨五入
131		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー ラー	//	1	m	0.0210795	0.0243121	
132		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0334596	0.0410071	
133		舗装(掘削部・影響部) 歩イター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0280922	0.0406071	
134		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0244157	0.0297121	
135		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0258667	0.0305320	
136		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0361703	0.0443348	
137		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0485873	0.0594937	
138		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0769008	0.0929220	
139		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.1103291	0.1340227	
140		舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1184015	0.1435433	
141	舗装(掘削部・影響部) 車イター 8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・ 運搬・不陸整正含む	1	m	0.0493873	0.0683972		
142	ます取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	普通蓋φ390	1	個	0.0117376	—	単位限
143		汚水柵蓋(増強)	増強蓋(鉄巻)φ390	1	個	0.0422086	—	
144		汚水柵上部	上部φ480	1	個	0.0166369	—	
145		汚水柵継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0059461	—	
146		汚水柵継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0059461	—	
147		宅地雨水柵上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0681504	—	
148		宅地雨水柵継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0085958	—	
149		下水道浸透柵用鉄蓋(T25・ホ ルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.2156696	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0081022	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)
役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0139873	—	単位限
152		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0240000	—	
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0138639	—	
154		インクリザ-φ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0017220	—	
155		インクリザ-φ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0055291	—	
156		インクリザ-φ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0323504	—	
157		ル-ズカラ-φ100	φ100	1	個	0.0073944	—	
158		ル-ズカラ-φ150	φ150	1	個	0.0083178	—	
159		ル-ズカラ-φ200	φ200	1	個	0.0089958	—	
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0012596	—	
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0022696	—	
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0036653	—	
163		閉塞キャップ ヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0096114	—	
164		閉塞キャップ ヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0096114	—	
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0933844	0.1102369	単位限
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0222256	0.0274015	
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1871391	0.2077816	
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.2234639	0.2441064	
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0388199	0.0443660	
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0302270	0.0435646	小数第1位まで第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0351844	0.0493575	
172		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所	0.0447348	0.0537008	単位限
173	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0443660	0.0559192	小数第1位まで第2位四捨五入
174		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0599249	0.0735433	
175		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0707703	0.0859277	
176		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.1100525	0.1308497	
177		φ150~200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0200937	0.0245802	
178		φ250~350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0459376	0.0557660	
179		φ400~450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0704000	0.0785646	
180		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0212554	0.0265518	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)
役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250~350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0477547	0.0588157	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0720639	0.0820469	
183		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.1220681	0.1341149	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0834937	0.1128866	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.1636922	0.2219235	
186		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.1635391	0.2213688	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0670412	0.0750213	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	〃	1	m	0.1051532	0.1173235	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	〃	1	m	0.1323589	0.1474554	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0111376	0.0146766	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0170525	0.0224355	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イター 21cm	〃	1	m	0.0097391	0.0129674	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0104469	0.0138242	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0129986	0.0169603	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0141688	0.0183717	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0200809	0.0261291	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0248412	0.0325036	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0260029	0.0339206	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車イター 34cm	〃	1	m	0.0127674	0.0166639	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0177249	0.0216894	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m	0.0263107	0.0302766	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0400213	0.0489561	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩イター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0358000	0.0517291	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0307901	0.0374341	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0313334	0.0368795	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0434724	0.0531774	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0590625	0.0722483	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0891944	0.1076795	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1265972	0.1537107	
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.1382440	0.1675135	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車インター8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0608795	0.0842639	小数第1位まで第2位四捨五入
212	本管附带工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0331816	0.0468922	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0387887	0.0552412	
214		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0523149	0.0744979	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0727107	0.0844185	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0844185	0.0967419	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.1374114	0.1525079	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.1645249	0.1830100	
219	本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150～φ200	マンホール用	1	個	0.0317334	—	単位限
220		サドル型継手(リブ管用)φ250～φ350	〃	1	個	0.0801050	—	
221		サドル型継手(リブ管用)φ400～φ450	〃	1	個	0.2048852	—	
222		サドル型継手(塩ビ管用)φ150～φ200	〃	1	個	0.0283447	—	
223		サドル型継手(塩ビ管用)φ250～φ350	〃	1	個	0.0995149	—	
224		サドル型継手(塩ビ管用)φ400～φ450	〃	1	個	0.3080993	—	
225		サドル型継手(塩ビ管用)φ500	〃	1	個	0.3635561	—	
226	共通附带工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0019930	0.0025192	小数第1位まで第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0036653	0.0044908	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0043532	0.0051901	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0072086	0.0085405	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0710469	0.0835249	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)	1	m3	0.0021433	—	小数第2位まで第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	熔融式	1	m	0.0006157	0.0006993	小数第1位まで第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線等)	熔融式・手動	1	m	0.0025561	0.0030100	
234		区画線 ゼブラ45cm	〃	1	m	0.0027873	0.0033419	
235		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	〃	1	m	0.0023376	0.0030866	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.7733291	0.9273788	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0656242	0.0693220	
238		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.5853887	0.8318681	
239	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0418086	0.0543476	小数第1位まで第2位四捨五入	
240	3型縁石設置撤去工	〃	1	m	0.0382341	0.0538866		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ハース板含む	1	m	0.0379873	0.0508667	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ハース板含む	1	m	0.0663334	0.0771788	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0608483	0.0717249	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0491107	0.0630979	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0489561	0.0601717	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ハース板含む	1	m	0.0228270	0.0292681	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ハース板含む	1	m	0.0247362	0.0303504	
248		2型道路雨水桝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0237901	0.0335206	単位限
249		U型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0180568	0.0261135	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0198199	0.0284922	
251		点字ブロック設置撤去工	//	1	m2	0.0101419	0.0152128	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0419930	0.0470766	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0440582	0.0486795	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0192710	0.0278426	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0290710	0.0402993	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0314256	0.0375263	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0433802	0.0521291	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0479093	0.0657476	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.0927674	0.1362412	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3394142	0.4766809	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	//	1	式	0.5188142	0.7329490	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	//	1	式	0.7584171	1.0734227	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.8519121	1.1549717	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	//	1	式	1.1361774	1.5086993	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.4705192	0.6017447	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	//	1	式	0.6126426	0.7922766	小数第2位まで 第3位四捨五入
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	//	1	式	0.7811107	1.0211703	
268	生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0123235	0.0123235		
269	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0061618	0.0061618		
270	モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.3087149	0.4261008		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.1059547	0.1249646	小数第2位まで 第3位四捨五入
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0238313	0.0357703	
273		断面修復工(左官工)	はつり・鉄筋ケレン・防錆処理・プライマー含む	1	m3	8.8516922	—	単位限
274		伐採工(伐根含む)	伐木(裁断含む)・伐根・埋戻・積込・運搬・荷卸し	1	本	0.2675220	—	
275		植樹工	移植工(堀取工)含む	1	本	0.0148993	—	
276		支柱設置	二脚鳥居添木	1	本	0.0244383	—	小数第1位まで 第2位四捨五入
277		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0487405	0.0731419	
278		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0063490	0.0078922	小数第2位まで 第3位四捨五入
279		仮舗装復旧工5cm 車道	//	1	m2	0.0088852	0.0106227	
280		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0270355	0.0335816	0.5単位
281		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0003008	0.0004554	小数第2位まで 第3位四捨五入
282		工事区域内除雪工(平面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001589	0.0002029	
283		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0002922	0.0003873	
284		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0099575	0.0117532	
285		ダンプ排出除雪工 ホイローダ	ホイローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0103518	0.0122554	
286	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0038355	0.0048667	小数第2位まで 第3位四捨五入
287		アスファルト殻処理(RH入)	//	1	t	0.0154043	—	
288		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0074086	0.0080341	
289		コンクリート塊運搬処理(無筋)	人力積込・運搬・処理費含む	1	t	0.0114426	0.0144086	
290		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0172596	—	
291		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0859547	—	単位限
292		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.1028738	—	
293		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0061618	—	単位限
294		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2293490	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
295		木くず処理	処理費	1	t	0.0563816	—	
296		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0317334	—	単位限
297	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	//	1	回	0.0902114	—		
298	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0065008	0.0081830	小数第2位まで 第3位四捨五入
299		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運搬含む	1	m2	0.0120242	0.0149788	
300		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0213419	0.0303447	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
301	仮設工	水替工(大口徑)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.2751320	0.3857391	単位限	
302		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0029504	0.0034128	小数第2位まで 第3位四捨五入	
303		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0140369	0.0203986		
304		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0024213	0.0033972		
305		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.3948752	—		
306		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.3228880	—	単位限	
307		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.4646128	—		
308		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0302554	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
309		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0306795	0.0395589	単位限	
310		足場工	手摺先行型型枠足場	1	掛 m2	0.0148412	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
311		土のう工	一袋当り仕拵・積立・撤去	1	袋	0.0026398	—		
312		交通誘導警備員A		1	人日	0.0520681	0.0781022	単位限	
313		交通誘導警備員B		1	人日	0.0431334	0.0647008		
314		準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.2210993	0.3158568	単位限
315	境界石引照・復元		引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.5300227	—		
316	道路基準点引照・復元		引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3325476	—		
317	基準点測量		4級	1	点	0.0859220	—		
318	基本単価	掘削(0.13m3ハックホ)	ハックホ・掘削・積込含む	1	m3	0.0075532	0.0101149	小数第2位まで 第3位四捨五入	
319		掘削(0.28m3ハックホ)	//	1	m3	0.0035603	0.0045958		
320		掘削(0.45m3ハックホ)	//	1	m3	0.0058157	0.0082128		
321		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0258795	0.0388199		
322		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0218185	0.0291547		
323		発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0121717	0.0156809		
324		埋戻し(0.28m3・発生土)	ハックホ投入	1	m3	0.0102653	0.0149816		
325		埋戻し(0.28m3・購入砂)	//	1	m3	0.0217178	0.0302951		
326		埋戻し(0.45m3・購入砂)	//	1	m3	0.0216242	0.0301093		
327		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0183589	0.0274596		
328		埋戻し(人力・購入砂)	//	1	m3	0.0298114	0.0426100		
329		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0189320	0.0270199		単位限
330		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0386965	0.0553036		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
331	基本単価	マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0151461	0.0216128	単位限	
332		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0513901	0.0735121		
333		無収縮モルタル工	プレックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3	0.9566483	0.9905391	小数第3位まで 第4位四捨五入	
334		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0005844	0.0008128		
335		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0028398	0.0038653		
336		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0016440	0.0022114		
337		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0077632	0.0114696		
338		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0132752	0.0195703		
339		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0178667	0.0263178		
340		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0184979	0.0247178		
341		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0109362	0.0128837		
342		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0062809	0.0074029		
343		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材砕石	1	m3	0.0253036	0.0328114		
344		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0017249	0.0024922	小数第2位まで 第3位四捨五入	
345		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0077391	0.0092823		
346		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0121660	0.0137093		
347		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0149447	0.0180724		
348		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0146922	0.0176781		
349		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0124681	0.0143944		
350		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0167532	0.0202965		
351		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0243121	0.0295703		
352		舗装復旧工15cm	//	1	m2	0.0285263	0.0341986		
353		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0377419	0.0454752		
354		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0463376	0.0557958		
355		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0652242	0.0755149		
356		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0317022	0.0387277		
357		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0346908	0.0418086		
358		断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0492270	0.0513235	単位限
359			断熱蓋設置(勾配受)	//	1	か所	0.0483178	0.0504128	
360			断熱蓋設置(機能強化)	//	1	か所	0.0494199	0.0515164	
361			断熱蓋確認	断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0047376	0.0068355	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。