

予 定 数 量
厚別区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	13	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	12	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	52	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	1	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	426	第4号内訳書

(役務名) 厚別区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書 (まず取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
90	昼	まず設置工	塩ビ製汚水桝(1.5mを超え2.0m以下)	か所	1
92	昼	まず設置工	コンクリート製汚水桝(1.1m以下) 普通蓋	か所	1
105	昼	まず撤去工	コンクリート製汚水桝	か所	2
108	昼	まず補修工	コンクリート製桝内修繕工	か所	2
109	昼	まず補修工	コンクリート製桝接続費	か所	13
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	38.5
116	昼	まず取付管土工	開削工	m	51.5
117	昼	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	m	25.8
120	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	35.0
125	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	16.5
130	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	35.0
136	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	16.5
142	昼	まず取付管材料費	汚水桝蓋(普通)	個	1
143	昼	まず取付管材料費	汚水桝蓋(増強)	個	1
155	昼	まず取付管材料費	インクリザ-φ200×φ150	個	13
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	209.8
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	9.19
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	1.68
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	1.05
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	13
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	39

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 厚別区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書 (ます取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
109	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	12
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	76.0
114	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	12
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	88.0
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	44.0
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	35.2
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	52.8
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	35.2
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	52.8
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	355.8
244	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工(材料費含む)	m	8.8
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	21.84
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	2.66
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	1.78
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	12
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	36
315	昼	準備費	境界石引照・復元	か所	1

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 厚別区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書 (マンホール補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
7	昼	マンホール補修工(材料費別) 2.0m×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	か所	34
21	昼	金枠修正工(材料費別) 1.4m×1.4m	舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	か所	18
43	昼	マンホール附带工	足掛金物据付工(ボルト型)	か所	2
48	昼	マンホール附带工	継足管据付工(φ1000・H=100)	か所	1
56	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	個	34
62	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	52
77	昼	マンホール材料費	調整リング H=50(鉄板巻)	個	5
82	昼	マンホール材料費	ボルトL=200	本	156
86	昼	マンホール材料費	断熱蓋	個	1
226	昼	共通附带工	舗装版切断 15cm以下	m	469.0
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	22.64
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	9.15
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	2.35
296	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該セクターへ運搬)	回	1
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	13
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	26

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 厚別区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書(本管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
174	昼	本管布設工	φ250～350mm(RC管)	m	5.0
184	昼	本管土工	開削工 H=2.0m以下	m	5.0
187	昼	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	m	6.4
195	昼	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	5.0
206	昼	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	5.9
212	昼	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	か所	2
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	28.8
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	1.27
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	0.82
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	0.14
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	1
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	3

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 厚別区下水道管路緊急補修業務

第4号内訳書(断熱蓋設置業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
358	昼	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	か所	284
359	昼	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(勾配受)	か所	142
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	9

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。