

予 定 数 量

豊平区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	23	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	29	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	79	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	3	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	627	第4号内訳書

(役務名) 豊平区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書 (ます取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水枡(1.5mを超え2.0m以下)	か所	2
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水枡(1.1m以下) 普通蓋	か所	3
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水枡	か所	5
108	昼	ます補修工	コンクリート製枡内修繕工	か所	7
109	昼	ます補修工	コンクリート製枡接続費	か所	23
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	67.5
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	90.5
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	45.3
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	63.0
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	27.5
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	63.0
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	27.5
142	昼	ます取付管材料費	汚水枡蓋(普通)	個	1
143	昼	ます取付管材料費	汚水枡蓋(増強)	個	1
155	昼	ます取付管材料費	インクリザ-φ200×φ150	個	23
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	365.8
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	15.90
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	2.69
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	1.83
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	23
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	69

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 豊平区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書 (まず取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
91	昼	まず設置工	コンクリート製汚水桝(0.8m以下) 普通蓋	か所	5
94	昼	まず設置工	コンクリート製汚水桝(0.8m以下) 増強蓋	か所	3
105	昼	まず撤去工	コンクリート製汚水桝	か所	8
107	昼	まず補修工	コンクリート製桝修正工	か所	29
109	昼	まず補修工	コンクリート製桝接続費	か所	29
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	170.5
114	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	29
116	昼	まず取付管土工	開削工	m	199.5
117	昼	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	m	99.8
120	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	64.0
125	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	135.5
130	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	64.0
136	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	135.5
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	801.8
244	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工(材料費含む)	m	16.0
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	53.83
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	5.97
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	4.01
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	87
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	30
314	昼	準備費	試掘工	か所	1
315	昼	準備費	境界石引照・復元	か所	1

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 豊平区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書 (マンホール補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
7	昼	マンホール補修工(材料費別) 2.0m×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路 盤新材40cm	か所	54
22	昼	金枠修正工(材料費別) 1.4m×1.4m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路 盤新材13cm	か所	25
43	昼	マンホール附带工	足掛金物据付工(ボルト型)	か所	5
48	昼	マンホール附带工	継足管据付工(φ1000・H=100)	か所	1
56	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	個	54
62	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	54
77	昼	マンホール材料費	調整リング H=50(鉄板巻)	個	79
82	昼	マンホール材料費	ボルトL=200	本	237
86	昼	マンホール材料費	断熱蓋	個	54
226	昼	共通附带工	舗装版切断 15cm以下	m	572.0
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	43.24
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	14.53
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	2.86
296	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該セクターへ 運搬)	回	10
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	79
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	79

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 豊平区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書(本管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
174	昼	本管布設工	φ250～350mm(RC管)	m	15.0
184	昼	本管土工	開削工 H=2.0m以下	m	15.0
187	昼	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	m	19.2
195	昼	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	15.0
206	昼	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	17.7
212	昼	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	か所	6
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	86.4
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	3.80
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	2.46
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	0.43
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	9
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	3

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 豊平区下水道管路緊急補修業務

第4号内訳書（断熱蓋設置業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。