

予 定 数 量

清田区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	3	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	9	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	79	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	1	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	504	第4号内訳書

(役務名) 清田区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書 (まず取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単 位	数 量
107	昼	まず補修工	コンクリート製柵修正工	か所	5
108	昼	まず補修工	コンクリート製柵内修繕工	か所	9
109	昼	まず補修工	コンクリート製柵接続費	か所	9
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	58.5
114	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	9
116	昼	まず取付管土工	開削工	m	67.5
117	昼	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	m	33.8
120	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	28.8
125	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	38.7
130	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	28.8
136	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	38.7
142	昼	まず取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	個	3
143	昼	まず取付管材料費	汚水柵蓋(増強)	個	2
144	昼	まず取付管材料費	汚水柵上部	個	5
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	273.8
244	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工(材料費含む)	m	7.2
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	16.37
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	2.05
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	1.37
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	10
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	20

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 清田区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書 (マンホール補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単 位	数 量
1	昼	マンホール補修工(材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	か所	20
7	昼	マンホール補修工(材料費別) 2.0m×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	か所	42
22	昼	金枠修正工(材料費別) 1.4m×1.4m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	か所	17
43	昼	マンホール附带工	足掛金物据付工(ボルト型)	か所	5
56	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	個	62
61	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	組	20
62	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	59
77	昼	マンホール材料費	調整リング H=50(鉄板巻)	個	79
82	昼	マンホール材料費	ボルトL=200	本	237
86	昼	マンホール材料費	断熱蓋	個	34
226	昼	共通附带工	舗装版切断 15cm以下	m	739.0
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	38.67
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	17.22
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	3.80
296	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	回	9
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	40
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	70

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

