

令和7年度 業 務 設 計 書

役 務 名 白石区下水道管路緊急補修業務

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として掲示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

令和7年 1月 単価適用

札幌市下水道河川局事業推進部

役 務 名 白 石 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務
(マンホール補修工1ヵ所当たり)

入札対象業務価格 一金 円也

費 目	工 種	種 別	細 目	単位	数 量	金 額	摘 要
本業務費							
	管 路 施設工						
		マンホール 補修工1ヵ 所当たり		式	1		第1号 内訳書
		仮設工		式	1		第2号 内訳書
	直 接 作業費計						冬期屋外労務補正：補正なし
		共通仮設費		式	1		工種区分：下水道工事(2) 施工地域区分：大都市(2)
	純作業費						
		現場管理費		式	1		工種区分：下水道工事(2) 率の冬期補正：適用なし 施工地域区分：大都市(2)
	作 業 原価計						
		一般管理費等		式	1		前払金支出割合：補正なし
	入札対象 業務価格						千円未満切捨て

第1号 内訳書

マンホール補修工1ヵ所当たり

(昼間・2.0m×2.0m・H=57.5cm)

道路（舗装・路盤）形態

歩道 細粒度As(13) 厚 3cm

路盤（切込碎石40-0）厚 27cm

一金 _____ 円（原）

一金 _____ 円（変更）

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗 装 版 切 断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8.0			
舗 装 版 破 碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	3.62			
掘 削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	m ³	1.72			
殻 運 搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	0.11			
埋 戻 し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³	0.80			
土 砂 等 運 搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 15.0km以下	m ³	0.92			
路 盤 工 及 び 凍 上 抑 制 層（車道及び歩道）	270mm 2層施工 クラッシャーランC-40 無 歩道施工	m ³	0.92			
表（歩道部）層	1.4m未満（仕上厚50mm以下）30mm細粒度アスコン(13)プライムコートPK-3 全ての費用	m ²	3.62			
下水道人孔修正工	無収縮モルタル 有	箇所	1			
材 料 購 入 費	上紋部ブロックI号型 φ600×1000（実勢価格調査単価）	個	1			
材 料 購 入 費	鉄蓋（金枠共・調整駒付・孔有・φ600・T14）	組	1			
材 料 購 入 費	通路樹調整リング φ600 H=50mm（実勢価格調査単価）	個	1			

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材 料 購 入 費	組立マンホール用ボルト M16 寸切り L=200mm ステンレス製品	本	3			
殻 運 搬	コンクリート（鉄筋）構造 物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m3	0.11			
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級 吊能力 2.9t 有り 9.0km以下 （鉄蓋・金枠）	t	0.10			
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級 吊能力 2.9t 有り 20.0km以下 （舗装切断濁水）	t	0.04			
処理費（建設副産物処理）アスファルト塊再生 昼間	東亜道路工業㈱	t	0.25			
処理費（建設副産物処理）コンクリート塊再生 昼間 有筋	㈱松原産業 産業廃棄物 全 辺60cm未満	t	0.27			
処理費（建設副産物処理）道路切断汚泥非再生	エコパーク：無機汚泥	t	0.04			
計						

第2号 内訳書 仮 設 工

一金 _____ 円（原）

一金 _____ 円（変更）

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	3			
計						