

仕 様 書

1. 件名

創成川水再生プラザ高度処理施設屋上防水修理

2. 目的

高度処理施設の屋上シート防水が破断し雨漏りを起こしているため応急補修する。

3. 仕様

品番	品名	規格	数量	単位
1	塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート	JIS A 6008:2022 厚さ 1.5 mm以上、1 巻 10m	8	巻
2	雑材、消耗品		1	式
3	労務費		1	式
4	諸経費		1	式

4. 修理内容

破断部分にシートをかぶせる、パッチ補修を行う。

パッチシートの外周端部は、シーリング処理を行う。

破断部分の状況により、破断部分が拡大するのを防止する処置を行う。

パッチに使用するシートは、JIS A 6008:2022 に基づく塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート、厚さ 1.5 mm以上とする。

修理にあたっては、シート製造者の施工仕様書等、KRK（合成高分子ルーフィング工業会）標準工法、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）などを参考とする。

破断状況は、添付資料による。

5. 納入期限

令和 8 年 1 月 30 日まで

ただし、補修の施工は、気温、降雨、降雪、積雪の状況を鑑み適切な時期に行うものとする。

6. 納入場所及び検査場所

札幌市北区麻生町 8 丁目 1 番 15 号

札幌市下水道河川局事業推進部創成川水処理センター 創成川水再生プラザ

7. 発注者

札幌市下水道河川局事業推進部創成川水処理センター

札幌市北区麻生町 8 丁目 1 番 15 号

担当 設備係 渡邊 辰治 電話 011-736-6371

8. その他

- ・発生した不要な梱包材等は受注者が持ち帰ること。
- ・受注者は発注者と作業等について十分打合せを行うこと。
- ・修理後は、修理報告書（主要資材、図面、写真）を提出すること。