

仕 様 書

- 1 名 称 水質管理棟パッケージエアコン PAC-2 室外機及び室内機修理
- 2 作業内容 パッケージエアコン PAC-2 室外機及び室内機のプリント基板について、部品交換により予防保全を行う。作業後は装置全体の動作確認を行うこと。
- 3 対象機器等（別紙図面参照）
- ・パッケージエアコン PAC-2 室外機（日立グローバルライフソリューションズ(株)製）
3階屋上 R410A RAS-NP400FS1
 - ・パッケージエアコン PAC-2 室内機（日立グローバルライフソリューションズ(株)製）

2階重金属前処理室	天カセ四方向型	RCI-NP50K	1台	
2階理化学試験室2	天カセ四方向型	RCI-NP56K	1台	
2階洗浄コーナー	天カセ四方向型	RCI-NP63K	1台	
2階汚泥前処理室	天カセ四方向型	RCI-NP28K	1台	
2階理化学試験室1	天カセ四方向型	RCI-NP112K	2台	計6台

4 名称・規格及び数量

名 称	規 格	数 量
室外機用プリント基板	P26748	1 個
室内機用プリント基板	P26996	6 個
作業費		1 式
諸経費		1 式

- 5 設置場所 創成川水再生プラザ水質管理棟
- 6 納入期限 令和8年3月19日（木）
- 7 連絡先 札幌市下水道河川局事業推進部処理施設課水質管理係
札幌市北区麻生町8丁目1-15
電話 011-717-5829
担当 太田 輝之
- 8 納入及び
検査場所 札幌市下水道河川局事業推進部処理施設課水質管理係
札幌市北区麻生町8丁目1-15

9 特記事項

- (1) 部品交換前後の写真及び作業後の動作確認結果を含む作業報告書を2部作成し、納入期限までに提出すること。
- (2) 作業日程は本市担当職員と協議の上決定すること。
- (3) 作業に必要な工具等は受注者の負担とする。
- (4) 上記以外に必要と認められる作業については、本市担当職員と協議するものとする。