

仕 様 書

1. 名 称 手稲水再生プラザ簡易処理用次亜塩注入配管修理

2. 目 的 次亜塩が漏水している配管の交換修理を行う。

3. 仕 様	名 称	規格・仕様	数量
	塩ビ管	HIVP 40A	4m
	TSフランジ	HIPVC 10K40A	5枚
	TSエルボ	HIPVC 40A	7個
	TSソケット	HIPVC 40A	1個
	ボルトナット	SUS304 M16×60L	12本
	AVパッキン	ジアブロック 全面10K40A	3枚
	労務費	残液排水、配管撤去・取付、漏洩検査含む	1式
	消耗品費		1式
	諸経費		1式

4. 対 象 機 器 簡易処理用次亜塩注入配管
材質：HIVP（耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管）
口径：40A

5. 修 理 内 容 配管交換

6. 納 入 期 限 令和8年2月27日

7. 納 入 場 所 及 び 検 査 場 所 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター手稲水再生プラザ
札幌市手稲区手稲山口265番地8

8. 担 当 者 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター
札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号
担当 設備係 奥山
電話 611－5305

9. 特 記 事 項

- 配管内に残っている次亜塩素酸ナトリウムは、適切な保護具を着用して発注者が用意したポリタンク（容量20L×1～2個）に移すこと。
なお、排水量は20L程度の見込みで、納入時の濃度は12.9～13.2%である。
- 受注者は、担当課と十分な打合せを行うこと。