

仕 様 書

1. 名 称 新川水再生プラザ操作室空調機修理

2. 目 的 操作室のエアコン2台について、部品交換整備を行う。

3. 仕 様

名称	規格・仕様	数量
材料費	内訳書の通り	1式
交換作業費		1式
冷媒回収充填作業費		1式
雑材消耗品費		1式
諸経費		1式

4. 対 象 機 器 操作室東エアコンAC-1、操作室西エアコンAC-2

機種:SZVYCP560DER

製造者:ダイキン工業(株)

5. 台 数 2台

6. 修 理 内 容

- ・東エアコンAC-1:室内ユニットの基板等交換 一式
- ・西エアコンAC-2:室外ユニットの圧縮機等交換、冷媒回収充填作業 一式
- ・修理報告書の作成 一式

7. 納 入 期 限 令和7年6月30日

8. 納入場所及び
検 査 場 所 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター新川水再生プラザ
(札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)

9. 担 当 課 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター
(札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号)
担当 設備係 長谷部
電 話 611-5305

10. 特 記 事 項

①フロンの充填回収は、第一種フロン類充填回収業者が実施すること。
また、充填回収業者は、充填証明書及び回収証明書等必要な証明書を交付すること。

②発生した不要な梱包材等は受注者が持ち帰ること。

③受注者は、担当課と十分な打合せを行うこと。

材料費内訳書

【東側AC-1】室内ユニット型式:FVYCP560MR			
遠方制御アダプタ基板	2547223	1	個
プリント基板	144361J	1	個
電源トランス	063392J	1	個
ミニパワーリレー	061611J	1	個
電磁開閉器	2369642	1	個

【西側AC-2】室外ユニット型式:FZYCP560D1ER			
スクロール式圧縮機	2362139	1	個
防振ゴム 4個入り	2219994	1	個
クランクケースヒータ	155384J	1	個
インバータASSY	2515539	1	個
ワイヤハーネス組立品	1742592	1	個
冷媒	R410A	9	kg