

本係数表は以下エ・オ・カ・キ・クの5つの各業務において共通とする。

	調達件名
エ	白石区下水道管路緊急補修業務
オ	厚別区下水道管路緊急補修業務
カ	豊平区下水道管路緊急補修業務
キ	清田区下水道管路緊急補修業務
ク	南区下水道管路緊急補修業務

下水道管路緊急補修業務契約単価係数表（１） 白石区／厚別区／豊平区／清田区／南区 共通

別表2-2

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0991664	0.1310212	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	〃	1	か所	0.1056244	0.1374792	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	〃	1	か所	0.1168634	0.1532516	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1120698	0.1532516	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1082693	0.1419503	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	〃	1	か所	0.1103059	0.1436884	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	〃	1	か所	0.1164906	0.1522579	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	〃	1	か所	0.1256810	0.1634352	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1367342	0.1765992	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	〃	1	か所	0.1469177	0.1886456	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	〃	1	か所	0.1580950	0.2020584	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	〃	1	か所	0.1831813	0.2273934	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1282888	0.1733705	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.1440612	0.1869074	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.0912179	0.1214832	
16	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0467576	0.0625547	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	〃	1	か所	0.0495770	0.0653740	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	〃	1	か所	0.0503963	0.0669635	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.0523214	0.0721173	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0505952	0.0671498	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	〃	1	か所	0.0493906	0.0653368	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	〃	1	か所	0.0515266	0.0683671	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	〃	1	か所	0.0557245	0.0734712	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	〃	1	か所	0.0576370	0.0753963	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸修正・舗装	1	か所	0.0640698	0.0834186	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所	0.0700561	0.0906719	
27		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所	0.0830961	0.1044695	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.0563202	0.0771098	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.0610521	0.0801527	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.0429572	0.0582328	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

下水道管路緊急補修業務契約単価係数表（２） 白石区／厚別区／豊平区／清田区／南区 共通

別表2-2

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・積込・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0045078	0.0056902	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材	〃	1	m2	0.0062939	0.0074746	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	〃	1	m2	0.0078623	0.0098445	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0076353	0.0095101	
35		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0065672	0.0079606	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0085787	0.0107370	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0120561	0.0150515	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0140332	0.0172625	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0187279	0.0231487	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0227142	0.0279926	
41		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0312585	0.0371327	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・積込・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0158840	0.0198703	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノーブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0064575	0.0078908	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型・アンカー型)	ノーブレンボルト型・アンカー型	1	か所	0.0014329	0.0021493	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0156604	0.0170887	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0236084	0.0308239	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0293831	0.0365987	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0243786	0.0315941	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0308611	0.0380767	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0358291	0.0430441	
51	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0411316	0.0555507	単位限
52		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0629892	0.0660321	
53		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0788239	0.0817919	
54		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0213111	0.0213482	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0134123	0.0134123	
56	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0531533	—	単位限
57		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0516633	—	
58		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0695466	—	
59		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0556376	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0771224	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

下水道管路緊急補修業務契約単価係数表（3） 白石区 / 厚別区 / 豊平区 / 清田区 / 南区 共通

別表2-2

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ 600・調整駒付	1	組	0.1254329	—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ 600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.1341258	—	
63		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.1774689	—	
64		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ 600・調整駒付	1	組	0.1614483	—	
65		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ 600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.1937376	—	
66		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ 900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	0.5675524	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ 900*600・T25)	〃	1	組	0.8171762	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ 1200*600・T25)	〃	1	組	1.5896444	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750,T25)	〃	1	組	3.4152516	—	
70		マンホールポンプ所用継足管(φ 900)	H=200・300・500	1	m当り	0.1147525	—	小数第1位 (規格参照)
71		マンホールポンプ所用継足管(φ 1200)	〃	1	m当り	0.2061567	—	
72		組立マンホール用1号継足管(φ 900・H=300)	I 種	1	本	0.0293088	—	単位限
73		組立マンホール用1号直立管(φ 900・H=750)	〃	1	本	0.0645792	—	
74		組立マンホール用1号直立管(φ 900・H=900)	〃	1	本	0.0692985	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ 900・H=1050)	〃	1	本	0.0735209	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ 900・H=1200)	〃	1	本	0.0881756	—	
77		調整リングH=50(鉄板巻)	通路枥 I 号用・φ 600	1	個	0.0100967	—	
78		調整リングH=100	〃	1	個	0.0116616	—	
79		組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ 600	1	個	0.0093637	—	
80		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0115867	—	
81		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0160206	—	
82		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0040978	—	
83		ボルトL=250	〃	1	本	0.0044706	—	
84		ボルトL=300	〃	1	本	0.0048434	—	
85		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ 600mm)二重蓋方式	1	個	0.0224786	—	小数第1位まで 第2位四捨五入
86		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0224786	—	
87		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部及びブライトホール用	1	個	0.0716581	—	
88		シーリング材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0005832	—	
89	ます設置工	塩ビ製汚水枥(1.5m以下)	塩ビ枥	1	か所	0.0341773	0.0388217	単位限
90		塩ビ製汚水枥(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ枥	1	か所	0.0357668	0.0404117	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

下水道管路緊急補修業務契約単価係数表（４） 白石区／厚別区／豊平区／清田区／南区 共通

別表2-2

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	ます設置工	コンクリート製汚水樹(0.8m以下)普通蓋	汚水樹Ⅰ型・普通蓋・取付管及び排水設備の樹接続費含む	1	か所	0.0414300	0.0502848	単位限
92		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.0486204	0.0574752	
93		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水樹・普通蓋・取付管及び排水設備の樹接続費含む	1	か所	0.0749240	0.0854929	
94		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)増強蓋	汚水樹Ⅰ型・増強蓋・取付管及び排水設備の樹接続費含む	1	か所	0.0537125	0.0625672	
95		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.0609029	0.0697576	
96		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水樹・増強蓋・取付管及び排水設備の樹接続費含む	1	か所	0.0872065	0.0977754	
97		塩ビ製雨水樹(1.5m以下)	塩ビ樹穴有・無共通	1	か所	0.0341773	0.0388217	
98		塩ビ製雨水樹(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0357668	0.0404117	
99		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴無・取付管及び排水設備の樹接続費含む	1	か所	0.0758308	0.0851824	
100		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.0862253	0.0955770	
101		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.0931556	0.1025072	
102		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴有・取付管及び排水設備の樹接続費含む	1	か所	0.0802768	0.0898520	
103		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.0906719	0.1002465	
104		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.0976015	0.1071767	
105	ます撤去工	コンクリート製汚水樹	汚水樹	1	か所	0.0062007	0.0093019	単位限
106		コンクリート製雨水樹	雨水樹	1	か所	0.0066616	0.0099920	
107	ます補修工	コンクリート製樹上部修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0063471	0.0085518	単位限
108		コンクリート製樹内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0041464	0.0059326	
109		コンクリート製樹接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0037279	0.0055918	
110	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0038537	0.0051487	小数第1位まで第2位四捨五入
111		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0050852	0.0063820	
112		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0062665	0.0076175	
113		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0143065	0.0171133	単位限
114		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0210504	0.0238445	
115		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0196221	0.0224289	
116	ます取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0425724	0.0603442	小数第1位まで第2位四捨五入
117	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0260424	0.0288743	小数第1位まで第2位四捨五入
118		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0413179	0.0455158	
119		土留工3.5m超	〃	1	m	0.0501110	0.0553643	
120	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0036421	0.0048159	小数第1位まで第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

下水道管路緊急補修業務契約単価係数表（５） 白石区 / 厚別区 / 豊平区 / 清田区 / 南区 共通

別表2-2

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管路 盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0055712	0.0073608	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m	0.0031790	0.0042522	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0034100	0.0045341	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0042522	0.0055735	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0046358	0.0060418	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0065655	0.0085878	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0081230	0.0106713	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0085066	0.0111436	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m	0.0041750	0.0054780	
130	まず取付管舗 装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道・破碎・積込・運搬・不陸整正・舗 装含む	1	m	0.0060121	0.0073980	小数第1位まで 第2位四捨五入
131		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m	0.0087628	0.0101464	
132		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0139835	0.0172002	
133		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0118588	0.0171378	
134		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道・破碎・積込・運搬・不陸整正・舗 装含む	1	m	0.0102345	0.0125061	
135		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道・破碎・積込・運搬・不陸整正・舗 装含む	1	m	0.0107508	0.0127542	
136		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0150395	0.0185169	
137		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0202430	0.0248874	
138		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0320041	0.0388468	
139		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0460624	0.0562087	
140		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.0495021	0.0602448	
141		舗装(掘削部・影響部) 車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・破碎・積 込・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m	0.0207147	0.0287502	
142	まず取付管材 料費	污水枡蓋(普通)	普通蓋 φ 390	1	個	0.0047313	—	単位限
143		污水枡蓋(増強)	増強蓋(鉄巻) φ 390	1	個	0.0170138	—	
144		污水枡上部	上部 φ 480	1	個	0.0067062	—	
145		污水枡継足管H=50	φ 480 × 50	1	個	0.0023968	—	
146		污水枡継足管H=100	φ 480 × 100	1	個	0.0023968	—	
147		宅地雨水枡上部(蓋共)	上部500 × 500・蓋390 × 390	1	組	0.0283402	—	
148		宅地雨水枡継足管H=100	500 × 500 × 100	1	個	0.0034649	—	
149		下水道浸透枡用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660 × 660・有効径 φ 500・勾配受型	1	組	0.0956267	—	
150		塩ビ自在曲管 φ 100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0033654	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

下水道管路緊急補修業務契約単価係数表（6） 白石区 / 厚別区 / 豊平区 / 清田区 / 南区 共通

別表2-2

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	まず取付管材料費	塩ビ自在曲管 φ 150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0058119	—	単位限
152		塩ビ自在曲管 φ 200mm	〃	1	個	0.0099846	—	
153		偏心異径継手	φ 200 × φ 150・ゴム輪受口	1	個	0.0065821	—	
154		インクリーザー φ 150 × φ 100	φ 150 × φ 100	1	個	0.0007673	—	
155		インクリーザー φ 200 × φ 150	φ 200 × φ 150	1	個	0.0024712	—	
156		インクリーザー φ 300 × φ 200	φ 300 × φ 200	1	個	0.0153997	—	
157		ルースカラー φ 100	φ 100	1	個	0.0029806	—	
158		ルースカラー φ 150	φ 150	1	個	0.0033528	—	
159		ルースカラー φ 200	φ 200	1	個	0.0036261	—	
160		VUキャップ φ 100	φ 100	1	個	0.0005575	—	
161		VUキャップ φ 150	φ 150	1	個	0.0010504	—	
162		VUキャップ φ 200 (SP管閉塞用)	φ 200	1	個	0.0016764	—	
163		閉塞キャップ ヒューム管用 φ 250 × φ 150	φ 250 × φ 150	1	個	0.0045329	—	
164		閉塞キャップ ヒューム管用 φ 300 × φ 150	φ 300 × φ 150	1	個	0.0045329	—	
165	まず取付管 附帯工	支管閉塞工	生コン打設 (C-4-H (下水))・型枠含む	1	か所	0.0389463	0.0468320	単位限
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0092070	0.0114266	
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.0791093	0.0878400	
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.0942482	0.1029789	
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0247136	0.0281910	小数第1位まで 第2位四捨五入
170		排水設備布設替工 (舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0129034	0.0185541	
171		排水設備布設替工 (舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0149772	0.0210006	単位限
172		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所	0.0184420	0.0221304	
173	本管布設工	φ 150～200mm (RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0188766	0.0237696	小数第1位まで 第2位四捨五入
174		φ 250～350mm (RC管)	〃	1	m	0.0256576	0.0314203	
175		φ 400～450mm (RC管)	〃	1	m	0.0305632	0.0369840	
176		φ 500～600mm (RC管)	〃	1	m	0.0476890	0.0564940	
177		φ 150～200mm (リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0085815	0.0105061	
178		φ 250～350mm (リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0197210	0.0239560	
179		φ 400～450mm (リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0301784	0.0336679	
180		φ 150～200mm (塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0090607	0.0113791	

※ 契約単価 (税抜き) は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

下水道管路緊急補修業務契約単価係数表（7） 白石区 / 厚別区 / 豊平区 / 清田区 / 南区 共通

別表2-2

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ 250～350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0207891	0.0256827	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ 400～450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0317056	0.0362265	
183		φ 500～600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0539234	0.0594374	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0348725	0.0476021	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.0684912	0.0937765	
186		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.0683545	0.0934289	
187	本管土留工	アルミ矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0323763	0.0352202	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		アルミ矢板土留 H=3.5m以下	〃	1	m	0.0508062	0.0550041	
189		アルミ矢板土留 H=3.5m超	〃	1	m	0.0627536	0.0680069	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材砕石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0050990	0.0067422	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0077988	0.0103054	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m	0.0044506	0.0059520	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0047736	0.0063482	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材砕石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0059537	0.0078028	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0064900	0.0084586	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0091910	0.0120229	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0113717	0.0149400	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0119097	0.0156107	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m	0.0058457	0.0076684	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道・破碎・積込・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m	0.0074637	0.0091601	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m	0.0109286	0.0126301	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0167159	0.0205284	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0151138	0.0218325	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道・破碎・積込・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m	0.0129034	0.0157348	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道・破碎・積込・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m	0.0130023	0.0153871	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0180572	0.0221927	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0245895	0.0302156	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0371081	0.0449943	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0528428	0.0644426	
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.0577736	0.0702916	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

下水道管路緊急補修業務契約単価係数表（８） 白石区 / 厚別区 / 豊平区 / 清田区 / 南区 共通

別表2-2

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・破碎・積 込・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m	0.0255209	0.0354191	小数第1位まで 第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に 適用	1	か所	0.0133997	0.0189760	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0166913	0.0235712	
214		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0224660	0.0317308	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0461990	0.0536501	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0532779	0.0615987	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0884237	0.0987313	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.1060589	0.1184780	
219	本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0146541	—	単位限
220		サドル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0370086	—	
221		サドル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.0999737	—	
222		サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個	0.0130401	—	
223		サドル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0459503	—	
224		サドル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.1428194	—	
225		サドル型継手(塩ビ管用)φ500	〃	1	個	0.1713831	—	
226	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0008257	0.0010481	小数第1位まで 第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道 RH部	コンクリート+アスファルト(カー)舗装版 15cm 以下	1	m	0.0015112	0.0018628	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0017891	0.0021470	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0029692	0.0035352	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0295078	0.0347233	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)	1	m ³	0.0009240	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	溶融式	1	m	0.0002568	0.0002928	小数第1位まで 第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm	溶融式・手動	1	m	0.0010727	0.0012653	
234		区画線 ゼブラ45cm	〃	1	m	0.0011699	0.0014043	
235		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃	1	m	0.0009823	0.0012991	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	か所	0.0406101	0.0428457	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m ² /箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0267010	0.0279429	
238		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	か所	0.0046318	0.0055638	
239		成形目地材 表層3cm	設置・材料費を含む	1	m	0.0010218	0.0012836	小数第1位まで 第2位四捨五入
240		成形目地材 表層4cm	〃	1	m	0.0012230	0.0014849	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、
共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

下水道管路緊急補修業務契約単価係数表（９） 白石区 / 厚別区 / 豊平区 / 清田区 / 南区 共通

別表2-2

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0173614	0.0226644	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		3型縁石設置撤去工	〃	1	m	0.0159211	0.0225529	
243		3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0158091	0.0212488	
244		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0274586	0.0320658	
245		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0251979	0.0297931	
246		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0203797	0.0263408	
247		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0202802	0.0250121	
248		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0089760	0.0116959	
249		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0097187	0.0120887	
250		2型道路雨水樹設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0099972	0.0140830	単位限
251		U型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0079789	0.0114752	小数第1位まで 第2位四捨五入
252		皿型・L型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0082796	0.0119297	
253		点字ブロック設置撤去工	〃	1	m2	0.0044432	0.0066639	小数第2位まで 第3位四捨五入
254		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0179829	0.0202059	
255		点字標(視覚障害者誘導標)	地下塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0196221	0.0216090	小数第1位まで 第2位四捨五入
256		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0081195	0.0117336	小数第2位まで 第3位四捨五入
257		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0121716	0.0169023	
258		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0132385	0.0158091	
259		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0182310	0.0219194	
260		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0198457	0.0273219	
261		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.0392190	0.0576987	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調査	1	式	0.1422230	0.2002602	単位限
263		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式	0.2171699	0.3074866	
264		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.3171933	0.4498640	
265		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.3647759	0.4961327	
266		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.4844689	0.6455255	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調査	1	式	0.1954500	0.2512230	
268		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式	0.2548148	0.3311190	
269		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.3253179	0.4272516	
270		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0049675	0.0049675	小数第2位まで 第3位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

下水道管路緊急補修業務契約単価係数表 (10)

白石区 / 厚別区 / 豊平区 / 清田区 / 南区 共通

別表2-2

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
271	共通附帯工	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0024838	0.0024838	小数第2位まで 第3位四捨五入
272		モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.1315181	0.1808217	
273		コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.0500241	0.0580464	
274		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0099474	0.0149274	
275		断面修復工(左官工)	はつり・鉄筋ケレン・防錆処理・プライマー含む ※処分費は運搬処理工で計上	1	m3	4.5006804	—	
276		伐採工(伐根含む)	伐木(裁断含む)・伐根・埋戻・積込・運搬・荷卸し	1	本	0.1175466	—	単位限
277		植樹工	移植工(掘取工)含む	1	本	0.0060058	—	
278		支柱設置	二脚鳥居添木	1	本	0.0098508	—	
279		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0203420	0.0305261	小数第1位まで 第2位四捨五入
280		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0026661	0.0033219	小数第2位まで 第3位四捨五入
281		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0037245	0.0044620	
282		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0110652	0.0138097	0.5単位
283		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0001276	0.0001910	小数第2位まで 第3位四捨五入
284		工事区域内除雪工(平面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0000658	0.0000841	
285		工事区域内除雪工(作工物 周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001213	0.0001613	
286		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0040446	0.0047948	
287		ダンプ排出除雪工 ホイール ローダー	ホイールローダー・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0042076	0.0050012	
288	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0015123	0.0019183	小数第2位まで 第3位四捨五入
289		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0062093	—	
290		コンクリート塊運搬処理(有筋)	積込・運搬・処理費含む	1	t	0.0031218	0.0032596	
291		コンクリート塊運搬処理(無筋)	人力積込・運搬・処理費含む	1	t	0.0047302	0.0058034	
292		コンクリート塊運搬処理(RH入)	積込・運搬・処理費含む	1	t	0.0069657	—	
293		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0387828	—	単位限
294		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.0438017	—	
295		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む ペール缶20L 持込	1	缶	0.0024838	—	
296		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0993528	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
297		木くず処理	処理費	1	t	0.0206650	—	
298		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0162814	—	単位限
299		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0212488	—	
300	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき 取り含む)	仮舗装・破砕・積込・運搬含む	1	m2	0.0027245	0.0034363	小数第2位まで 第3位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

下水道管路緊急補修業務契約単価係数表 (11)

白石区 / 厚別区 / 豊平区 / 清田区 / 南区 共通

別表2-2

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	仮設工	仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運搬含む	1	m2	0.0051053	0.0063906	小数第2位まで第3位四捨五入
302		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0090321	0.0128783	単位限
303		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.1152116	0.1616964	
304		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料含む	1	m2	0.0012019	0.0013946	
305		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0058382	0.0084946	小数第2位まで第3位四捨五入
306		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0010058	0.0014146	単位限
307		覆工鋼材質料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.1871121	—	
308		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.1301521	—	
309		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.1872796	—	単位限
310		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0121956	—	小数第2位まで第3位四捨五入
311		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0126547	0.0163683	単位限
312		足場工	手摺先行型枠組足場	1	掛m2	0.0063768	—	小数第2位まで第3位四捨五入
313		土のう工	一袋当り仕拵・積立・撤去	1	袋	0.0011098	—	単位限
314		交通誘導警備員A		1	人日	0.0217330	0.0325998	
315		交通誘導警備員B		1	人日	0.0181316	0.0271973	
316	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.0931075	0.1331144	単位限
317		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.2269983	—	
318		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.1447073	—	
319		基準点測量	4級	1	点	0.0373568	—	
320	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0031167	0.0041887	小数第2位まで第3位四捨五入
321		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0014615	0.0018948	
322		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0024180	0.0034249	
323		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0109011	0.0163557	
324		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0089875	0.0120589	
325		発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0049898	0.0064575	
326		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0043157	0.0063088	
327		埋戻し(0.28m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0092448	0.0130892	
328		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0092036	0.0130023	
329		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0077519	0.0115981	
330		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0126919	0.0183803	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

下水道管路緊急補修業務契約単価係数表（12） 白石区 / 厚別区 / 豊平区 / 清田区 / 南区 共通

別表2-2

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0084260	0.0119406	単位限
332		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0172002	0.0244157	
333		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0067370	0.0095501	
334		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0228262	0.0324260	
335		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3	0.4220006	0.4362825	小数第3位まで 第4位四捨五入
336		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0002430	0.0003385	小数第2位まで 第3位四捨五入
337		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0011807	0.0016107	
338		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0006827	0.0009223	
339		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0033071	0.0048903	
340		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0056519	0.0083414	
341		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0076050	0.0112156	
342		アスファルト殻運搬(2tタンク)	機械積込・運搬・タンクトラック	1	m3	0.0076204	0.0102230	
343		アスファルト殻運搬(10tタンク)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・タンクトラック	1	m3	0.0044386	0.0052528	
344		アスファルト殻運搬(10tタンク)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・タンクトラック	1	m3	0.0029269	0.0034649	
345		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3	0.0115907	0.0151138	
346		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0007822	0.0011338	
347		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0032522	0.0039080	
348		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0050384	0.0056924	
349		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0062253	0.0075518	
350		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0061510	0.0074214	
351		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0051584	0.0059743	
352		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0069423	0.0084449	
353		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0101150	0.0123471	
354		舗装復旧工15cm	〃	1	m2	0.0118525	0.0142568	
355		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0156604	0.0189389	
356		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0192619	0.0232733	
357		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0271230	0.0314946	
358		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0132139	0.0161944	
359		RH舗装復旧工16cm	〃	1	m2	0.0144557	0.0174860	
360	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0215684	0.0225141	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

別表2-2

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。