

公 共 ま す 設 置 業 務 係 数 表
【中央区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区】

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価係数	
						昼間	夜間
001	ます設置工	塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	1	箇所	0.98213	1.11146
002		塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	1	箇所	1.16166	1.35642
003		コンクリート製汚水桝(0.8m以下)	汚水桝Ⅰ型	1	箇所	1.26892	1.53861
004		コンクリート製汚水桝継足管	汚水桝Ⅰ型 継足管φ480*100	1	個	0.07339	0.07339
005		コンクリート製汚水桝(1.5m以下)	特殊汚水桝	1	箇所	2.29483	2.61662
006		コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無	雨水桝穴無 材料費・設置費	1	箇所	2.32260	2.60675
007		コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有	雨水桝穴有 材料費・設置費	1	箇所	2.45878	2.74595
008		コンクリート製雨水桝継足管	宅地雨水桝 継足管500*500*100	1	個	0.10609	0.10609
009	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置含む	1.00	m	0.09132	0.11881
010		取付管φ150mm	材料費・設置含む	1.00	m	0.12909	0.15657
011		取付管φ200mm	材料費・設置含む	1.00	m	0.16189	0.18958
012		支管取付φ100mm	材料費・設置含む	1	箇所	0.44957	0.53552
013		支管取付φ150mm	材料費・設置含む	1	箇所	0.45528	0.54125
014		支管取付φ200mm	材料費・設置含む	1	箇所	0.60096	0.68693
015		塩ビ自在継手φ100mm	材料費	1	個	0.10305	0.10305
016		塩ビ自在継手φ150mm	材料費	1	個	0.17798	0.17798
017		塩ビ自在継手φ200mm	材料費	1	個	0.30578	0.30578
018	開削工	シングル開削工(01)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬9.0km以下含む	1.00	m	0.83490	1.24422
019		シングル開削工(02)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12.0km以下含む	1.00	m	0.85470	1.26551
020		シングル開削工(03)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬17.0km以下含む	1.00	m	0.89422	1.29288
021		シングル開削工(04)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬19.5km以下含む	1.00	m	0.97374	1.29288
022		シングル開削工(05)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬31.5km以下含む	1.00	m	1.00000	1.34196
023		発生土受入費(シングル)(01)	大八拓殖工業(有)	1.00	m	0.03810	0.03810
024		発生土受入費(シングル)(02)	札幌石狩砂利共同組合	1.00	m	0.03810	0.03810
025		発生土受入費(シングル)(03)	㈱増田産業	1.00	m	0.02536	0.02536
026		発生土受入費(シングル)(04)	プロパン荷役㈱	1.00	m	0.05079	0.05079
027		ダブル開削工(01)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬9.0km以下含む	1.00	m	1.11031	1.65541
028		ダブル開削工(02)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12.0km以下含む	1.00	m	1.13693	1.68392
029		ダブル開削工(03)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬17.0km以下含む	1.00	m	1.19055	1.72084
030		ダブル開削工(04)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬19.5km以下含む	1.00	m	1.29745	1.72084
031		ダブル開削工(05)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬31.5km以下含む	1.00	m	1.33244	1.78662
032		発生土受入費(ダブル)(01)	大八拓殖工業(有)	1.00	m	0.05121	0.05121
033		発生土受入費(ダブル)(02)	札幌石狩砂利共同組合	1.00	m	0.05121	0.05121
034		発生土受入費(ダブル)(03)	㈱増田産業	1.00	m	0.03410	0.03410
035		発生土受入費(ダブル)(04)	プロパン荷役㈱	1.00	m	0.06823	0.06823
036		土留2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m	0.29349	0.38186
037		土留3.5m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m	0.37716	0.49600
038		土留3.5m超	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m	0.39555	0.52036
039	路盤復旧工	シングル路盤(歩道)27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.07856	0.11079
040		シングル路盤(歩道)24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.07461	0.10536
041		シングル路盤(歩道)21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.07071	0.10006
042		シングル路盤(車道)35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.08905	0.12500
043		シングル路盤(車道)40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.09559	0.13393
044		シングル路盤(車道)55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.13676	0.19198
045		シングル路盤(車道)65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.17149	0.24103
046		シングル路盤(車道)70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.17803	0.25000
047		シングル路盤(車道)34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.08771	0.12320
048		シングル植栽客土13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m	0.04913	0.05940
049		シングル路盤(歩道)27cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.10036	0.11966
050		シングル路盤(歩道)24cm排水舗	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.09401	0.11336
051		シングル路盤(歩道)21cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.08761	0.10703
052		シングル路盤(車道)35cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.11719	0.13670
053		シングル路盤(車道)40cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.12777	0.14717
054		シングル路盤(車道)55cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.18095	0.21012
055		シングル路盤(車道)65cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.22387	0.26256
056		シングル路盤(車道)70cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.23445	0.27316
057		シングル路盤(車道)34cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.11505	0.13454
058		ダブル路盤(歩道)27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.10475	0.14768
059		ダブル路盤(歩道)24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.09950	0.14055
060		ダブル路盤(歩道)21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.09427	0.13334
061		ダブル路盤(車道)35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.11866	0.16667
062		ダブル路盤(車道)40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.12742	0.17857
063		ダブル路盤(車道)55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.18237	0.25601
064		ダブル路盤(車道)65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.22861	0.32145
065		ダブル路盤(車道)70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.23741	0.33329
066		ダブル路盤(車道)34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.11697	0.16434
067		ダブル植栽客土13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m	0.06555	0.07917
068		ダブル路盤(歩道)27cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.13384	0.15958
069		ダブル路盤(歩道)24cm排水舗	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.12532	0.15119
070		ダブル路盤(歩道)21cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.11680	0.14271
071		ダブル路盤(車道)35cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.15627	0.18227
072		ダブル路盤(車道)40cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.17037	0.19624
073		ダブル路盤(車道)55cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.24128	0.28019
074		ダブル路盤(車道)65cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.29844	0.35005
075		ダブル路盤(車道)70cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.31261	0.36425
076		ダブル路盤(車道)34cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.15342	0.17939

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価係数	
						昼間	夜間
077	舗装復旧工	シングル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.26832	0.33469
078		シングル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.42182	0.52300
079		シングル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.34712	0.41229
080		シングル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.38301	0.47356
081		シングル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む	1.00	m	0.32829	0.47468
082		シングル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.40165	0.48536
083		シングル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.51921	0.64436
084		シングル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.65994	0.81703
085		シングル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.99506	1.21529
086		シングル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.55461	1.89389
087		シングル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.64134	1.99508
088		シングル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.27355	2.74899
089		シングル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.68807	0.94560
090		ダブル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.30043	0.37371
091		ダブル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.48117	0.59566
092		ダブル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.39594	0.46744
093		ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.44196	0.54467
094		ダブル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む	1.00	m	0.40316	0.58234
095		ダブル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.45147	0.54313
096		ダブル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.58498	0.72497
097		ダブル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.75505	0.93384
098		ダブル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.10610	1.34920
099		ダブル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.70751	2.07954
100		ダブル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.82733	2.22065
101		ダブル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.51164	3.03696
102		ダブル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.79649	1.09625
103		シングル舗装(歩道) 8cm (50%再生)	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.42334	0.52451
104		シングル舗装(車道) 8cm (50%再生)	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.52070	0.64627
105		シングル舗装(車道) 12cm (50%再生)	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.69759	0.85509
106		シングル舗装(車道) 15cm (50%再生)	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.05932	1.27958
107		シングル舗装(車道) 21cm (50%再生)	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.62801	1.96730
108		シングル舗装(車道) 26cm (50%再生)	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.76571	2.11948
109		シングル舗装(車道) 35cm (50%再生)	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.43214	2.90724
110		シングル舗装(車道) 16cmインター (50%再生)	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.68961	0.94714
111		ダブル舗装(歩道) 8cm (50%再生)	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.48305	0.59756
112		ダブル舗装(車道) 8cm (50%再生)	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.58729	0.72726
113		ダブル舗装(車道) 12cm (50%再生)	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.79951	0.97834
114		ダブル舗装(車道) 15cm (50%再生)	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.17878	1.42185
115		ダブル舗装(車道) 21cm (50%再生)	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.78969	2.16170
116		ダブル舗装(車道) 26cm (50%再生)	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.96846	2.36175
117		ダブル舗装(車道) 35cm (50%再生)	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.69041	3.21533
118		ダブル舗装(車道) 16cmインター (50%再生)	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.79841	1.09812
119	附帯工	水替(一般)	据付・撤去含む	1	箇所	0.27662	0.39444
120		大口径管削孔費	削孔厚5cm以上適用	1	箇所	0.26187	0.32978
121		区画線	溶融式手動・実線・15cm	1.00	m	0.00484	0.00588
122		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1.00	m ²	0.08369	0.08955
123		民地境界石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m	0.28266	0.36771
124		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m	0.36778	0.45070
125		3型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m	0.32186	0.40697
126		民地境界石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m	0.30541	0.37976
127		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m	0.52261	0.59490
128		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m	0.48802	0.55991
129		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m	0.39215	0.46404
130		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m	0.20882	0.30028
131		皿型・L型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m	0.27223	0.38415
132		点字ブロック設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m	0.04082	0.06122
133		点字ブロック設置工(材料費含む)	誘導(点字)ブロック 300x300x60 平板	1.00	m	0.15151	0.16522
134		点字シート設置工	材工共	1.00	m	3.10389	4.03964
135		成形目地材設置(表層3cm)	I型 t=5mm H=25mm プライマー含む	1.00	m	0.03127	0.03931
136		成形目地材設置(表層4cm)	I型 t=5mm H=35mm プライマー含む	1.00	m	0.03743	0.04548
137		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	箇所	2.69956	2.98105
138		内部副管工 D=150mm	材料費・設置含む	1	箇所	3.19556	3.47706
139		足掛金物据付工(ボルト型)	15cm	1	箇所	0.19775	0.24167
140		足掛金物据付工(アンカー型)	15cm	1	箇所	0.21946	0.26336
141		足掛金物撤去工	15cm	1	箇所	0.04387	0.06580
142		境界石引照復元	引照・復元測量・材料費含む	1	箇所	6.28010	9.42208
143		排水設備閉塞工	ます接続・材料費含む	1	箇所	0.13123	0.18834
144		排水設備布設替工	材料費・掘削・埋戻し・管布設含む	1.00	m	0.38114	0.55305
145		排水設備ます設置工	塩ビ桝・ます径150mm・材工共	1	箇所	0.56486	0.67780
146		イングリーザー φ150*φ100	材料費	1	個	0.02346	0.02346
147		イングリーザー φ200*φ150	材料費	1	個	0.07871	0.07871
148		温水式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m ²	1.53861	2.00650
149		電気式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m ²	1.39406	1.88250
150		コンクリート打設工	生コン(C-1)・打設工	1.00	m ³	1.27692	1.42070
151		不凍液	材料費	1.00	ℓ	0.02277	0.02277
152		コンクリート空積割増額	1車4m3以下 空積1m3につき	1.00	m ³	0.15214	0.15214
153		カラー舗装最低補償費	材料費 最低出荷量(1t)未満に適用	1.00	t	1.54051	1.55193
154		舗装版切断 15cm以下	舗装厚 15cm以下	1.00	m	0.02528	0.03205
155		舗装版切断 30cm以下	舗装厚 15cm超 30cm以下	1.00	m	0.05478	0.06574
156		舗装復旧工 3cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.13103	0.16486
157		舗装復旧工 5cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.18942	0.22814
158		舗装復旧工 8cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.24405	0.30381
159		舗装復旧工 12cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.34124	0.42334
160		舗装復旧工 15cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.39481	0.48190
161		舗装復旧工 歩インター	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m ²	0.24864	0.35934
162		舗装復旧工 車インター	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.38530	0.53707
163		舗装復旧工 8cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.24502	0.30480
164		舗装復旧工 12cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.36348	0.44577
165		舗装復旧工 15cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.42219	0.50969
166		舗装復旧工 車インター (50%再生)	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.38605	0.53783

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価係数	
						昼間	夜間
167	附帯工	コンクリート取壊・殻運搬（無筋）(01)	運搬費 10.9km以下	1.00	t	0.54393	0.79156
168		コンクリート取壊・殻運搬（無筋）(02)	運搬費 23.2km以下	1.00	t	0.56408	0.81588
169		コンクリート塊処分費（無筋）(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t	0.03419	0.03419
170		コンクリート塊処分費（無筋）(02)	小橋北豊(株)	1.00	t	0.03799	0.03799
171		コンクリート塊処分費（無筋）(03)	札幌環境資材センター	1.00	t	0.03419	0.03419
172		コンクリート塊処分費（無筋）(04)	(株)松原産業	1.00	t	0.03799	0.03799
173		コンクリート塊処分費（無筋）(05)	野田工業(株)	1.00	t	0.09506	0.09506
174		コンクリート取壊・殻運搬（有筋）(01)	運搬費 10.9km以下	1.00	t	0.87713	1.28527
175		コンクリート取壊・殻運搬（有筋）(02)	運搬費 23.2km以下	1.00	t	0.90034	1.31343
176		コンクリート塊処分費（有筋）(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t	0.04180	0.04180
177		コンクリート塊処分費（有筋）(02)	小橋北豊(株)	1.00	t	0.04560	0.04560
178		コンクリート塊処分費（有筋）(03)	札幌環境資材センター	1.00	t	0.04560	0.04560
179		コンクリート塊処分費（有筋）(04)	(株)松原産業	1.00	t	0.04560	0.04560
180		コンクリート塊処分費（有筋）(05)	野田工業(株)	1.00	t	0.10648	0.10648
181		コンクリート塊処分費（RH入）(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t	0.15214	0.15214
182		コンクリート塊処分費（RH入）(02)	札幌環境資材センター	1.00	t	0.26624	0.26624
183		コンクリート塊処分費（RH入）(03)	小橋北豊(株)	1.00	t	0.15214	0.15214
184		舗装殻運搬(01)	運搬費 10.5km以下	1.00	t	0.05912	0.07000
185		舗装殻運搬(02)	運搬費 19.5km以下	1.00	t	0.07924	0.09383
186		舗装殻運搬(03)	運搬費 60.0km以下	1.00	t	0.11821	0.13999
187		アスファルト塊処理費（01）	東亜道路工業（株）	1.00	t	0.05320	0.06462
188		アスファルト塊処理費（02）	世紀東急工業（株）	1.00	t	0.04560	0.06462
189		アスファルト塊処理費（03）	道路工業（株）	1.00	t	0.05702	0.06462
190		アスファルト塊処理費（04）	札幌中央アスコン共同企業体	1.00	t	0.05702	0.06842
191		アスファルト塊処理費（05）	札幌環境資材センター	1.00	t	0.05702	0.05702
192		アスファルト塊処理費（06）	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t	0.04941	—
193		道路切断汚泥処分費	(株)公清企業（エコパーク）	1.00	t	0.95094	0.95094
194		不凍液処分費	ペール缶 持込 20L (株)公清企業	1.00	ℓ	0.00376	0.00376
195		塩ビ殻処分費(01)	札幌第一清掃(株)	1.00	t	2.28229	2.28229
196		塩ビ殻処分費(02)	(株)公清企業	1.00	t	4.56460	4.56460
197		塩ビ殻処分費(03)	北清企業(株)	1.00	t	2.28229	2.28229
198		現場発生品荷卸・積込	塩ビ殻等	1.00	t	0.33616	0.47241
199		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(01)	運搬費 9.0km以下	1	回	0.17597	0.24708
200		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(02)	運搬費 14.0km以下	1	回	0.27240	0.38262
201		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(03)	運搬費 20.0km以下	1	回	0.39062	0.54849
202		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(04)	運搬費 27.5km以下	1	回	0.53519	0.75161
203		鋼材切断費	切断手間	1.00	m	0.62302	0.93494
204		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	箇所	1.66910	2.04645
205		支管閉塞工	支管・VUキャップ使用	1	箇所	0.47775	0.56940
206		分岐支管取付工(既設管コンクリート)	材料費・接続手間含む	1	箇所	0.57738	0.66335
207		分岐支管取付工(既設管塩ビ)	材料費・接続手間含む	1	箇所	0.31287	0.37033
208		支管取付 試験施工用(設置のみ)	設置のみ	1	箇所	0.17149	0.25722
209		人力除雪工(シングル)	積雪20cm以上	1	箇所	0.06980	0.10475
210		人力除雪工(ダブル)	積雪20cm以上	1	箇所	0.08215	0.12320
211	仮設工	仮復旧工(歩道)	舗装・積込含む	1.00	m ²	0.07936	0.10038
212		仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	1.00	m ²	0.11163	0.13514
213		仮復旧工(歩道) (50%再生)	舗装・積込含む	1.00	m ²	0.08622	0.10728
214		仮復旧工(車道) (50%再生)	舗装・積込含む	1.00	m ²	0.13819	0.16174
215		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	箇所	0.38759	0.50132
216		試掘工	切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	箇所	1.19476	1.69000
217		注入設備据付解体工(01)	土被1.5m・改良長2.5m	1	現場	14.51923	19.51367
218		注入設備据付解体工(02)	土被1.5m・改良長3.0m	1	現場	15.56149	20.55591
219		注入設備据付解体工(03)	土被1.5m・改良長3.5m	1	現場	16.01794	21.01239
220		二重管スレーナー工法(01)	粘性土・土被1.5m・改良長2.5m	1	本	1.86801	2.14610
221		二重管スレーナー工法(02)	粘性土・土被1.5m・改良長3.0m	1	本	2.40591	2.73797
222		二重管スレーナー工法(03)	粘性土・土被1.5m・改良長3.5m	1	本	2.47779	2.82203
223		二重管スレーナー工法(04)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長2.5m	1	本	2.45647	2.80112
224		二重管スレーナー工法(05)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長3.0m	1	本	3.18149	3.59918
225		二重管スレーナー工法(06)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長3.5m	1	本	3.30095	3.73725
226	交通管理工	交通誘導警備員A	交替要員無	1	人	0.66564	0.99846
227		交通誘導警備員B	交替要員無	1	人	0.55533	0.83301

注1:単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1ヵ所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は下記による。

共通仮設費(率計上)

工種区分:下水道工事(2)

施工地域区分:一般交通影響有り(2)－2

現場管理費

率の冬期補正:適用あり(2級地)

施工地域区分:一般交通影響有り(2)－2

一般管理費等

前払金支出割合:5%以下

補正の対象外

注2:労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3:処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。