

公 共 ま す 設 置 業 務 係 数 表
【北区・東区・手稲区】

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価係数	
						昼間	夜間
001	ます設置工	塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	1	箇所	1.09831	1.24294
002		塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	1	箇所	1.29909	1.51687
003		コンクリート製汚水桝(0.8m以下)	汚水桝Ⅰ型	1	箇所	1.41903	1.72062
004		コンクリート製汚水桝継足管	汚水桝Ⅰ型 継足管φ480*100	1	個	0.08207	0.08207
005		コンクリート製汚水桝(1.5m以下)	特殊汚水桝	1	箇所	2.56630	2.92616
006		コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無	雨水桝穴無 材料費・設置費	1	箇所	2.59735	2.91512
007		コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有	雨水桝穴有 材料費・設置費	1	箇所	2.74964	3.07079
008		コンクリート製雨水桝継足管	宅地雨水桝 継足管500*500*100	1	個	0.11863	0.11863
009	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置含む	1.00	m	0.10212	0.13286
010		取付管φ150mm	材料費・設置含む	1.00	m	0.14437	0.17509
011		取付管φ200mm	材料費・設置含む	1.00	m	0.18104	0.21201
012		支管取付φ100mm	材料費・設置含む	1	箇所	0.50275	0.59887
013		支管取付φ150mm	材料費・設置含む	1	箇所	0.50914	0.60528
014		支管取付φ200mm	材料費・設置含む	1	箇所	0.67205	0.76820
015		塩ビ自在継手φ100mm	材料費	1	個	0.11524	0.11524
016		塩ビ自在継手φ150mm	材料費	1	個	0.19903	0.19903
017		塩ビ自在継手φ200mm	材料費	1	個	0.34196	0.34196
018	開削工	シングル開削工(01)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬9.0km以下含む	1.00	m	0.93367	1.39140
019		シングル開削工(02)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12.0km以下含む	1.00	m	0.95580	1.41522
020		シングル開削工(03)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬17.0km以下含む	1.00	m	1.00000	1.44582
021		シングル開削工(04)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬19.5km以下含む	1.00	m	1.08893	1.44582
022		シングル開削工(05)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬31.5km以下含む	1.00	m	1.11830	1.50071
023		発生土受入費(シングル)(01)	大八拓殖工業(有)	1.00	m	0.04261	0.04261
024		発生土受入費(シングル)(02)	札幌石狩砂利共同組合	1.00	m	0.04261	0.04261
025		発生土受入費(シングル)(03)	株増田産業	1.00	m	0.02836	0.02836
026		発生土受入費(シングル)(04)	プロパン荷役株	1.00	m	0.05679	0.05679
027		ダブル開削工(01)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬9.0km以下含む	1.00	m	1.24165	1.85123
028		ダブル開削工(02)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12.0km以下含む	1.00	m	1.27142	1.88312
029		ダブル開削工(03)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬17.0km以下含む	1.00	m	1.33139	1.92441
030		ダブル開削工(04)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬19.5km以下含む	1.00	m	1.45093	1.92441
031		ダブル開削工(05)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬31.5km以下含む	1.00	m	1.49006	1.99797
032		発生土受入費(ダブル)(01)	大八拓殖工業(有)	1.00	m	0.05727	0.05727
033		発生土受入費(ダブル)(02)	札幌石狩砂利共同組合	1.00	m	0.05727	0.05727
034		発生土受入費(ダブル)(03)	株増田産業	1.00	m	0.03813	0.03813
035		発生土受入費(ダブル)(04)	プロパン荷役株	1.00	m	0.07630	0.07630
036		土留2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m	0.32821	0.42703
037		土留3.5m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m	0.42177	0.55467
038		土留3.5m超	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m	0.44234	0.58192
039	路盤復旧工	シングル路盤(歩道)27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.08785	0.12390
040		シングル路盤(歩道)24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.08344	0.11782
041		シングル路盤(歩道)21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.07907	0.11190
042		シングル路盤(車道)35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.09958	0.13979
043		シングル路盤(車道)40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.10690	0.14977
044		シングル路盤(車道)55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.15294	0.21469
045		シングル路盤(車道)65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.19177	0.26955
046		シングル路盤(車道)70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.19909	0.27957
047		シングル路盤(車道)34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.09808	0.13777
048		シングル植栽客土13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m	0.05494	0.06642
049		シングル路盤(歩道)27cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.11223	0.13382
050		シングル路盤(歩道)24cm排水舗	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.10513	0.12677
051		シングル路盤(歩道)21cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.09798	0.11970
052		シングル路盤(車道)35cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.13105	0.15287
053		シングル路盤(車道)40cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.14289	0.16458
054		シングル路盤(車道)55cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.20236	0.23498
055		シングル路盤(車道)65cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.25035	0.29361
056		シングル路盤(車道)70cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.26218	0.30547
057		シングル路盤(車道)34cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.12866	0.15046
058		ダブル路盤(歩道)27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.11714	0.16515
059		ダブル路盤(歩道)24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.11127	0.15718
060		ダブル路盤(歩道)21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.10543	0.14911
061		ダブル路盤(車道)35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.13270	0.18638
062		ダブル路盤(車道)40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.14249	0.19970
063		ダブル路盤(車道)55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.20394	0.28629
064		ダブル路盤(車道)65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.25565	0.35947
065		ダブル路盤(車道)70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.26549	0.37272
066		ダブル路盤(車道)34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.13080	0.18378
067		ダブル植栽客土13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m	0.07331	0.08854
068		ダブル路盤(歩道)27cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.14967	0.17846
069		ダブル路盤(歩道)24cm排水舗	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.14014	0.16908
070		ダブル路盤(歩道)21cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.13062	0.15959
071		ダブル路盤(車道)35cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.17476	0.20384
072		ダブル路盤(車道)40cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.19052	0.21946
073		ダブル路盤(車道)55cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.26982	0.31333
074		ダブル路盤(車道)65cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.33374	0.39146
075		ダブル路盤(車道)70cm	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.34959	0.40734
076		ダブル路盤(車道)34cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m	0.17157	0.20061

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価係数	
						昼間	夜間
077	舗装復旧工	シングル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.30006	0.37428
078		シングル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.47172	0.58487
079		シングル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.38818	0.46107
080		シングル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.42832	0.52958
081		シングル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む	1.00	m	0.36713	0.53083
082		シングル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.44917	0.54277
083		シングル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.58063	0.72058
084		シングル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.73801	0.91368
085		シングル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.11277	1.35906
086		シングル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.73851	2.11793
087		シングル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.83551	2.23109
088		シングル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.54250	3.07418
089		シングル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.76946	1.05746
090		ダブル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.33597	0.41792
091		ダブル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.53809	0.66612
092		ダブル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.44278	0.52274
093		ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.49424	0.60911
094		ダブル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む	1.00	m	0.45085	0.65123
095		ダブル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.50487	0.60738
096		ダブル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.65418	0.81073
097		ダブル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.84437	1.04431
098		ダブル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.23695	1.50880
099		ダブル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.90950	2.32554
100		ダブル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.04350	2.48334
101		ダブル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.80876	3.39623
102		ダブル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.89072	1.22593
103		シングル舗装(歩道) 8cm (50%再生)	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.47342	0.58656
104		シングル舗装(車道) 8cm (50%再生)	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.58229	0.72272
105		シングル舗装(車道) 12cm (50%再生)	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.78011	0.95624
106		シングル舗装(車道) 15cm (50%再生)	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.18464	1.43094
107		シングル舗装(車道) 21cm (50%再生)	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.82059	2.20003
108		シングル舗装(車道) 26cm (50%再生)	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.97459	2.37021
109		シングル舗装(車道) 35cm (50%再生)	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.71985	3.25116
110		シングル舗装(車道) 16cmインター (50%再生)	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.77119	1.05918
111		ダブル舗装(歩道) 8cm (50%再生)	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.54019	0.66825
112		ダブル舗装(車道) 8cm (50%再生)	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.65676	0.81329
113		ダブル舗装(車道) 12cm (50%再生)	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.89408	1.09407
114		ダブル舗装(車道) 15cm (50%再生)	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.31822	1.59005
115		ダブル舗装(車道) 21cm (50%再生)	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.00140	2.41742
116		ダブル舗装(車道) 26cm (50%再生)	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.20132	2.64114
117		ダブル舗装(車道) 35cm (50%再生)	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	3.00868	3.59569
118		ダブル舗装(車道) 16cmインター (50%再生)	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.89286	1.22803
119	附帯工	水替(一般)	据付・撤去含む	1	箇所	0.30934	0.44110
120		大口径管削孔費	削孔厚5cm以上適用	1	箇所	0.29285	0.36879
121		区画線	溶融式手動・実線・15cm	1.00	m	0.00541	0.00658
122		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1.00	m ²	0.09359	0.10014
123		民地境界石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m	0.31610	0.41120
124		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m	0.41129	0.50402
125		3型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m	0.35993	0.45512
126		民地境界石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m	0.34154	0.42468
127		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m	0.58444	0.66527
128		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m	0.54575	0.62614
129		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m	0.43854	0.51893
130		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m	0.23352	0.33580
131		皿型・L型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m	0.30443	0.42959
132		点字ブロック設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m	0.04564	0.06846
133		点字ブロック設置工(材料費含む)	誘導(点字)ブロック 300x300x60 平板	1.00	m	0.16943	0.18476
134		点字シート設置工	材工共	1.00	m	3.47107	4.51752
135		成形目地材設置(表層3cm)	I型 t=5mm H=25mm プライマー含む	1.00	m	0.03497	0.04396
136		成形目地材設置(表層4cm)	I型 t=5mm H=35mm プライマー含む	1.00	m	0.04186	0.05086
137		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	箇所	3.01891	3.33370
138		内部副管工 D=150mm	材料費・設置含む	1	箇所	3.57358	3.88839
139		足掛金物据付工(ボルト型)	15cm	1	箇所	0.22114	0.27026
140		足掛金物据付工(アンカー型)	15cm	1	箇所	0.24542	0.29451
141		足掛金物撤去工	15cm	1	箇所	0.04905	0.07358
142		境界石引照復元	引照・復元測量・材料費含む	1	箇所	7.02301	10.53668
143		排水設備閉塞工	ます接続・材料費含む	1	箇所	0.14676	0.21062
144		排水設備布設替工	材料費・掘削・埋戻し・管布設含む	1.00	m	0.42622	0.61847
145		排水設備ます設置工	塩ビ桝・ます径150mm・材工共	1	箇所	0.63168	0.75798
146		イングリーザー φ150*φ100	材料費	1	個	0.02624	0.02624
147		イングリーザー φ200*φ150	材料費	1	個	0.08802	0.08802
148		温水式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m ²	1.72062	2.24386
149		電気式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m ²	1.55898	2.10520
150		コンクリート打設工	生コン(C-1)・打設工	1.00	m ³	1.42797	1.58876
151		不凍液	材料費	1.00	ℓ	0.02547	0.02547
152		コンクリート空積割増額	1車4m3以下 空積1m3につき	1.00	m ³	0.17014	0.17014
153		カラー舗装最低補償費	材料費 最低出荷量(1t)未満に適用	1.00	t	1.72274	1.73552
154		舗装版切断 15cm以下	舗装厚 15cm以下	1.00	m	0.02827	0.03585
155		舗装版切断 30cm以下	舗装厚 15cm超 30cm以下	1.00	m	0.06126	0.07352
156		舗装復旧工 3cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.14653	0.18437
157		舗装復旧工 5cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.21182	0.25513
158		舗装復旧工 8cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.27292	0.33975
159		舗装復旧工 12cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.38160	0.47342
160		舗装復旧工 15cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.44151	0.53890
161		舗装復旧工 歩インター	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m ²	0.27806	0.40184
162		舗装復旧工 車インター	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.43088	0.60060
163		舗装復旧工 8cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.27400	0.34085
164		舗装復旧工 12cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.40648	0.49851
165		舗装復旧工 15cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.47213	0.56998
166		舗装復旧工 車インター (50%再生)	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.43171	0.60145

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価係数	
						昼間	夜間
167	附帯工	コンクリート取壊・殻運搬（無筋）(01)	運搬費 10.9km以下	1.00	t	0.60828	0.88520
168		コンクリート取壊・殻運搬（無筋）(02)	運搬費 23.2km以下	1.00	t	0.63080	0.91239
169		コンクリート塊処分費（無筋）(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t	0.03824	0.03824
170		コンクリート塊処分費（無筋）(02)	小橋北豊(株)	1.00	t	0.04248	0.04248
171		コンクリート塊処分費（無筋）(03)	札幌環境資材センター	1.00	t	0.03824	0.03824
172		コンクリート塊処分費（無筋）(04)	(株)松原産業	1.00	t	0.04248	0.04248
173		コンクリート塊処分費（無筋）(05)	野田工業(株)	1.00	t	0.10630	0.10630
174		コンクリート取壊・殻運搬（有筋）(01)	運搬費 10.9km以下	1.00	t	0.98089	1.43731
175		コンクリート取壊・殻運搬（有筋）(02)	運搬費 23.2km以下	1.00	t	1.00685	1.46880
176		コンクリート塊処分費（有筋）(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t	0.04675	0.04675
177		コンクリート塊処分費（有筋）(02)	小橋北豊(株)	1.00	t	0.05099	0.05099
178		コンクリート塊処分費（有筋）(03)	札幌環境資材センター	1.00	t	0.05099	0.05099
179		コンクリート塊処分費（有筋）(04)	(株)松原産業	1.00	t	0.05099	0.05099
180		コンクリート塊処分費（有筋）(05)	野田工業(株)	1.00	t	0.11907	0.11907
181		コンクリート塊処分費（RH入）(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t	0.17014	0.17014
182		コンクリート塊処分費（RH入）(02)	札幌環境資材センター	1.00	t	0.29773	0.29773
183		コンクリート塊処分費（RH入）(03)	小橋北豊(株)	1.00	t	0.17014	0.17014
184		舗装殻運搬(01)	運搬費 10.5km以下	1.00	t	0.06611	0.07828
185		舗装殻運搬(02)	運搬費 19.5km以下	1.00	t	0.08862	0.10493
186		舗装殻運搬(03)	運搬費 60.0km以下	1.00	t	0.13220	0.15656
187		アスファルト塊処理費（01）	東亜道路工業（株）	1.00	t	0.05950	0.07227
188		アスファルト塊処理費（02）	世紀東急工業（株）	1.00	t	0.05099	0.07227
189		アスファルト塊処理費（03）	道路工業（株）	1.00	t	0.06376	0.07227
190		アスファルト塊処理費（04）	札幌中央アスコン共同企業体	1.00	t	0.06376	0.07651
191		アスファルト塊処理費（05）	札幌環境資材センター	1.00	t	0.06376	0.06376
192		アスファルト塊処理費（06）	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t	0.05525	—
193		道路切断汚泥処分費	(株)公清企業(エコパーク)	1.00	t	1.06343	1.06343
194		不凍液処分費	ペール缶 持込 20L (株)公清企業	1.00	ℓ	0.00421	0.00421
195		塩ビ殻処分費(01)	札幌第一清掃(株)	1.00	t	2.55228	2.55228
196		塩ビ殻処分費(02)	(株)公清企業	1.00	t	5.10457	5.10457
197		塩ビ殻処分費(03)	北清企業(株)	1.00	t	2.55228	2.55228
198		現場発生品荷卸・積込	塩ビ殻等	1.00	t	0.37593	0.52829
199		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(01)	運搬費 9.0km以下	1	回	0.19678	0.27631
200		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(02)	運搬費 14.0km以下	1	回	0.30462	0.42789
201		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(03)	運搬費 20.0km以下	1	回	0.43683	0.61337
202		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(04)	運搬費 27.5km以下	1	回	0.59850	0.84052
203		鋼材切断費	切断手間	1.00	m	0.69672	1.04554
204		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	箇所	1.86654	2.28854
205		支管閉塞工	支管・VUキャップ使用	1	箇所	0.53426	0.63675
206		分岐支管取付工(既設管コンクリート)	材料費・接続手間含む	1	箇所	0.64568	0.74182
207		分岐支管取付工(既設管塩ビ)	材料費・接続手間含む	1	箇所	0.34988	0.41414
208		支管取付 試験施工用(設置のみ)	設置のみ	1	箇所	0.19177	0.28764
209		人力除雪工(シングル)	積雪20cm以上	1	箇所	0.07805	0.11714
210		人力除雪工(ダブル)	積雪20cm以上	1	箇所	0.09186	0.13777
211	仮設工	仮復旧工(歩道)	舗装・積込含む	1.00	m ²	0.08874	0.11225
212		仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	1.00	m ²	0.12483	0.15113
213		仮復旧工(歩道) (50%再生)	舗装・積込含む	1.00	m ²	0.09642	0.11997
214		仮復旧工(車道) (50%再生)	舗装・積込含む	1.00	m ²	0.15454	0.18087
215		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	箇所	0.43344	0.56062
216		試掘工	切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	箇所	1.33609	1.88992
217		注入設備据付解体工(01)	土被1.5m・改良長2.5m	1	現場	16.23681	21.82207
218		注入設備据付解体工(02)	土被1.5m・改良長3.0m	1	現場	17.40236	22.98761
219		注入設備据付解体工(03)	土被1.5m・改良長3.5m	1	現場	17.91281	23.49809
220		二重管スレーナー工法(01)	粘性土・土被1.5m・改良長2.5m	1	本	2.08899	2.39997
221		二重管スレーナー工法(02)	粘性土・土被1.5m・改良長3.0m	1	本	2.69052	3.06187
222		二重管スレーナー工法(03)	粘性土・土被1.5m・改良長3.5m	1	本	2.77090	3.15587
223		二重管スレーナー工法(04)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長2.5m	1	本	2.74706	3.13249
224		二重管スレーナー工法(05)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長3.0m	1	本	3.55785	4.02495
225		二重管スレーナー工法(06)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長3.5m	1	本	3.69144	4.17935
226	交通管理工	交通誘導警備員A	交替要員無	1	人	0.74438	1.11658
227		交通誘導警備員B	交替要員無	1	人	0.62103	0.93155

注1:単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1ヵ所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は下記による。

共通仮設費(率計上)

工種区分:下水道工事(2)

施工地域区分:一般交通影響有り(2)－2

現場管理費

率の冬期補正:適用あり(2級地)

施工地域区分:一般交通影響有り(2)－2

一般管理費等

前払金支出割合:5%以下

補正の対象外

注2:労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3:処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。