

公共ます設置業務係数表

【西区】

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価係数	
						昼間	夜間
001	ます設置工	塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	1	箇所	1.00862	1.14144
002		塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	1	箇所	1.19300	1.39300
003		コンクリート製汚水桝(0.8m以下)	汚水桝Ⅰ型	1	箇所	1.30314	1.58011
004		コンクリート製汚水桝継足管	汚水桝Ⅰ型 継足管φ480*100	1	個	0.07536	0.07536
005		コンクリート製汚水桝(1.5m以下)	特殊汚水桝	1	箇所	2.35673	2.68720
006		コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無	雨水桝穴無 材料費・設置費	1	箇所	2.38525	2.67706
007		コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有	雨水桝穴有 材料費・設置費	1	箇所	2.52510	2.82002
008		コンクリート製雨水桝継足管	宅地雨水桝 継足管500*500*100	1	個	0.10895	0.10895
009	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置含む	1.00	m	0.09378	0.12201
010		取付管φ150mm	材料費・設置含む	1.00	m	0.13258	0.16079
011		取付管φ200mm	材料費・設置含む	1.00	m	0.16625	0.19470
012		支管取付φ100mm	材料費・設置含む	1	箇所	0.46169	0.54997
013		支管取付φ150mm	材料費・設置含む	1	箇所	0.46756	0.55585
014		支管取付φ200mm	材料費・設置含む	1	箇所	0.61717	0.70546
015		塩ビ自在継手φ100mm	材料費	1	個	0.10583	0.10583
016		塩ビ自在継手φ150mm	材料費	1	個	0.18278	0.18278
017		塩ビ自在継手φ200mm	材料費	1	個	0.31403	0.31403
018	開削工	シングル開削工(01)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬9.0km以下含む	1.00	m	0.85742	1.27778
019		シングル開削工(02)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12.0km以下含む	1.00	m	0.87775	1.29965
020		シングル開削工(03)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬17.0km以下含む	1.00	m	0.91834	1.32775
021		シングル開削工(04)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬19.5km以下含む	1.00	m	1.00000	1.32775
022		シングル開削工(05)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬31.5km以下含む	1.00	m	1.02698	1.37816
023		発生土受入費(シングル)(01)	大八拓殖工業(有)	1.00	m	0.03913	0.03913
024		発生土受入費(シングル)(02)	札幌石狩砂利共同組合	1.00	m	0.03913	0.03913
025		発生土受入費(シングル)(03)	株増田産業	1.00	m	0.02604	0.02604
026		発生土受入費(シングル)(04)	プロパン荷役(株)	1.00	m	0.05215	0.05215
027		ダブル開削工(01)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬9.0km以下含む	1.00	m	1.14026	1.70006
028		ダブル開削工(02)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12.0km以下含む	1.00	m	1.16759	1.72934
029		ダブル開削工(03)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬17.0km以下含む	1.00	m	1.22266	1.76726
030		ダブル開削工(04)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬19.5km以下含む	1.00	m	1.33245	1.76726
031		ダブル開削工(05)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬31.5km以下含む	1.00	m	1.36838	1.83481
032		発生土受入費(ダブル)(01)	大八拓殖工業(有)	1.00	m	0.05259	0.05259
033		発生土受入費(ダブル)(02)	札幌石狩砂利共同組合	1.00	m	0.05259	0.05259
034		発生土受入費(ダブル)(03)	株増田産業	1.00	m	0.03502	0.03502
035		発生土受入費(ダブル)(04)	プロパン荷役(株)	1.00	m	0.07007	0.07007
036		土留2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m	0.30141	0.39216
037		土留3.5m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m	0.38733	0.50937
038		土留3.5m超	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m	0.40622	0.53440
039	路盤復旧工	シングル路盤(歩道)27cm	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.08068	0.11378
040		シングル路盤(歩道)24cm排水舗	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.07663	0.10820
041		シングル路盤(歩道)21cmインター	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.07261	0.10276
042		シングル路盤(車道)35cm	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.09145	0.12837
043		シングル路盤(車道)40cm	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.09817	0.13754
044		シングル路盤(車道)55cm	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.14045	0.19716
045		シングル路盤(車道)65cm	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.17611	0.24754
046		シングル路盤(車道)70cm	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.18284	0.25674
047		シングル路盤(車道)34cmインター	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.09007	0.12652
048		シングル植栽客土13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m	0.05045	0.06100
049		シングル路盤(歩道)27cm	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.10306	0.12289
050		シングル路盤(歩道)24cm排水舗	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.09655	0.11642
051		シングル路盤(歩道)21cmインター	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.08998	0.10992
052		シングル路盤(車道)35cm	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.12035	0.14039
053		シングル路盤(車道)40cm	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.13122	0.15114
054		シングル路盤(車道)55cm	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.18583	0.21579
055		シングル路盤(車道)65cm	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.22990	0.26964
056		シングル路盤(車道)70cm	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.24077	0.28053
057		シングル路盤(車道)34cmインター	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.11815	0.13817
058		ダブル路盤(歩道)27cm	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.10757	0.15166
059		ダブル路盤(歩道)24cm排水舗	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.10218	0.14434
060		ダブル路盤(歩道)21cmインター	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.09682	0.13693
061		ダブル路盤(車道)35cm	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.12186	0.17116
062		ダブル路盤(車道)40cm	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.13086	0.18339
063		ダブル路盤(車道)55cm	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.18729	0.26291
064		ダブル路盤(車道)65cm	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.23478	0.33012
065		ダブル路盤(車道)70cm	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.24381	0.34228
066		ダブル路盤(車道)34cmインター	再生碎石・路盤工	1.00	m	0.12012	0.16878
067		ダブル植栽客土13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m	0.06732	0.08131
068		ダブル路盤(歩道)27cm	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.13745	0.16389
069		ダブル路盤(歩道)24cm排水舗	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.12870	0.15527
070		ダブル路盤(歩道)21cmインター	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.11995	0.14656
071		ダブル路盤(車道)35cm	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.16049	0.18719
072		ダブル路盤(車道)40cm	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.17497	0.20154
073		ダブル路盤(車道)55cm	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.24778	0.28775
074		ダブル路盤(車道)65cm	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.30649	0.35950
075		ダブル路盤(車道)70cm	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.32104	0.37407
076		ダブル路盤(車道)34cmインター	切込碎石・路盤工	1.00	m	0.15756	0.18423

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価係数	
						昼間	夜間
077	舗装復旧工	シングル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.27556	0.34372
078		シングル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.43319	0.53711
079		シングル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.35648	0.42341
080		シングル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.39335	0.48634
081		シングル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む	1.00	m	0.33715	0.48748
082		シングル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.41249	0.49845
083		シングル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.53321	0.66174
084		シングル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.67774	0.83907
085		シングル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.02190	1.24807
086		シングル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.59654	1.94497
087		シングル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.68562	2.04889
088		シングル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.33487	2.82313
089		シングル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.70663	0.97110
090		ダブル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.30853	0.38379
091		ダブル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.49415	0.61173
092		ダブル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.40662	0.48005
093		ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.45388	0.55937
094		ダブル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む	1.00	m	0.41403	0.59805
095		ダブル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.46364	0.55778
096		ダブル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.60076	0.74453
097		ダブル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.77542	0.95903
098		ダブル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.13594	1.38559
099		ダブル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.75356	2.13563
100		ダブル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.87662	2.28055
101		ダブル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.57939	3.11888
102		ダブル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.81798	1.12581
103		シングル舗装(歩道) 8cm (50%再生)	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.43476	0.53866
104		シングル舗装(車道) 8cm (50%再生)	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.53474	0.66370
105		シングル舗装(車道) 12cm (50%再生)	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.71641	0.87815
106		シングル舗装(車道) 15cm (50%再生)	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.08790	1.31409
107		シングル舗装(車道) 21cm (50%再生)	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.67192	2.02037
108		シングル舗装(車道) 26cm (50%再生)	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.81333	2.17665
109		シングル舗装(車道) 35cm (50%再生)	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.49774	2.98566
110		シングル舗装(車道) 16cmインター (50%再生)	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.70821	0.97269
111		ダブル舗装(歩道) 8cm (50%再生)	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.49608	0.61367
112		ダブル舗装(車道) 8cm (50%再生)	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.60313	0.74688
113		ダブル舗装(車道) 12cm (50%再生)	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.82107	1.00472
114		ダブル舗装(車道) 15cm (50%再生)	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.21057	1.46020
115		ダブル舗装(車道) 21cm (50%再生)	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.83796	2.22001
116		ダブル舗装(車道) 26cm (50%再生)	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.02155	2.42546
117		ダブル舗装(車道) 35cm (50%再生)	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.76298	3.30205
118		ダブル舗装(車道) 16cmインター (50%再生)	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.81994	1.12774
119	附帯工	水替(一般)	据付・撤去含む	1	箇所	0.28408	0.40507
120		大口径管削孔費	削孔厚5cm以上適用	1	箇所	0.26893	0.33867
121		区画線	溶融式手動・実線・15cm	1.00	m	0.00497	0.00604
122		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1.00	m ²	0.08595	0.09196
123		民地境界石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m	0.29029	0.37762
124		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m	0.37770	0.46286
125		3型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m	0.33054	0.41795
126		民地境界石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m	0.31365	0.39000
127		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m	0.53671	0.61094
128		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m	0.50118	0.57501
129		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m	0.40273	0.47656
130		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m	0.21445	0.30838
131		皿型・L型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m	0.27957	0.39451
132		点字ブロック設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m	0.04192	0.06287
133		点字ブロック設置工(材料費含む)	誘導(点字)ブロック 300x300x60 平板	1.00	m	0.15560	0.16967
134		点字シート設置工	材工共	1.00	m	3.18761	4.14860
135		成形目地材設置(表層3cm)	I型 t=5mm H=25mm プライマー含む	1.00	m	0.03212	0.04037
136		成形目地材設置(表層4cm)	I型 t=5mm H=35mm プライマー含む	1.00	m	0.03844	0.04671
137		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	箇所	2.77238	3.06146
138		内部副管工 D=150mm	材料費・設置含む	1	箇所	3.28175	3.57085
139		足掛金物据付工(ボルト型)	15cm	1	箇所	0.20308	0.24819
140		足掛金物据付工(アンカー型)	15cm	1	箇所	0.22538	0.27046
141		足掛金物撤去工	15cm	1	箇所	0.04505	0.06757
142		境界石引照復元	引照・復元測量・材料費含む	1	箇所	6.44949	9.67622
143		排水設備閉塞工	ます接続・材料費含む	1	箇所	0.13477	0.19342
144		排水設備布設替工	材料費・掘削・埋戻し・管布設含む	1.00	m	0.39142	0.56796
145		排水設備ます設置工	塩ビ桝・ます径150mm・材工共	1	箇所	0.58009	0.69608
146		イングリーザー φ150*φ100	材料費	1	個	0.02409	0.02409
147		イングリーザー φ200*φ150	材料費	1	個	0.08083	0.08083
148		温水式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m ²	1.58011	2.06062
149		電気式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m ²	1.43167	1.93328
150		コンクリート打設工	生コン(C-1)・打設工	1.00	m ³	1.31136	1.45902
151		不凍液	材料費	1.00	ℓ	0.02339	0.02339
152		コンクリート空積割増額	1車4m3以下 空積1m3につき	1.00	m ³	0.15624	0.15624
153		カラー舗装最低補償費	材料費 最低出荷量(1t)未満に適用	1.00	t	1.58206	1.59379
154		舗装版切断 15cm以下	舗装厚 15cm以下	1.00	m	0.02597	0.03292
155		舗装版切断 30cm以下	舗装厚 15cm超 30cm以下	1.00	m	0.05626	0.06751
156		舗装復旧工 3cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.13456	0.16931
157		舗装復旧工 5cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.19453	0.23430
158		舗装復旧工 8cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.25063	0.31201
159		舗装復旧工 12cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.35044	0.43476
160		舗装復旧工 15cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.40546	0.49490
161		舗装復旧工 歩インター	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m ²	0.25535	0.36903
162		舗装復旧工 車インター	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.39570	0.55155
163		舗装復旧工 8cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.25162	0.31302
164		舗装復旧工 12cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.37329	0.45780
165		舗装復旧工 15cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.43358	0.52343
166		舗装復旧工 車インター (50%再生)	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.39646	0.55234

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価係数	
						昼間	夜間
167	附帯工	コンクリート取壊・殻運搬（無筋）(01)	運搬費 10.9km以下	1.00	t	0.55860	0.81291
168		コンクリート取壊・殻運搬（無筋）(02)	運搬費 23.2km以下	1.00	t	0.57929	0.83788
169		コンクリート塊処分費（無筋）(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t	0.03512	0.03512
170		コンクリート塊処分費（無筋）(02)	小橋北豊(株)	1.00	t	0.03901	0.03901
171		コンクリート塊処分費（無筋）(03)	札幌環境資材センター	1.00	t	0.03512	0.03512
172		コンクリート塊処分費（無筋）(04)	(株)松原産業	1.00	t	0.03901	0.03901
173		コンクリート塊処分費（無筋）(05)	野田工業(株)	1.00	t	0.09762	0.09762
174		コンクリート取壊・殻運搬（有筋）(01)	運搬費 10.9km以下	1.00	t	0.90079	1.31993
175		コンクリート取壊・殻運搬（有筋）(02)	運搬費 23.2km以下	1.00	t	0.92463	1.34886
176		コンクリート塊処分費（有筋）(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t	0.04293	0.04293
177		コンクリート塊処分費（有筋）(02)	小橋北豊(株)	1.00	t	0.04683	0.04683
178		コンクリート塊処分費（有筋）(03)	札幌環境資材センター	1.00	t	0.04683	0.04683
179		コンクリート塊処分費（有筋）(04)	(株)松原産業	1.00	t	0.04683	0.04683
180		コンクリート塊処分費（有筋）(05)	野田工業(株)	1.00	t	0.10935	0.10935
181		コンクリート塊処分費（RH入）(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t	0.15624	0.15624
182		コンクリート塊処分費（RH入）(02)	札幌環境資材センター	1.00	t	0.27342	0.27342
183		コンクリート塊処分費（RH入）(03)	小橋北豊(株)	1.00	t	0.15624	0.15624
184		舗装殻運搬(01)	運搬費 10.5km以下	1.00	t	0.06071	0.07189
185		舗装殻運搬(02)	運搬費 19.5km以下	1.00	t	0.08138	0.09636
186		舗装殻運搬(03)	運搬費 60.0km以下	1.00	t	0.12140	0.14377
187		アスファルト塊処理費（01）	東亜道路工業（株）	1.00	t	0.05464	0.06637
188		アスファルト塊処理費（02）	世紀東急工業（株）	1.00	t	0.04683	0.06637
189		アスファルト塊処理費（03）	道路工業（株）	1.00	t	0.05855	0.06637
190		アスファルト塊処理費（04）	札幌中央アスコン共同企業体	1.00	t	0.05855	0.07026
191		アスファルト塊処理費（05）	札幌環境資材センター	1.00	t	0.05855	0.05855
192		アスファルト塊処理費（06）	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t	0.05074	—
193		道路切断汚泥処分費	(株)公清企業（エコパーク）	1.00	t	0.97659	0.97659
194		不凍液処分費	ペール缶 持込 20L (株)公清企業	1.00	ℓ	0.00386	0.00386
195		塩ビ殻処分費(01)	札幌第一清掃(株)	1.00	t	2.34385	2.34385
196		塩ビ殻処分費(02)	(株)公清企業	1.00	t	4.68772	4.68772
197		塩ビ殻処分費(03)	北清企業(株)	1.00	t	2.34385	2.34385
198		現場発生品荷卸・積込	塩ビ殻等	1.00	t	0.34523	0.48515
199		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(01)	運搬費 9.0km以下	1	回	0.18072	0.25374
200		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(02)	運搬費 14.0km以下	1	回	0.27974	0.39294
201		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(03)	運搬費 20.0km以下	1	回	0.40116	0.56328
202		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(04)	運搬費 27.5km以下	1	回	0.54962	0.77188
203		鋼材切断費	切断手間	1.00	m	0.63983	0.96016
204		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	箇所	1.71412	2.10165
205		支管閉塞工	支管・VUキャップ使用	1	箇所	0.49064	0.58475
206		分岐支管取付工(既設管コンクリート)	材料費・接続手間含む	1	箇所	0.59295	0.68124
207		分岐支管取付工(既設管塩ビ)	材料費・接続手間含む	1	箇所	0.32131	0.38032
208		支管取付 試験施工用(設置のみ)	設置のみ	1	箇所	0.17611	0.26416
209		人力除雪工(シングル)	積雪20cm以上	1	箇所	0.07168	0.10757
210		人力除雪工(ダブル)	積雪20cm以上	1	箇所	0.08436	0.12652
211	仮設工	仮復旧工(歩道)	舗装・積込含む	1.00	m ²	0.08150	0.10308
212		仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	1.00	m ²	0.11464	0.13879
213		仮復旧工(歩道) (50%再生)	舗装・積込含む	1.00	m ²	0.08855	0.11017
214		仮復旧工(車道) (50%再生)	舗装・積込含む	1.00	m ²	0.14192	0.16610
215		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	箇所	0.39805	0.51484
216		試掘工	切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	箇所	1.22698	1.73559
217		注入設備据付解体工(01)	土被1.5m・改良長2.5m	1	現場	14.91085	20.04001
218		注入設備据付解体工(02)	土被1.5m・改良長3.0m	1	現場	15.98123	21.11036
219		注入設備据付解体工(03)	土被1.5m・改良長3.5m	1	現場	16.44998	21.57916
220		二重管スレーナー工法(01)	粘性土・土被1.5m・改良長2.5m	1	本	1.91840	2.20398
221		二重管スレーナー工法(02)	粘性土・土被1.5m・改良長3.0m	1	本	2.47081	2.81183
222		二重管スレーナー工法(03)	粘性土・土被1.5m・改良長3.5m	1	本	2.54462	2.89815
223		二重管スレーナー工法(04)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長2.5m	1	本	2.52273	2.87668
224		二重管スレーナー工法(05)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長3.0m	1	本	3.26731	3.69626
225		二重管スレーナー工法(06)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長3.5m	1	本	3.38998	3.83805
226	交通管理工	交通誘導警備員A	交替要員無	1	人	0.68359	1.02539
227		交通誘導警備員B	交替要員無	1	人	0.57031	0.85548

注1:単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。

2 経費条件は、公共ます設置1ヵ所を施工する金額を想定した計算とする。

3 経費条件は下記による。

共通仮設費(率計上)

工種区分:下水道工事(2)

施工地域区分:一般交通影響有り(2)－2

現場管理費

率の冬期補正:適用あり(2級地)

施工地域区分:一般交通影響有り(2)－2

一般管理費等

前払金支出割合:5%以下

補正の対象外

注2:労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3:処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。