

(別表)

# 契約単価一覧表(1)

## (役務名) ○○区下水道管路緊急補修業務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	〃	1	か所			
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	〃	1	か所			
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所			
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	〃	1	か所			
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	〃	1	か所			
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	〃	1	か所			
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	〃	1	か所			
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	〃	1	か所			
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	〃	1	か所			
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所			
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所			
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所			
16	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所			単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	〃	1	か所			
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	〃	1	か所			
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所			
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所			
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	〃	1	か所			
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	〃	1	か所			
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	〃	1	か所			
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	〃	1	か所			
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所			
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所			
27		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所			
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所			
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所			
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価一覧表(2)**  
(役務名) **〇〇区下水道管路緊急補修業務**

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装 補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・積込・運搬・不陸整正・舗装	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カー)・表層 新材	〃	1	m2			
33		舗装8cm・歩道・表層新材・ 基層再生	〃	1	m2			
34		舗装6cm排水性・歩道・表層 新材・基層新材	〃	1	m2			
35		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2			
36		舗装8cm・表層新材・上層路 盤再生	〃	1	m2			
37		舗装12cm・表層新材・基層 以下再生	〃	1	m2			
38		舗装15cm・表層新材・基層 以下再生	〃	1	m2			
39		舗装21cm・表層新材・基層 以下再生	〃	1	m2			
40		舗装26cm・表層新材・中間 層以下再生	〃	1	m2			
41		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2			
42		RH舗装14cm・表層以下新 材・上層路盤再生	破碎・積込・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2			
43	マンホール附带 工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノーブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所			単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型・ アンカー型)	ノーブレンボルト型・アンカー型	1	か所			
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み (W=150)	1	か所			
46		継足管据付工(φ900・ H=100)	材料費・据付含む	1	か所			
47		継足管据付工(φ900・ H=200)	〃	1	か所			
48		継足管据付工(φ1000・ H=100)	〃	1	か所			
49		継足管据付工(φ1000・ H=200)	〃	1	か所			
50		組立用継足管据付工(φ 900・H=150)	〃	1	か所			
51	マンホール設置 工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所			単位限
52		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手 間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所			
53		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・ 砕石基礎・底版材料含む	1	か所			
54		組立1号型マンホール連結工 (φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所			
55		組立1号型マンホール連結工 (φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所			
56	マンホール材料 費	修繕用上絞部ブロック(φ 1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個		—	単位限
57		修繕用上絞部ブロック(φ 900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個		—	
58		旧型組立用上絞部ブロック(φ 1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個		—	
59		組立用上絞部ブロック(φ 900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個		—	
60		組立用上絞部ブロック(φ 1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個		—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、  
共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価一覧表(3)**  
(役務名) **〇〇区下水道管路緊急補修業務**

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料 費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ 600・調整駒付	1	組		—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ 600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組		—	
63		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組		—	
64		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ 600・調整駒付	1	組		—	
65		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ 600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組		—	
66		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ 900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組		—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ 900*600・T25)	〃	1	組		—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ 1200*600・T25)	〃	1	組		—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750,T25)	〃	1	組		—	
70		マンホールポンプ所用継足管(φ 900)	H=200・300・500	1	m当り		—	小数第1位 (規格参照)
71		マンホールポンプ所用継足管(φ 1200)	〃	1	m当り		—	
72		組立マンホール用1号継足管(φ 900・H=300)	I 種	1	本		—	単位限
73		組立マンホール用1号直立管(φ 900・H=750)	〃	1	本		—	
74		組立マンホール用1号直立管(φ 900・H=900)	〃	1	本		—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ 900・H=1050)	〃	1	本		—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ 900・H=1200)	〃	1	本		—	
77		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵 I 号用・φ 600	1	個		—	
78		調整リングH=100	〃	1	個		—	
79		組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ 600	1	個		—	
80		組立用調整リングH=100	〃	1	個		—	
81		組立用調整リングH=150	〃	1	個		—	
82		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本		—	
83		ボルトL=250	〃	1	本		—	
84		ボルトL=300	〃	1	本		—	
85		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ 600mm)二重蓋方式	1	個		—	
86		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個		—	
87		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部及びブライトホール用	1	個		—	
88		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m		—	
88								小数第1位まで 第2位四捨五入
89	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所			単位限
90		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ柵	1	か所			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価一覧表(4)**  
(役務名) **〇〇区下水道管路緊急補修業務**

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
91	ます設置工	コンクリート製汚水樹(0.8m以下) 普通蓋	汚水樹Ⅰ型・普通蓋・取付管及び排水設備の樹接続費含む	1	か所			単位限
92		コンクリート製汚水樹(1.1m以下) 普通蓋	〃	1	か所			
93		コンクリート製汚水樹(1.5m以下) 普通蓋	特殊汚水樹・普通蓋・取付管及び排水設備の樹接続費含む	1	か所			
94		コンクリート製汚水樹(0.8m以下) 増強蓋	汚水樹Ⅰ型・増強蓋・取付管及び排水設備の樹接続費含む	1	か所			
95		コンクリート製汚水樹(1.1m以下) 増強蓋	〃	1	か所			
96		コンクリート製汚水樹(1.5m以下) 増強蓋	特殊汚水樹・増強蓋・取付管及び排水設備の樹接続費含む	1	か所			
97		塩ビ製雨水樹(1.5m以下)	塩ビ樹穴有・無共通	1	か所			
98		塩ビ製雨水樹(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
99		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴無・取付管及び排水設備の樹接続費含む	1	か所			
100		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所			
101		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所			
102		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴有・取付管及び排水設備の樹接続費含む	1	か所			
103		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所			
104		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所			
105	ます撤去工	コンクリート製汚水樹	汚水樹	1	か所			単位限
106		コンクリート製雨水樹	雨水樹	1	か所			
107	ます補修工	コンクリート製樹上部修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所			単位限
108		コンクリート製樹内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所			
109		コンクリート製樹接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所			
110	取付管工	取付管 φ 100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
111		取付管 φ 150mm	〃	1	m			
112		取付管 φ 200mm	〃	1	m			
113		支管取付 φ 100mm	〃	1	か所			単位限
114		支管取付 φ 150mm	〃	1	か所			
115		支管取付 φ 200mm	〃	1	か所			
116	ます取付管土 工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
117	ます取付管土 留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
118		土留工3.5m以下	〃	1	m			
119		土留工3.5m超	〃	1	m			
120	ます取付管路 盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価一覧表(5)**  
**(役務名) ○○区下水道管路緊急補修業務**

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管路 盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m			
123		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m			
124		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
125		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
126		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			
127		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m			
128		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
129		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m			
130	まず取付管舗 装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道・破碎・積込・運搬・不陸整正・舗 装含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
131		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m			
132		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
133		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m			
134		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道・破碎・積込・運搬・不陸整正・舗 装含む	1	m			
135		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道・破碎・積込・運搬・不陸整正・舗 装含む	1	m			
136		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m			
137		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m			
138		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m			
139		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m			
140		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m			
141		舗装(掘削部・影響部) 車 タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・破碎・積 込・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m			
142	まず取付管材 料費	汚水桝蓋(普通)	普通蓋φ390	1	個		—	単位限
143		汚水桝蓋(増強)	増強蓋(鉄巻)φ390	1	個		—	
144		汚水桝上部	上部φ480	1	個		—	
145		汚水桝継足管H=50	φ480×50	1	個		—	
146		汚水桝継足管H=100	φ480×100	1	個		—	
147		宅地雨水桝上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組		—	
148		宅地雨水桝継足管H=100	500×500×100	1	個		—	
149		下水道浸透桝用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組		—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価一覧表(6)**  
**(役務名) ○○区下水道管路緊急補修業務**

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
151	まず取付管材料費	塩ビ自在曲管 φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	単位限
152		塩ビ自在曲管 φ200mm	〃	1	個		—	
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個		—	
154		インクリーザー φ150×φ100	φ150×φ100	1	個		—	
155		インクリーザー φ200×φ150	φ200×φ150	1	個		—	
156		インクリーザー φ300×φ200	φ300×φ200	1	個		—	
157		ルースカラー φ100	φ100	1	個		—	
158		ルースカラー φ150	φ150	1	個		—	
159		ルースカラー φ200	φ200	1	個		—	
160		VUキャップ φ100	φ100	1	個		—	
161		VUキャップ φ150	φ150	1	個		—	
162		VUキャップ φ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個		—	
163		閉塞キャップ ヒューム管用 φ250×φ150	φ250×φ150	1	個		—	
164		閉塞キャップ ヒューム管用 φ300×φ150	φ300×φ150	1	個		—	
165	まず取付管 附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所			単位限
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所			
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所			
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所			
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所			小数第1位まで 第2位四捨五入
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m			
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m			単位限
172		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所			
173	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
174		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m			
175		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m			
176		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m			
177		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m			
178		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m			
179		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m			
180		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価一覧表(7)**  
**(役務名) ○○区下水道管路緊急補修業務**

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ 250～350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ 400～450mm(塩ビ管)	〃	1	m			
183		φ 500～600mm(塩ビ管)	〃	1	m			
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m			
186		開削工 H=3.5m超	〃	1	m			
187	本管土留工	アルミ矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
188		アルミ矢板土留 H=3.5m以下	〃	1	m			
189		アルミ矢板土留 H=3.5m超	〃	1	m			
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材砕石・路盤工(歩道施工)	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m			
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	〃	1	m			
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m			
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材砕石・路盤工(車道施工)	1	m			
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m			
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	〃	1	m			
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道・破碎・積込・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m			
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
203		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m			
204		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道・破碎・積込・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m			
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道・破碎・積込・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m			
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m			
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m			
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m			
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m			
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価一覧表(8)**  
**(役務名) ○○区下水道管路緊急補修業務**

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・破碎・積 込・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(G-4-H(下水))・型枠・RC管に 適用	1	か所			単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所			
214		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所			
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所			
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所			
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所			
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所			
219	本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個		—	単位限
220		サドル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個		—	
221		サドル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—	
222		サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個		—	
223		サドル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個		—	
224		サドル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—	
225		サドル型継手(塩ビ管用)φ500	〃	1	個		—	
226	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道 RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm 以下	1	m			
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m			
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m			
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所			単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)	1	m3		—	小数第2位まで 第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	溶融式	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm	溶融式・手動	1	m			
234		区画線 ゼブラ45cm	〃	1	m			
235		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃	1	m			
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	か所			単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所			
238		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	か所			
239		成形目地材 表層3cm	設置・材料費を含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
240		成形目地材 表層4cm	〃	1	m			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、  
共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。



**契約単価一覧表(9)**  
(役務名) **〇〇区下水道管路緊急補修業務**

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
242		3型縁石設置撤去工	〃	1	m			
243		3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m			
244		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m			
245		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m			
246		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m			
247		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m			
248		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m			単位限
249		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m			
250		2型道路雨水桝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基			
251		U型側溝設置撤去工	〃	1	m			
252		皿型・L型側溝設置撤去工	〃	1	m			
253		点字ブロック設置撤去工	〃	1	m2			
254		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2			
255		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
256		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			
257		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2			
258		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2			
259		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2			
260		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3			
261		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3			
262	単位限	ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調査	1	式			単位限
263		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
264		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式			
265		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式			
266		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調査	1	式			
268		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式			
269		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式			
270		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価一覧表(10)**  
**(役務名) ○○区下水道管路緊急補修業務**

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
271	共通附帯工	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入
272		モルタル工	高炉1:2	1	m3			
273		コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3			
274		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2			
275		断面修復工(左官工)	はつり・鉄筋ケレン・防錆処理・プライマー含む ※処分費は運搬処理工で計上	1	m3		—	単位限
276		伐採工(伐根含む)	伐木(裁断含む)・伐根・埋戻・積込・運搬・荷卸し	1	本		—	
277		植樹工	移植工(掘取工)含む	1	本		—	
278		支柱設置	二脚鳥居添木	1	本		—	
279		鋼材切断費	切断手間	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
280		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
281		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2			
282		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h			0.5単位
283		人力除雪工	普通作業員	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
284		工事区域内除雪工(平面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2			
285		工事区域内除雪工(作工物 周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2			
286		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3			
287		ダンプ排出除雪工 ホイール ローダ	ホイールローダ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3			
288	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t			小数第2位まで 第3位四捨五入
289		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t		—	
290		コンクリート塊運搬処理(有筋)	積込・運搬・処理費含む	1	t			
291		コンクリート塊運搬処理(無筋)	人力積込・運搬・処理費含む	1	t			
292		コンクリート塊運搬処理(RH入)	積込・運搬・処理費含む	1	t		—	
293		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t		—	単位限
294		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t		—	
295		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む ペール缶20L 持込	1	缶		—	
296		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t		—	
297		木くず処理	処理費	1	t		—	単位限
298		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回		—	
299		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、他センターへ運搬)	〃	1	回		—	
300	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき 取り含む)	仮舗装・破砕・積込・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価一覧表(11)**  
**(役務名) ○○区下水道管路緊急補修業務**

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
301	仮設工	仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
302		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所			単位限
303		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所			
304		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
305		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2			
306		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2			
307		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式		—	単位限
308		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式		—	
309		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式		—	
310		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t		—	小数第2位まで 第3位四捨五入
311		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所			単位限
312		足場工	手摺先行型枠組足場	1	掛m2		—	小数第2位まで 第3位四捨五入
313		土のう工	一袋当り仕拵・積立・撤去	1	袋		—	単位限
314		交通誘導警備員A		1	人日			
315		交通誘導警備員B		1	人日			
316	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所			単位限
317		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所		—	
318		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所		—	
319		基準点測量	4級	1	点		—	
320	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入
321		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3			
322		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3			
323		掘削(人力)	人力床掘	1	m3			
324		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3			
325		発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3			
326		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3			
327		埋戻し(0.28m3・購入砂)	〃	1	m3			
328		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3			
329		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3			
330		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価一覧表(12)**  
(役務名) **〇〇区下水道管路緊急補修業務**

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個			単位限
332		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個			
333		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組			
334		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組			
335		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3			小数第3位まで 第4位四捨五入
336		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
337		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2			
338		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2			
339		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2			
340		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2			
341		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2			
342		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3			
343		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3			
344		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3			
345		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3			
346		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2			
347		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2			
348		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2			
349		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2			
350		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2			
351		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2			
352		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2			
353		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2			
354		舗装復旧工15cm	〃	1	m2			
355		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2			
356		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2			
357		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2			
358		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2			
359		RH舗装復旧工16cm	〃	1	m2			
360	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所			単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

( 役 務 名 )

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	(税抜額)(円)		数量の位置
						昼間	夜間	

361	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(勾配受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所		単位限
362		断熱蓋設置(機能強化)	〃	1	か所		
363		断熱蓋確認	断熱蓋のみの作業に適用	1	か所		

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。