

見積参考資料

令和8年度

公示用設計書

役務名 西部下水管理センター構内除排雪業務

札幌市下水道河川局事業推進部

役務名 西部下水管理センター構内除排雪業務

業務委託費 円

一金 業務価格単価 構内除雪 (平日・昼間)

業務価格単価 運搬排雪 (休日・昼間)
業務価格単価 運搬排雪 (平日・夜間)

		(↓業務予定数量)	(↓標準作業時間)
業務量	構内除雪 (平日・昼間)	17 回	100 分/回
業務量	運搬排雪 (休日・昼間)	60 台	—
業務量	運搬排雪 (平日・夜間)	60 台	—

内 訳 〔 業務価格 円
消費税等相当額 円

業 務 説 明

1. 業務の概要

- (1) 当構内の積雪深が10cmを超えた場合に除雪を行う。
(2) 委託者の指示により、構内に堆積されている雪の運搬排雪を行う。
(3) 除雪面積 2,860 m² 運搬排雪 1,680 m³
(4) 予定総業務時間 1 回あたり100分×17回 = 1,700 分

2. 履行期間 契約締結日から、令和9年3月24日までとする。

3. 仕様書 特記仕様書による。

業務価格単価算出式	業務予定量	業務価格単価	設計係数
構内除雪（平日・昼間）業務価格単価＝業務価格×構内除雪費（平日・昼間）÷直接業務費÷業務予定量	17 回		
運搬排雪（休日・昼間）業務価格単価＝業務価格×運搬排雪費（休日・昼間）÷直接業務費÷業務予定量	60 台		
運搬排雪（平日・夜間）業務価格単価＝業務価格×運搬排雪費（平日・夜間）÷直接業務費÷業務予定量	60 台		

(委託設計書 様式3)

諸経費内訳書		
西部下水管理センター構内除排雪業務		
名称	積算計算	金額
共通仮設費	共通仮設費(円) = 直接業務費(円) × 共通仮設費率(%)	
	諸経費率 ※対象額 = 直接業務費	円
	共通仮設費率 = 9.10%	
現場管理費	現場管理費(円) = (直接業務費 + 共通仮設費)(円) × 現場管理費率(%)	
	諸経費率 ※対象額 = 直接業務費 + 共通仮設費	円
	現場管理費率 = 40.42%	
一般管理費等	一般管理費(円) = 業務原価(円) × 一般管理費率(%)	
	諸経費率 ※対象額 = 業務原価	円
	一般管理費率 = 25.13%	

(委託設計書 様式5)

第1号

直接業務費内訳書

一金 円

西部下水管理センター構内除排雪業務

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構内除雪 (平日・昼間)	【除雪】タイヤショベル2.1㎡可変ブラウ(平日・昼間)	回	17	(1回当たり)		
運搬排雪(休日・昼間) (片道0.7km)	【排雪】10tダンプトラック(休日・昼間) 【排雪】タイヤショベル2.1㎡標準バケット(休日・昼間)	台	60	(1台当たり)		
運搬排雪(平日・夜間) (片道0.7km)	【排雪】10tダンプトラック(平日・夜間) 【排雪】タイヤショベル2.1㎡標準バケット(平日・夜間)	台	60	(1台当たり)		
計						
再計						

(委託設計書 様式4-1)