

予 定 数 量

中央区下水道管路緊急補修業務

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	33	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	61	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	57	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	1	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	297	第4号内訳書

役務名 : 中央区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水桝(1.5mを超え2.0m以下)	か所	7
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水桝(1.1m以下) 普通蓋	か所	23
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水桝	か所	7
107	昼	ます補修工	コンクリート製桝上部修正工	か所	3
109	昼	ます補修工	コンクリート製桝接続費	か所	30
111	昼	取付管工	取付管 φ 150mm	m	240.9
114	昼	取付管工	支管取付 φ 150mm	か所	30
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	240.9
118	昼	ます取付管土留工	土留工3.5m以下	m	212.0
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	49.5
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	191.4
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	49.5
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	206.3
142	昼	ます取付管材料費	汚水桝蓋(普通)	個	2
143	昼	ます取付管材料費	汚水桝蓋(増強)	個	2
144	昼	ます取付管材料費	汚水桝上部	個	4
155	昼	ます取付管材料費	インクリザー φ 200 × φ 150	個	23
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	1089.0
242	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	26.4
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	75.90
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	6.60
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	5.45
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	66
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	66

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 中央区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
89	昼	ます設置工	塩ビ製汚水桝(1.5m以下)	か所	18
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水桝(1.1m以下) 普通蓋	か所	30
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水桝	か所	12
107	昼	ます補修工	コンクリート製桝上部修正工	か所	13
109	昼	ます補修工	コンクリート製桝接続費	か所	49
111	昼	取付管工	取付管 φ 150mm	m	408.7
114	昼	取付管工	支管取付 φ 150mm	か所	61
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	408.7
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	241.1
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	91.5
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	317.2
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	91.5
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	344.7
142	昼	ます取付管材料費	汚水桝蓋(普通)	個	8
143	昼	ます取付管材料費	汚水桝蓋(増強)	個	5
144	昼	ます取付管材料費	汚水桝上部	個	13
151	昼	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管 φ 150mm	個	27
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	1866.6
242	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	48.8
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	128.10
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	12.20
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	9.33
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	122
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	61

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 中央区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書（マンホール補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
7	昼	マンホール補修工(材料費別)2.0m×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	か所	57
43	昼	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	か所	29
46	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ900・H=100)	か所	11
47	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ900・H=200)	か所	11
57	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	個	51
62	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	57
77	昼	マンホール材料費	調整リングH=50(鉄板巻)	個	46
83	昼	マンホール材料費	ホルトL=250	本	153
85	昼	マンホール材料費	融雪防止用断熱蓋	個	41
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	456.0
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	37.76
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	13.85
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	2.28
298	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	回	15
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	57
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	57

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名： 中央区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書（本管補修業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : **中央区下水道管路緊急補修業務**

第4号内訳書（断熱蓋設置業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。