

# 予 定 数 量

## 北区下水道管路緊急補修業務

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	31	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	57	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	56	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	4	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	793	第4号内訳書

役務名 : 北区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	か所	10
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	か所	15
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	6
107	昼	ます補修工	コンクリート製柵上部修正工	か所	6
109	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	25
111	昼	取付管工	取付管 φ 150mm	m	176.7
114	昼	取付管工	支管取付 φ 150mm	か所	28
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	176.7
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	102.5
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	46.5
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	130.2
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	46.5
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	144.2
142	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	個	4
143	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(増強)	個	2
144	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部	個	6
155	昼	ます取付管材料費	インクリザー φ 200 × φ 150	個	17
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	824.6
242	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	24.8
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	55.80
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	6.20
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	4.12
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	62
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	31

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 北区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
89	昼	ます設置工	塩ビ製汚水枳(1.5m以下)	か所	17
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水枳(1.1m以下) 普通蓋	か所	27
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水枳	か所	11
107	昼	ます補修工	コンクリート製枳上部修正工	か所	13
109	昼	ます補修工	コンクリート製枳接続費	か所	44
111	昼	取付管工	取付管 φ 150mm	m	393.3
114	昼	取付管工	支管取付 φ 150mm	か所	57
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	393.3
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	208.4
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	85.5
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	307.8
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	85.5
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	333.5
142	昼	ます取付管材料費	汚水枳蓋(普通)	個	8
143	昼	ます取付管材料費	汚水枳蓋(増強)	個	5
144	昼	ます取付管材料費	汚水枳上部	個	13
151	昼	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管 φ 150mm	個	29
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	1789.8
242	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	45.6
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	125.40
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	11.40
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	8.95
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	114
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	57

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 北区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書（マンホール補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
7	昼	マンホール補修工(材料費別)2.0m×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	か所	56
43	昼	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	か所	17
46	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ900・H=100)	か所	3
47	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ900・H=200)	か所	3
57	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	個	45
62	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	56
77	昼	マンホール材料費	調整リングH=50(鉄板巻)	個	17
83	昼	マンホール材料費	ホルトL=250	本	135
85	昼	マンホール材料費	融雪防止用断熱蓋	個	32
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	448.0
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	37.09
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	12.10
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	2.24
298	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	回	15
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	56
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	28

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

## 役務名： 北区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書（本管補修業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 北区下水道管路緊急補修業務

第4号内訳書（断熱蓋設置業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。