

予 定 数 量

東区下水道管路緊急補修業務

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	39	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	69	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	98	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	2	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	606	第4号内訳書

役務名 : 東区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水枡(1.5mを超え2.0m以下)	か所	11
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水枡(1.1m以下) 普通蓋	か所	18
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水枡	か所	8
107	昼	ます補修工	コンクリート製枡上部修正工	か所	10
109	昼	ます補修工	コンクリート製枡接続費	か所	31
111	昼	取付管工	取付管 φ 150mm	m	195.0
114	昼	取付管工	支管取付 φ 150mm	か所	35
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	195.0
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	119.0
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	58.5
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	136.5
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	58.5
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	154.1
142	昼	ます取付管材料費	汚水枡蓋(普通)	個	6
143	昼	ます取付管材料費	汚水枡蓋(増強)	個	4
144	昼	ます取付管材料費	汚水枡上部	個	10
155	昼	ます取付管材料費	インクリザー φ 200 × φ 150	個	21
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	928.2
242	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	31.2
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	58.50
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	7.80
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	4.64
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	78
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	39

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 東区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
89	昼	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	か所	21
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	か所	34
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	14
107	昼	ます補修工	コンクリート製柵上部修正工	か所	14
109	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	55
111	昼	取付管工	取付管 φ 150mm	m	455.4
114	昼	取付管工	支管取付 φ 150mm	か所	69
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	455.4
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	296.0
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	103.5
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	351.9
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	103.5
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	383.0
142	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	個	18
143	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(増強)	個	16
144	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部	個	34
151	昼	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管 φ 150mm	個	35
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	2083.8
242	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	55.2
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	144.90
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	13.80
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	10.42
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	138
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	69

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 東区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書（マンホール補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
7	昼	マンホール補修工(材料費別)2.0m ×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	か所	98
43	昼	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	か所	29
46	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ900・H=100)	か所	5
47	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ900・H=200)	か所	5
57	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	個	78
62	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	98
77	昼	マンホール材料費	調整リングH=50(鉄板巻)	個	29
83	昼	マンホール材料費	ホルトL=250	本	234
85	昼	マンホール材料費	融雪防止用断熱蓋	個	55
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	784.0
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	64.92
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	21.17
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	3.92
298	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	回	26
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	98
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	49

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名：東区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書（本管補修業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 東区下水道管路緊急補修業務

第4号内訳書（断熱蓋設置業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。