

予 定 数 量

白石区下水道管路緊急補修業務

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	24	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	19	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	86	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	3	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	488	第4号内訳書

役務名 : 白石区下水管路緊急補修業務

第1-1号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工種	形質	単位	数量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水枠(1.5mを超える2.0m以下)	か所	3
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水枠	か所	3
108	昼	ます補修工	コンクリート製枠内修繕工	か所	21
109	昼	ます補修工	コンクリート製枠接続費	か所	20
111	昼	取付管工	取付管 φ150mm	m	192.0
114	昼	取付管工	支管取付 φ150mm	か所	4
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	192.0
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	48.0
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	48.0
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	144.0
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	48.0
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	153.6
155	昼	ます取付管材料費	インクリーザー φ200 × φ150	個	20
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	854.4
246	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工(材料費含む)	m	19.2
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	9.30
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	6.72
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	4.28
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	24
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	48

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 白石区下水管路緊急補修業務

第1-2号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工種	形質	単位	数量
91	昼	ます設置工	コンクリート製汚水枠(0.8m以下) 普通蓋	か所	2
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水枠	か所	2
107	昼	ます補修工	コンクリート製枠上部修正工	か所	17
109	昼	ます補修工	コンクリート製枠接続費	か所	19
111	昼	取付管工	取付管 φ150mm	m	152.0
114	昼	取付管工	支管取付 φ150mm	か所	19
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	152.0
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	38.0
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	38.0
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	114.0
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	38.0
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	121.6
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	676.4
246	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工(材料費含む)	m	15.2
254	昼	共通附帯工	点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	m2	1.08
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	44.14
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	5.32
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	3.39
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	19
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	38

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 白石区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書（マンホール補修業務）

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 白石区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書（本管補修業務）

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 白石区下水管路緊急補修業務

第4号内訳書（断熱蓋設置業務）

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。