

予 定 数 量

厚別区下水道管路緊急補修業務

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	11	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	10	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	42	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	1	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	436	第4号内訳書

役務名 : 厚別区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水枳(1.5mを超え2.0m以下)	か所	1
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水枳(1.1m以下) 普通蓋	か所	1
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水枳	か所	2
108	昼	ます補修工	コンクリート製枳内修繕工	か所	2
109	昼	ます補修工	コンクリート製枳接続費	か所	9
111	昼	取付管工	取付管 φ 150mm	m	43.5
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	54.5
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	27.3
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	23.9
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	30.6
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	23.9
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	30.6
142	昼	ます取付管材料費	汚水枳蓋(普通)	個	1
143	昼	ます取付管材料費	汚水枳蓋(増強)	個	1
155	昼	ます取付管材料費	インクリーザー φ 200 × φ 150	個	11
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	221.8
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	13.18
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	1.85
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	1.11
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	11
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	33

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 厚別区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
91	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	か所	1
94	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 増強蓋	か所	1
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	2
107	昼	ます補修工	コンクリート製柵上部修正工	か所	2
109	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	8
111	昼	取付管工	取付管 φ 150mm	m	65.0
114	昼	取付管工	支管取付 φ 150mm	か所	10
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	75.0
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	37.5
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	32.0
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	43.0
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	32.0
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	43.0
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	303.8
246	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工(材料費含む)	m	8.0
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	18.18
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	2.61
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	1.52
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	10
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	30
317	昼	準備費	境界石引照・復元	か所	1

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 厚別区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書（マンホール補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
7	昼	マンホール補修工(材料費別)2.0m×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	か所	23
22	昼	金枠修正工(材料費別)1.4m×1.4m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	か所	19
43	昼	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	か所	2
48	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ1000・H=100)	か所	2
56	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	個	23
62	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	42
77	昼	マンホール材料費	調整リングH=50(鉄板巻)	個	2
82	昼	マンホール材料費	ホルトL=200	本	126
85	昼	マンホール材料費	融雪防止用断熱蓋	個	2
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	290.4
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	21.00
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	6.19
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	1.45
298	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	回	2
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	14
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	28

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名： 厚別区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書（本管補修業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名： 厚別区下水道管路緊急補修業務

第4号内訳書（断熱蓋設置業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。