

予 定 数 量

豊平区下水道管路緊急補修業務

| 工種 | 種別 | 細目 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|------------|---------------|----|----|-----|----------|
| 管 路 施設工 | | | | | |
| | ます取付管 補修業務 | | か所 | 19 | 第1-1号内訳書 |
| | ます取付管 補修業務 | | か所 | 22 | 第1-2号内訳書 |
| | マンホール 補修業務 | | か所 | 62 | 第2号内訳書 |
| | 本 管 補修業務 | | か所 | 2 | 第3号内訳書 |
| | 断熱蓋 設置業務 | | か所 | 591 | 第4号内訳書 |

役務名 : 豊平区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書（ます取付管補修業務）

| No. | 昼夜 | 工 種 | 形 質 | 単位 | 数 量 |
|-----|----|------------|------------------------|----|-------|
| 90 | 昼 | ます設置工 | 塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下) | か所 | 1 |
| 92 | 昼 | ます設置工 | コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋 | か所 | 1 |
| 105 | 昼 | ます撤去工 | コンクリート製汚水柵 | か所 | 2 |
| 107 | 昼 | ます補修工 | コンクリート製柵上部修正工 | か所 | 2 |
| 109 | 昼 | ます補修工 | コンクリート製柵接続費 | か所 | 17 |
| 111 | 昼 | 取付管工 | 取付管 φ 150mm | m | 51.5 |
| 116 | 昼 | ます取付管土工 | 開削工 | m | 70.5 |
| 117 | 昼 | ます取付管土留工 | 土留工2.0m以下 | m | 35.3 |
| 120 | 昼 | ます取付管路盤復旧工 | 路盤(路盤・凍上抑制) 27cm | m | 59.5 |
| 125 | 昼 | ます取付管路盤復旧工 | 路盤(路盤・凍上抑制) 40cm | m | 11.0 |
| 130 | 昼 | ます取付管舗装復旧工 | 舗装(掘削部・影響部) 3cm | m | 59.5 |
| 136 | 昼 | ます取付管舗装復旧工 | 舗装(掘削部・影響部) 8cm | m | 11.0 |
| 142 | 昼 | ます取付管材料費 | 汚水柵蓋(普通) | 個 | 1 |
| 143 | 昼 | ます取付管材料費 | 汚水柵蓋(増強) | 個 | 1 |
| 155 | 昼 | ます取付管材料費 | インクリューザ φ 200 × φ 150 | 個 | 19 |
| 226 | 昼 | 共通附帯工 | 舗装版切断 15cm以下 | m | 285.8 |
| 288 | 昼 | 運搬処理工 | アスファルト殻処理 | t | 9.72 |
| 290 | 昼 | 運搬処理工 | コンクリート塊運搬処理(有筋) | t | 2.13 |
| 294 | 昼 | 運搬処理工 | 泥水処理 | t | 1.43 |
| 314 | 昼 | 仮設工 | 交通誘導警備員A | 人日 | 19 |
| 315 | 昼 | 仮設工 | 交通誘導警備員B | 人日 | 38 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 豊平区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書（ます取付管補修業務）

| No. | 昼夜 | 工 種 | 形 質 | 単位 | 数 量 |
|-----|----|------------|------------------------|----|-------|
| 91 | 昼 | ます設置工 | コンクリート製汚水枡(0.8m以下) 普通蓋 | か所 | 10 |
| 94 | 昼 | ます設置工 | コンクリート製汚水枡(0.8m以下) 増強蓋 | か所 | 3 |
| 105 | 昼 | ます撤去工 | コンクリート製汚水枡 | か所 | 13 |
| 108 | 昼 | ます補修工 | コンクリート製枡内修繕工 | か所 | 9 |
| 109 | 昼 | ます補修工 | コンクリート製枡接続費 | か所 | 9 |
| 111 | 昼 | 取付管工 | 取付管 φ 150mm | m | 137.0 |
| 114 | 昼 | 取付管工 | 支管取付 φ 150mm | か所 | 22 |
| 116 | 昼 | ます取付管土工 | 開削工 | m | 159.0 |
| 117 | 昼 | ます取付管土留工 | 土留工2.0m以下 | m | 79.5 |
| 120 | 昼 | ます取付管路盤復旧工 | 路盤(路盤・凍上抑制) 27cm | m | 67.5 |
| 125 | 昼 | ます取付管路盤復旧工 | 路盤(路盤・凍上抑制) 40cm | m | 91.5 |
| 130 | 昼 | ます取付管舗装復旧工 | 舗装(掘削部・影響部) 3cm | m | 67.5 |
| 136 | 昼 | ます取付管舗装復旧工 | 舗装(掘削部・影響部) 8cm | m | 91.5 |
| 226 | 昼 | 共通附帯工 | 舗装版切断 15cm以下 | m | 639.8 |
| 246 | 昼 | 共通附帯工 | 3型縁石設置撤去工(材料費含む) | m | 16.0 |
| 288 | 昼 | 運搬処理工 | アスファルト殻処理 | t | 38.64 |
| 290 | 昼 | 運搬処理工 | コンクリート塊運搬処理(有筋) | t | 6.93 |
| 294 | 昼 | 運搬処理工 | 泥水処理 | t | 3.20 |
| 314 | 昼 | 仮設工 | 交通誘導警備員A | 人日 | 45 |
| 315 | 昼 | 仮設工 | 交通誘導警備員B | 人日 | 45 |
| 316 | 昼 | 準備費 | 試掘工 | か所 | 1 |
| 317 | 昼 | 準備費 | 境界石引照・復元 | か所 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 豊平区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書（マンホール補修業務）

| No. | 昼夜 | 工 種 | 形 質 | 単位 | 数 量 |
|-----|----|-------------------------|----------------------------|----|-------|
| 7 | 昼 | マンホール補修工(材料費別)2.0m×2.0m | 舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm | か所 | 44 |
| 22 | 昼 | 金枠修正工(材料費別)1.4m×1.4m | 舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm | か所 | 18 |
| 43 | 昼 | マンホール附帯工 | 足掛金物据付工(ボルト型) | か所 | 2 |
| 48 | 昼 | マンホール附帯工 | 継足管据付工(φ1000・H=100) | か所 | 1 |
| 56 | 昼 | マンホール材料費 | 修繕用上絞部ブロック(φ1000*600) | 個 | 44 |
| 62 | 昼 | マンホール材料費 | 鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通) | 組 | 62 |
| 77 | 昼 | マンホール材料費 | 調整リングH=50(鉄板巻) | 個 | 61 |
| 82 | 昼 | マンホール材料費 | ホルトL=200 | 本 | 186 |
| 85 | 昼 | マンホール材料費 | 融雪防止用断熱蓋 | 個 | 33 |
| 226 | 昼 | 共通附帯工 | 舗装版切断 15cm以下 | m | 211.3 |
| 288 | 昼 | 運搬処理工 | アスファルト殻処理 | t | 32.60 |
| 290 | 昼 | 運搬処理工 | コンクリート塊運搬処理(有筋) | t | 11.84 |
| 294 | 昼 | 運搬処理工 | 泥水処理 | t | 1.06 |
| 298 | 昼 | 運搬処理工 | 現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬) | 回 | 8 |
| 314 | 昼 | 仮設工 | 交通誘導警備員A | 人日 | 62 |
| 315 | 昼 | 仮設工 | 交通誘導警備員B | 人日 | 62 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名： 豊平区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書（本管補修業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名： 豊平区下水道管路緊急補修業務

第4号内訳書（断熱蓋設置業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。