

予 定 数 量

南区下水道管路緊急補修業務

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	13	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	19	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	63	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	1	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	638	第4号内訳書

役務名 : 南区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
108	昼	ます補修工	コンクリート製柵内修繕工	か所	2
109	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	13
111	昼	取付管工	取付管 φ 150mm	m	32.5
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	45.5
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	22.8
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	45.5
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	45.5
142	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	個	1
143	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(増強)	個	1
155	昼	ます取付管材料費	インクリザー φ 200 × φ 150	個	13
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	185.8
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	4.52
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	1.14
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	0.93
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	26
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	26

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 南区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
89	昼	ます設置工	塩ビ製汚水桝(1.5m以下)	か所	5
109	昼	ます補修工	コンクリート製桝接続費	か所	14
111	昼	取付管工	取付管 φ 150mm	m	111.5
114	昼	取付管工	支管取付 φ 150mm	か所	19
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	130.5
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	65.3
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	41.6
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	88.9
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	41.6
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	88.9
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	525.8
246	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工(材料費含む)	m	10.4
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	35.14
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	3.90
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	2.63
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	38
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	38
317	昼	準備費	境界石引照・復元	か所	4

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 南区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書（マンホール補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
7	昼	マンホール補修工(材料費別)2.0m×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	か所	35
22	昼	金枠修正工(材料費別)1.4m×1.4m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	か所	28
36	昼	マンホール舗装補修工	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	m2	30.00
43	昼	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	か所	15
48	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ1000・H=100)	か所	3
56	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	個	35
62	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	63
77	昼	マンホール材料費	調整リングH=50(鉄板巻)	個	31
82	昼	マンホール材料費	ボルトL=200	本	189
85	昼	マンホール材料費	融雪防止用断熱蓋	個	21
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	504.0
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	28.83
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	9.42
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	2.52
298	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	回	6
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	31
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	31

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名： 南区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書（本管補修業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名：南區下水道管路緊急補修業務

第4号内訳書（断熱蓋設置業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。