

予 定 数 量

西区下水道管路緊急補修業務

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	25	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	31	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	41	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	1	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	653	第4号内訳書

役務名 : 西区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水樹(1.5mを超え2.0m以下)	か所	5
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水樹(1.1m以下) 普通蓋	か所	6
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水樹	か所	5
107	昼	ます補修工	コンクリート製樹上部修正工	か所	14
109	昼	ます補修工	コンクリート製樹接続費	か所	18
111	昼	取付管工	取付管 φ150mm	m	75.0
114	昼	取付管工	支管取付 φ150mm	か所	23
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	75.0
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	33.8
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	37.5
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	37.5
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	37.5
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	48.8
142	昼	ます取付管材料費	汚水樹蓋(普通)	個	8
143	昼	ます取付管材料費	汚水樹蓋(増強)	個	6
144	昼	ます取付管材料費	汚水樹上部	個	14
155	昼	ます取付管材料費	インクリューザφ200×φ150	個	13
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	395.0
242	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	20.0
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	20.00
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	5.00
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	1.98
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	50
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	25

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 西区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
89	昼	ます設置工	塩ビ製汚水樹(1.5m以下)	か所	9
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水樹(1.1m以下) 普通蓋	か所	13
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水樹	か所	6
107	昼	ます補修工	コンクリート製樹上部修正工	か所	9
109	昼	ます補修工	コンクリート製樹接続費	か所	25
111	昼	取付管工	取付管 φ 150mm	m	204.6
114	昼	取付管工	支管取付 φ 150mm	か所	31
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	204.6
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	143.2
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	46.5
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	158.1
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	46.5
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	172.1
142	昼	ます取付管材料費	汚水樹蓋(普通)	個	5
143	昼	ます取付管材料費	汚水樹蓋(増強)	個	4
144	昼	ます取付管材料費	汚水樹上部	個	9
151	昼	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管 φ 150mm	個	14
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	936.2
242	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	24.8
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	65.10
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	6.20
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	4.68
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	62
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	31

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 西区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書（マンホール補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
7	昼	マンホール補修工（材料費別）2.0m×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	か所	41
43	昼	マンホール附帯工	足掛金物据付工（ボルト型）	か所	8
46	昼	マンホール附帯工	継足管据付工（φ900・H=100）	か所	2
47	昼	マンホール附帯工	継足管据付工（φ900・H=200）	か所	2
57	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック（φ900*600）	個	29
62	昼	マンホール材料費	鉄蓋（金枠共・孔有・孔無・T25共通）	組	41
77	昼	マンホール材料費	調整リングH=50（鉄板巻）	個	8
83	昼	マンホール材料費	ホルトL=250	本	87
85	昼	マンホール材料費	融雪防止用断熱蓋	個	12
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	328.0
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	27.16
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理（有筋）	t	7.75
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	1.64
298	昼	運搬処理工	現場発生品運搬（鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬）	回	11
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	41
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	21

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名： 西区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書（本管補修業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名： 西区下水道管路緊急補修業務

第4号内訳書（断熱蓋設置業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。