

予 定 数 量

手稲区下水道管路緊急補修業務

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	22	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	18	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	34	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	1	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	556	第4号内訳書

役務名 : 手稲区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水樹(1.5mを超え2.0m以下)	か所	7
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水樹(1.1m以下) 普通蓋	か所	8
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水樹	か所	4
107	昼	ます補修工	コンクリート製樹上部修正工	か所	7
109	昼	ます補修工	コンクリート製樹接続費	か所	18
111	昼	取付管工	取付管 φ150mm	m	121.0
114	昼	取付管工	支管取付 φ150mm	か所	20
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	121.0
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	67.8
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	33.0
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	88.0
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	33.0
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	97.9
142	昼	ます取付管材料費	汚水樹蓋(普通)	個	4
143	昼	ます取付管材料費	汚水樹蓋(増強)	個	3
144	昼	ます取付管材料費	汚水樹上部	個	7
155	昼	ます取付管材料費	インクリザーφ200×φ150	個	13
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	567.6
242	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	17.6
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	37.40
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	4.40
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	2.84
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	44
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	22

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 手稲区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
89	昼	ます設置工	塩ビ製汚水桝(1.5m以下)	か所	5
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水桝(1.1m以下) 普通蓋	か所	8
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水桝	か所	2
107	昼	ます補修工	コンクリート製桝上部修正工	か所	5
109	昼	ます補修工	コンクリート製桝接続費	か所	14
111	昼	取付管工	取付管 φ150mm	m	118.8
114	昼	取付管工	支管取付 φ150mm	か所	18
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	118.8
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	60.6
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	27.0
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	91.8
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	27.0
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	99.9
142	昼	ます取付管材料費	汚水桝蓋(普通)	個	3
143	昼	ます取付管材料費	汚水桝蓋(増強)	個	2
144	昼	ます取付管材料費	汚水桝上部	個	5
151	昼	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管 φ150mm	個	10
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	543.6
242	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	14.4
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	37.80
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	3.42
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	2.72
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	36
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	18

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 手稲区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書（マンホール補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
7	昼	マンホール補修工（材料費別）2.0m × 2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	か所	34
43	昼	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	か所	10
46	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ900・H=100)	か所	2
47	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ900・H=200)	か所	2
57	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	個	27
62	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	34
77	昼	マンホール材料費	調整リングH=50(鉄板巻)	個	10
83	昼	マンホール材料費	ホルトL=250	本	81
85	昼	マンホール材料費	融雪防止用断熱蓋	個	19
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	272.0
288	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	22.52
290	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	7.34
294	昼	運搬処理工	泥水処理	t	1.36
298	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	回	9
314	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	34
315	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	17

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 手稲区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書（本管補修業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 手稲区下水道管路緊急補修業務

第4号内訳書（断熱蓋設置業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。