

令和 8 年 度 施 行

設 計 書 (見 積 参 考)

役務名 あいの里修景水路ポンプ施設 1号ポンプ修繕業務

本設計書は、委託者の実施計画に基づき作成した設計書の一部を、見積もり策定の参考として提示するもので、契約上これを拘束するものではありません。

令和 8年 5月 単価適用

札幌市下水道河川局事業推進部

機械設備工 内訳書

業務価格 円也

国土交通省機械設備工事積算基準(R7)
第2編 機械設備工事積算基準より

費用	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
業務価格								
	据付業務原価							
		直接業務費						
			据付費	式	1			第1号内訳書
			撤去費	式	1			第2号内訳書
			据付材料費	式	1			第3号内訳書
			据付補助材料費	式	1			据付費×2% (消融設備)
			機械経費	式	1			第4号内訳書
			仮設費	式	1			第5号内訳書
		計 (直接業務費)						
		間接業務費						
			共通仮設費 (率分)	式	1			第6号内訳書
			共通仮設費 (積上げ)	式	1			第7号内訳書

直接業務費

据付費 円也

第 1 号内訳書

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.179			労務単価 令和8年3月
電工		人	1.245			労務単価 令和8年3月
普通作業員		人	2.801			労務単価 令和8年3月
計						

直接業務費

据付材料費

円也

第3号内訳書

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス六角ボルト	M10×60 SUS304製	組	72			積算資料
ステンレス六角ナット	M10 SUS304製	個	72			積算資料、建設物価の平均
ステンレス丸座金	M10 SUS304製	枚	144			積算資料、建設物価の平均
計						

直接業務費

機械経費

円也

国土交通省機械設備工事積算基準(R7)

第2編 機械設備工事積算基準より

第4号内訳書

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具費	トラック クレーン装置付き 吊能力2t	日	1			令和6年度 建設機械等 損料表 北海道補正版
運転手(一般)		人	1			労務単価 令和8年3月
燃料費	軽油	L	18.3			札幌市 土木単価
雑器具損料		式	1			機械器具費 ×2% (消融雪設備)
計						

直接業務費

仮設費

円也

国土交通省土木工事標準積算基準
(共通編) 及び (河川・道路編)

第5号内訳書

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土 【仮設道路築造】	施工幅2.5m 以上4.0m未満	m ³	15			
規格外碎石 【仮設道路築造】	仮設道路用 40~0mm	m ³	17			
吸出し防止材設置 【仮設道路築造】	土木安定シート 織布 ポリプロピレン(PP) 引張強度1470N/5cm以上級	m ²	31			
土砂等運搬 【工事中道路撤去】	小規模、バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、 土砂(岩塊・玉石混り土含む)、 DID区間有り、4.5km以下	m ³	17			
積込(ルーズ) 【工事中道路撤去】	土砂 小規模(標準)	m ³	17			
人力施工による植生工 【工事中道路撤去】	張芝工 100m ² 未満 無	m ²	12			
敷鉄板設置・撤去 【工事中道路築造】	設置・撤去	m ²	102			
敷鉄板賃料 【工事中道路築造】	22×1,524×3,048(mm) 無、6日 有	枚	22			
交通誘導警備員B		人日	14			
計						

