

仕 様 書

1 名称

創成川水再生プラザ第2処理施設沈砂池井水配管修理

2 目的

第2処理施設沈砂池の井水配管に漏水が発生しているため、配管交換による修理を行う。

3 仕様

品 名	仕様	数量	単位
材料費	・配管 SGP 白 150A 5.5m・・・1本 ・ショートエルボ SGP 白 150A・・・1本 ・フランジ SS 150A 10K・・・2枚 ・パッキン ネオプレンゴム 150A 10K・・・2枚 ・取付ボルト類 ユニクロ M16 B/N・・・16組 ・ポリスチレンフォーム 150A×25mm 厚・・・1式	1	式
雑材料費		1	式
労務費	有価金属運搬費含む	1	式
塗装費	塗装仕様は特記事項参照	1	式
諸経費	法定福利費含む	1	式

4 作業内容

- ・アスベスト事前調査（みなし対応含む）
- ・井水配管及び保温材交換
- ・漏水検査の実施
- ・作業報告書の作成

5 納入期限

令和9年3月19日

6 納入場所及び検査場所

札幌市下水道河川局事業推進部 創成川水処理センター 創成川水再生プラザ
札幌市北区麻生町8丁目1番15号

7 発注先

札幌市下水道河川局事業推進部 創成川水処理センター

札幌市北区麻生町 8 丁目 1 番 15 号

担当 川口 南斗 電話 011-736-6371

8 特記事項

- ・作業日時については、担当者と事前に打ち合わせること。
- ・フランジパッキンおよび保温材についてはアスベスト含有の可能性があるため、契約後に関係法令に基づき有資格者によるアスベスト事前調査（みなし対応含む）を実施し、結果の掲示および必要な手続きを行うこと。
- ・アスベスト含有材および廃棄物の処理にあたっては適正に搬出や処分を行うこと。
- ・配管の塗装については、以下の通り施工すること。

保温材内部：錆止め塗装 2 回塗り

露出部：錆止め塗装 1 回 + 合成樹脂調合ペイント 2 回塗り（塗装色：69-70L）

- ・作業により発生した有価金属は搬出前に写真撮影した後、厚別水再生プラザ貯留施設（厚別区厚別町山本 645 番地 18）へ搬出すること。なお、修理に必要な資材等の梱包材等は受注者が持ち帰ること。