仕　様　書

1　名称

山本真空ポンプ所封水タンク用配管修理

2　作業概要

山本真空ポンプ所の封水タンク用の水道配管が漏水していることから、部品交換により配管部分の修理を行う。

3　作業場所

札幌市厚別水再生プラザ山本真空ポンプ所（札幌市厚別区厚別町山本 645 番地 18）

4　作業内容

⑴　掘削
⑵　配管部品交換
⑶　通水試験の実施
⑷　埋戻し
⑸　有価金属運搬
⑹　作業報告書の作成

5　交換部品の仕様

品名・規格等	数量
ポリエチレン管（20 ㎜）	1m
継手類	1 式

6　費用区分

項　目	内　訳	数量
資材費・材料費	交換部品（上記「5　交換部品の仕様」のとおり）	1 式
	雑材料（消耗品含む。）	1 式
作業費	・掘削及び埋戻し作業 ・配管切替作業 ・通水試験 ・有価金属運搬 ・作業報告書の作成 ・雑作業	1 式
諸経費	（法定福利費等を含む。）	1 式

７　納入期限（履行期限）

令和８年 12 月 11 日（金）

８　完了時の提出書類

⑴　納品書

⑵　作業報告書（作業前後の写真等を添付すること。）

９　検査場所

作業場所と同じ。

10　担当

札幌市下水道河川局事業推進部施設保全課（担当者：名畑）

札幌市豊平区豊平６条３丁目２番１号（電話：011-818-3443）

11　特記事項

・作業日時については、担当者と事前に打ち合わせること。

・作業により発生した金属は搬出前に写真撮影した後、厚別水再生プラザ貯留施設（厚別区厚別町山本 645 番地 18）へ運搬すること。

・作業に要した資材等の梱包材等は受注者が持ち帰ること。