

市立札幌病院仮設診察室等設置に伴うロードヒーティング設備復旧業務仕様書

1 適用

本仕様書は、市立札幌病院仮設診察室等設置に伴うロードヒーティング設備復旧作業及びそれに付随する作業に適用する。

2 場所

札幌市中央区北 11 条西 13 丁目 市立札幌病院

3 業務内容

別紙参考図面に基づき仮設診察室等が病院正面玄関前に設置される(約10m×8m)。本業務は当該基礎を設置する場所に埋設されているRH1-6-5 系統ロードヒーティング用のヒーティングパイプ(架橋ポリエチレン 13A)撤去後の復旧及びそれに付随して同系統のヘッダー交換作業を実施する。その際、施工方法等について十分調整のうえ行うこと。

- ① ヒーティングパイプ撤去前にRH1-6-5 系統の不凍液を抜き取り、回収する。
- ② ヒーティングパイプ撤去後に短絡したパイプをつなぎなおし、ロードヒーティングの復旧を行う。
- ③ RH1-6-5 系統のヘッダーの更新及びバルブの新設を行う。
- ④ 圧力試験を実施し、漏れ等の異常がないことを確認する。
- ⑤ 不凍液を注入し、ロードヒーティング設備に異常ないことを確認する。

4 履行期間

契約の日から令和 3 年 3 月 31 日まで

5 検査場所

納入場所と同じ

6 提出書類

(1) 作業前

- ・院内作業届(委託者が指定する様式)

(2) 作業後

- ・業務完了報告書(実施中の写真等で業務完了の報告を行い、提出すること。)
- ・その他必要と認められたもの

7 その他

- (1) 受託者の責めに帰すべき理由により、貴職または第三者に損害を与えたときは、その一切の損害を賠償すること。
- (2) 下請け契約を締結したときは、施工体制台帳を作成しその写しを発注者に提出するものとする。また、施工体系図を作成し工事関係者及び公衆が見やすい場所に提示すること。

- (3) 機器納入等に係る費用(運搬・搬入・組立・据付(配管、配線工事等も含む)・調整・動作確認等の費用)及び既存機器の撤去費用は、本契約に含むものとする。
- (4) 機器納入にあたっては、病院局職員と事前に打合せを行い、速やかに完了すること。
- (5) 受託者は、撤去物において産業廃棄物(廃材・廃油等)が発生した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、適正に処理を行うこと。
- (6) その他本仕様書に明記されていない事項については、発注者の指示によること。

8 入札参加資格条件

- (1) 病院設備に係る工事または修繕、委託業務において、元請としての履行実績を有すること。
- (2) 札幌市入札参加資格者名簿登録業者のうち、下記区分を満たすこと。

申請区分

大分類 : 役務(一般サービス業)

中分類 : 機械家具等保守・修理業、市有施設等小規模修理業

以 上