




建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 中間取りまとめ【概要】

現行		見直し案（中間取りまとめ）	
<p>レベル1</p> <p>石綿含有吹付け材</p> 	<p>計画届 ※ 十四日前</p> <p>事前調査 作業計画 掲示</p> <p>湿潤化</p> <p>マスク等着用</p> <p>作業主任者の選任</p> <p>作業者に対する特別教育</p> <p>健康診断</p>	<p>负压隔離等</p>	<p>レベル1</p> <p>石綿含有吹付け材</p> <p>レベル2</p> <p>石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材</p> <p>レベル3</p> <p>スレート、Pタイル、ケイ酸カルシウム板1種等 その他石綿含有建材</p>
<p>レベル2</p> <p>石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材</p> 	<p>作業届 ※ 工事開始前</p> <p>事前調査 作業計画 掲示</p> <p>湿潤化</p> <p>マスク等着用</p> <p>作業主任者の選任</p> <p>作業者に対する特別教育</p> <p>健康診断</p>	<p>负压隔離</p> <p>隔離解除前の取り残し確認等</p>	<p>レベル2</p> <p>石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材</p> <p>レベル3</p> <p>スレート、Pタイル等 その他石綿含有建材</p>
<p>レベル3</p> <p>スレート、Pタイル、ケイ酸カルシウム板1種等 その他石綿含有建材</p> 	<p>作業届 ※ 十四日前</p> <p>事前調査 作業計画 掲示</p> <p>湿潤化</p> <p>マスク等着用</p> <p>作業主任者の選任</p> <p>作業者に対する特別教育</p> <p>健康診断</p>	<p>事前調査結果等の届出（一定規模以上の工事^{※1}が対象）</p> <p>計画届（レベル2も計画届） 注 ※ 十四日前</p> <p>事前調査 ※調査方法を明確化 資格者による調査 調査結果の保存、現場への備え付け 作業計画 作業状況等の写真等による記録・保存 掲示 湿潤化 マスク等着用 作業主任者の選任 作業者に対する特別教育 健康診断</p> <p>隔離 ※ 负压は不要</p>	<p>レベル3</p> <p>ケイ酸カルシウム板1種^{※2}</p> <p>レベル3</p> <p>スレート、Pタイル等 その他石綿含有建材</p>

※1 解体部分の床面積が80m²以上の建築物の解体工事（年約20万件）及び請負金額が100万円以上の建築物の改修工事（年約200万件）
 ※2 石綿含有けい酸カルシウム板1種（天井、耐火間仕切壁等に使用）：レベル1・2ほどの飛散性はないが他のレベル3より飛散性が高い
 注 令和元年12月検討会で合意された事項