精密水準測量成果表（平成９～令和４年度）

※ 各年度の数値は【沈下量[mm]】（マイナスは隆起を示す。）

No.	水準点番号	区	住　所	管理	埋設	区域	地質	地域	H9 1997	H10 1998	H11 1999	H12 2000	H13 2001	H14 2002	H15 2003	H16 2004	H17 2005	H18 2006	H19 2007	H20 2008	H21 2009	H22 2010	H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2021	標高 年度	標高 [m]	備　考
101	73-11	中央	大通東12丁目	市	S50	市街	礫	扇状地	10.4	-1.4	-2.1	6.1	1.1	-6.5	9.7	6.1	3年累積		6.4	3.3	-1.9	2.0	3年累積		2.0	2年累積	0.4	3年累積		1.2	2年累積	3.1			R2	16.0578	
102	8561	中央	北1条東7丁目	国	S50	市街	礫	扇状地	9.2	-0.9	-2.9	6.0	1.1	値付	9.4	移設	3年累積		0.2	3.1	-4.6	1.4	3年累積		1.1	2年累積	-1.1	3年累積		0.0	2年累積	3.1			R2	17.8552	
103	73-13	中央	大通東6丁目	市	S50	市街	礫	扇状地	7年累積						41.8	6.5	5年累積				22.8	4.7	3年累積		10.2	2年累積	6.7	3年累積		10.9		値付			R2	17.5504	R2移設
104	73-14	中央	北4条東3丁目	市	S50	市街	礫	扇状地	9.4	-0.7	-3.1	6.2	0.1	-7.6	9.1	5.3	3年累積		1.0	2.6	-3.8	2.1	3年累積		2.4	-1.3	0.6								H27	15.8509	廃止
105	J30	中央	北3条西5丁目	国	S48	市街	礫	扇状地	8.4	-1.2	-3.6	5.3	0.7	-7.4	7.9	1.4	3年累積		2.2	1.8	5年累積				-3.0	-0.7	0.0	-0.4	2年累積	-0.2	2.6	1.1			R2	17.8999	
106	SF317	中央	北2条西5丁目	国	S48	市街	礫	扇状地	8.3	-1.4	-3.9	4.4	0.7	-7.0	8.7	5.7	4年累積			0.7	5年累積				-3.9	-1.1	0.1	-0.9	2年累積	-0.5	3.9	0.8			R2	18.3808	
107	7410	中央	南1条西14丁目	国	S48	市街	礫	扇状地	8年累積							11.8	4年累積			2.8	-4.6	2.4	3年累積		0.6	-1.1	1.1	-0.9	2年累積	-0.1	1.5	0.7	-0.6	1.0	R4	19.0729	
108	74-20	中央	南8条西2丁目	市	S50	市街	礫	扇状地	8年累積							20.7	4年累積			1.6	-3.7	1.4	3年累積		2.1	2年累積	-1.5	1.6	2年累積	-1.3	2年累積	5.2	-2.4		R3	25.1690	
109	77-07	中央	南14条西10丁目	市	S53	市街	礫	扇状地	8年累積							13.4	6年累積					-3.0	6年累積					2.3	5年累積				2.2	2.0	R4	31.8959	
110	7409	中央	北1条西25丁目	国	S48	市街	礫	扇状地	8年累積							14.1				値付	-3.9	0.9	3年累積		3.5	-0.3	2.3	0.1	2年累積	1.1	3.2	0.6	0.6	1.7	R4	16.5048	H16移設
111	95-02	中央	大通西2丁目	市	H6	市街	礫	扇状地	8年累積							28.7	4年累積			5.4	5年累積				3.9	0.2	0.9	3年累積		2.3	5.3	0.9			R2	20.6355	
201	73-15	北	北9条西1丁目	市	S48	市街	礫	扇状地	9.3	2.2	-2.2	5.3	1.5	-7.6	8.4	5.4	3年累積		2.3	4.2	-5.4	2.7													H22	15.4176	H25亡失
202	78-03	北	北18条西9丁目	市	S53	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	5.5	欠測	欠測	4.9	0.4	-5.9	13.7	2年累積	9.0	5.3	5.4	12.1	3.5	-1.5	0.6	4.2	3年累積		-0.2	-1.8	2.0	3年累積		11.6	-1.7		R3	11.4797	
203	73-29	北	北19条西2丁目	市	S48	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	8.5	7.2	-2.5	1.2	2.0	-8.0	7.3	5.9	-0.4	1.2	3.2	0.3	-3.9	-0.1	0.7	3.6	-3.2	2年累積	-1.7	2年累積	-0.1	0.7	2年累積	2.1			R2	11.5369	
204	01-01	北	北24条西7丁目	市	S48	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	1.1	11.7	4.2	-3.0	移設	-1.7	9.4	2年累積	4.9	0.8	3.3	2.1	-3.3	-2.6	2年累積	7.0	-4.6	0.0	-1.7	0.8	-0.1	1.1	2.4	1.1	0.0		R3	8.7068	H13移設・値付
205	73-20	北	北27条西14丁目	市	S48	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	0.6	3.2	2.3	0.7	0.1	-1.0	5.7	2年累積	9.4	6.5	2.8	6.5	0.7	-1.6	3年累積		0.9	2年累積	-2.1	-0.2	2年累積	2.4	2年累積	1.2			R2	9.6672	R3廃止
206	73-21	北	新川3条3丁目	市	S48	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	4.2	2.4	0.4	0.2	-0.2	-2.4	4.5	2年累積	4.0	0.2	1.4	1.8	-3.4	-2.2	3年累積		-3.2	2年累積	-2.8	0.0	2年累積	1.5	2年累積	-2.6	1.1		R3	8.7611	
207	73-02	北	新川5条15丁目	市	S48	市街	泥炭	低地西	13.8	-10.3	7.7	-2.2	3.9	-2.8	2.5	8.8	-0.1	3.9	0.1	4年累積			-1.8	7.5	2年累積	-6.7	2年累積	-2.6	2.0	2年累積	3.4	2年累積	5.9	-1.4	R4	4.8574	
208	75-02	北	新川西2条6丁目	市	S50	市街	泥炭	低地西	8.8	1.7	16.4	-2.3	2年累積	7.6	8.7	2年累積	13.9	6年累積					12.8	5年累積				-4.8	5年累積				-1.1		R3	2.7118	
209	75-03	北	新川西1条2丁目	市	S50	市街	泥炭	低地西	21.5	3.5	欠測	0.5	2年累積	21.3	19.7	2年累積	26.2	6年累積					54.1	5年累積				5.3	5年累積				2.2		R3	3.0411	
210	83-04	北	新琴似7条3丁目	市	S48	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	9.0	-3.0	3.7	1.0	3.5	-3.7	5.7	5.8	-0.7	2.0	0.1	4年累積			-1.0	2年累積	1.5	3年累積		-4.6	2年累積	3.3	3年累積		2.1		R3	6.6867	
211	73-23	北	新琴似7条6丁目	市	S48	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	9.8	-5.0	3.2	-0.2	3.5	-3.8	4.4	7.2	-0.2	1.9	-0.5	4年累積			-3.7												H23	5.6390	H28亡失
212	73-27	北	新琴似5条11丁目	市	S48	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	11.6	-4.5	4.1	1.7	4.6	-1.2	5.2	8.2	2.3	6.6	1.3	4年累積			2.7	3年累積		3.2	2年累積	-1.9	3年累積		2.8	2年累積	3.0	1.6	R4	5.4463	
213	73-03	北	新琴似10条10丁目	市	S48	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	10.2	-3.4	3.7	0.5	2年累積	-1.0	3年累積		12.5	6年累積					3.1	3年累積		-1.6	5年累積				57.2	3年累積		2.3	R4	4.7295	
214	97-02	北	新琴似6条17丁目	市	H9	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	移設					値付	4.6	2年累積	9.2	6年累積					10.7	8.4	4年累積			-7.6	-1.0	4年累積			-9.4		R3	4.8747	
215	73-05	北	屯田4条2丁目	市	S48	市街	泥炭	低地西	3年累積		11.8	3年累積		3.3	8.1	2年累積	6.1	1.0	5年累積				5.5	7.3	2年累積	-11.0	3年累積		-2.4	2年累積	0.7	3年累積		3.0	R4	3.3919	
216	73-04	北	屯田7条6丁目	市	S48	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	9.3	-1.2	5.3	1.1	2年累積	-1.1	3年累積		15.1	6年累積					3.5	7.7					値付						H30	3.9039	
217	75-04	北	屯田町番地	市	S50	調整	泥炭	低地西																											－	－	亡失
218	地3	北	屯田9条12丁目	道	S48	調整	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	14.9	1.7	10.6	3.6	2年累積	-226.0	3年累積		41.1	6年累積					6.6	8.4	5年累積				-14.7						H29	2.9492	H11移転
219	8415	北	麻生町8丁目	国	S51	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	9.5	0.4	3.4	1.4	3.2	-4.1	7.0	6.6	-1.9	2.4	1.7	4年累積			2.6	7.2	2年累積	-7.4	3年累積		-1.9	2年累積	1.5	3年累積		5.6	R4	7.2664	
220	8416	北	太平5条1丁目	国	S48	市街	泥炭	低地西	3年累積		23.3	3年累積		17.3	12.5	2年累積	20.1	7.7	5年累積				16.7	13.2	5年累積				11.7						H29	2.0457	
221	8417	北	篠路6条1丁目	国	S50	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	2年累積	7.9	6.1	5.1	2年累積	10.9	11.7	3年累積		14.9	6年累積					21.1	5年累積				0.2						H29	4.0931	
222	74-01	北	篠路1条2丁目	市	S50	市街	泥炭	低地西	3年累積		16.0	3年累積		9.2	11.1	3年累積		11.8	6年累積					12.6	5年累積				-1.9						H29	2.2286	
223	74-02	北	東茨戸1条2丁目	市	S50	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	3年累積		8.9	3年累積		5.6	11.2	3年累積		10.6	6年累積					17.9	5年累積				-5.5						H29	1.9446	
224	74-03	北	篠路4条9丁目	市	S50	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	7年累積						33.9	3年累積		10.5	0.5	5年累積				8.8	2年累積	-5.8	3年累積		0.0	2年累積	3.4				R1	3.7513	
225	74-04	北	篠路町上篠路番地	市	S50	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	7年累積						18.3	3年累積		7.2	1.0	5年累積				7.7	2年累積	-4.9	3年累積		2.2	2年累積	5.5				R1	3.5314	
226	74-05	北	篠路町上篠路番地	市	S50	調整	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	7年累積						16.5	3年累積		5.6	6年累積					6.5	5年累積				0.5						H29	5.3844	
227	76-01	北	篠路町篠路番地	市	S51	調整	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	7年累積						9.2	3年累積		1.4	6年累積					5.1	5年累積				2.5						H29	2.3432	
228	85-02	北	あいの里4条2丁目	市	S51	市街	泥炭	低地東	7年累積						12.4	3年累積		7.3	6年累積					5.9	5年累積				2.5						H29	3.8801	
229	85-03	北	あいの里3条6丁目	市	S51	市街	泥炭	低地東	7年累積						27.7	3年累積		4.8	6年累積					9.7	5年累積				7.4						H29	4.8812	
230	77-01	北	拓北6条2丁目	市	S53	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	7年累積						16.5	3年累積		1.9	0.7	5年累積				7.1	2年累積	-0.3	3年累積		3.4	2年累積	0.2				R1	3.0802	
231	77-02	北	篠路町福移番地	市	S53	調整	泥炭	低地東	7年累積						82.2	4年累積			118.9	44.0	19.2	6.6	2年累積	14.7	2年累積	15.4	3年累積		9.1	2年累積	9.3				R1	5.2644	
232	77-03	北	篠路町拓北番地	市	S53	調整	粘土,ｼﾙﾄ	低地東																											－	－	H6亡失
233	78-05	北	篠路町拓北番地	市	S53	調整	泥炭	低地東	7年累積						25.8	3年累積		6.1	3.0	5年累積				12.9	2年累積	0.7	3年累積		4.0	2年累積	1.8				R1	3.5861	
301	8413	東	北14条東1丁目	国	S48	市街	礫	低地西	8.7	2.9	-1.9	4.2	1.8	-7.2	7.5	4.6	2年累積	34.0	3.7	3.7	-4.3	0.8	2.2	3.2	-1.9	0.8	-0.1	2年累積	0.0	2.4	3.3	0.9			R2	13.2520	
302	8414	東	北24条東2丁目	国	S51	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	13.5	2.7	4.8	1.9	4.8	-6.1	11.7	16.2	1.3	6.4	4年累積			13.2	-1.0	7.2	-2.5	4年累積			4.0	3.4					H30	8.8207	
303	73-08	東	北22条東21丁目	市	S50	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	10.2	-1.9	0.3	3.9	4.3	-7.4	9.7	4.4	2年累積	1.8	3年累積		0.5	2.4	-2.2	7.4	5年累積				2.1						H29	9.5664	
304	73-16	東	北25条東4丁目	市	S48	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	9.5	1.8	-1.4	1.2	3.0	-7.5	6.4	4.2	-0.1	0.4	4年累積			0.8	-0.1	4.6	-2.8	4年累積			0.5	2.5					H30	9.3440	
305	73-07	東	北31条東14丁目	市	S50	市街	泥炭	低地西	10.8	0.2	1.9	3.7	5.0	-4.9	7.8	6.3	2年累積	5.0	5年累積				12.6	8.6	5年累積				5.3	5年累積				31.4	R4	7.5693	
306	73-17	東	北33条東2丁目	市	S48	市街	泥炭	低地西	10.1	4.7	-0.6	2.9	7.1	-4.9	7.3	6.3	3.5	5.8	5年累積				14.1	6.7	-3.2	4年累積			1.7	5.7					H30	6.9653	
307	73-18	東	北39条東4丁目	市	S48	市街	泥炭	低地西	11.1	2.9	2.2	1.5	7.1	-4.7	8.9	6.8	2.4	4.3	5年累積				5.1	7.7	5年累積				-3.5						H29	6.0047	
308	73-06	東	北42条東10丁目	市	S50	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	11.4	2.3	2.8	5.5	7.2	-5.7	8.8	5.8	2.4	1.3	2.1	4年累積			5.9	7.5	2年累積	-2.0	3年累積		1.6	2年累積	5.8	3年累積		6.6	R4	5.9050	
309	73-28	東	北46条東6丁目	市	S48	市街	泥炭	低地西	8.5	1.4	5.0	2.2	4.2	-4.9	7.0	6.7	1.6	5.3	6.4	4年累積			5.3	6.6	2年累積	-5.9	3年累積		-1.5	2年累積	2.9				R1	4.8232	
310	83-02	東	伏古1条2丁目	市	S50	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	11.6	-0.2	2.0	6.7	5.2	-7.0	11.0	6.6	2年累積	2.1	3年累積		3.9	3.5	2.4	4.4	2年累積	-2.1	3年累積		6.4	2年累積	11.8				R1	10.7787	
311	74-07	東	伏古8条1丁目	市	S50	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	9.4	-2.7	2.0	4.6	5.1	-7.0	9.4	4.5	2年累積	2.0	3年累積		0.0	1.9	-1.2	7.9	5年累積				0.5	5年累積				11.7	R4	10.1747	
312	73-10	東	苗穂町16丁目	市	S50	市街	礫,	低地東	10.8	-1.8	-0.2	7.8	2.9	-6.6	12.4	5.3	3年累積		5.2	5.1	5年累積				8.5	5年累積				-0.5					H30	11.8434	
313	85-01	東	東苗穂7条2丁目	市	S50	市街	泥炭	低地東	6年累積					33.5	5年累積				47.5	13.3	2年累積	40.6	16.2	3年累積		15.6	5年累積				35.3	3年累積		15.5	R4	6.2318	
314	78-09	東	東苗穂11条2丁目	市	S53	市街	泥炭	低地東																											－	－	H14亡失
315	77-06	東	東雁来町番地	市	S53	調整	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	6年累積					16.7	5年累積				22.3	2.5	-0.6	4.7	4年累積			1.8	5年累積				14.0				R1	4.1003	
316	97-03	東	東雁来町番地	市	S53	調整	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	移設					値付	5年累積				24.8	5.3	-1.8	5年累積				2.8	5年累積				21.9				R1	4.4232	
317	4603	東	東雁来2条1丁目	国	S50	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	3年累積		10.4	3年累積		16.2	5年累積				31.5	6.0															H20	11.1305	H26亡失
318	4604	東	東雁来町番地	国	S50	調整	粘土,ｼﾙﾄ	低地東																											－	－	H26亡失
319	4605	東	東雁来町番地	国	S53	調整	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	6年累積					24.7	6年累積					39.8	-0.2	5年累積				14.9	5年累積				20.6	3年累積		8.7	R4	9.3406	
320	74-06	東	丘珠町番地	市	S50	調整	粘土,ｼﾙﾄ	低地東																											－	－	H15亡失
321	78-08	東	丘珠町番地	市	S53	調整	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	10.4	-4.3	2.8	5.5	4.0	-6.2	9.4	5.1	2年累積	2.1	3年累積		0.9	3.6	2年累積	6.0	5年累積				2.7						H29	8.2088	
322	79-07	東	北丘珠4条1丁目	市	S54	市街	泥炭	低地東	7年累積						86.5	4年累積			36.2	14.4	0.5	5.3	2年累積	14.9	2年累積	13.1	3年累積		13.9	2年累積	18.8				R1	3.5354	
323	77-04	東	北丘珠3条4丁目	市	S53	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	7年累積						16.7	4年累積			4.8	4.8	-2.3	2.9	2年累積	3.6	2年累積	1.4	3年累積		3.6	2年累積	7.2				R1	3.3675	
324	77-05	東	中沼町番地	市	S53	調整	泥炭	低地東	7年累積						100.5	4年累積			23.9	19.6	0.6	5.0	2年累積	-9.9	2年累積	7.9	3年累積		2.3	2年累積	13.7				R1	4.9245	
325	78-04	東	中沼町番地	市	S53	調整	粘土,ｼﾙﾄ	低地東	7年累積						12.2	4年累積			0.2	1.5	0.3	5.9	2年累積	-0.8	2年累積	1.4	3年累積		4.4	2年累積	5.6				R1	4.7450	
326	78-06	東	中沼町番地	市	S53	調整	泥炭	低地東	7年累積						17.9	4年累積			2.4	1.6	-0.6	7.0	2年累積	-0.2	2年累積	0.1	3年累積		4.9	2年累積	5.1				R1	4.1572	
327	78-07	東	中沼町番地	市	S53	調整	泥炭	低地東																											－	－	亡失
328	05-01	東	丘珠町番地	市	H17	調整	粘土,ｼﾙﾄ	低地東									設置	値付	3年累積		5.2	4.3	2年累積	7.6	2年累積	2.2	3年累積		6.4	2年累積	7.9				R1	7.0438	
329	04-01	東	東苗穂10条2丁目	市	H16	市街	泥炭	低地東										設置	値付	6.6	2年累積	0.0	4年累積			6.5	5年累積				19.5				R1	4.8865	
401	73-12	白石	菊水8条1丁目	市	S50	市街	礫	扇状地	8年累積							24.8	5年累積				-1.8	1.4	5年累積				2.3	5年累積				5.0			R2	14.5783	
402	8560	白石	中央2条1丁目	国	S51	市街	礫	扇状地	6年累積					10.9	2年累積	15.2	5年累積				-1.1	1.7	5年累積				2.0	5年累積				10.4			R2	20.7112	
403	74-24	白石	東札幌4条5丁目	市	S50	市街	礫	扇状地	8年累積							26.6	4年累積			-2.0	-1.0	4年累積			3.3	2年累積	-0.6	3年累積		-0.7	2年累積	3.8			R2	23.9452	
404	74-23	白石	本通1丁目北	市	S50	市街	火山灰	台地,丘陵	6年累積					7.5	2年累積	14.4	4年累積			-3.1	-0.1	2.2	3年累積		1.3	2年累積	-2.1	3年累積		-0.7	2年累積	2.6			R2	23.8627	
405	8559	白石	本通5丁目南	国	S50	市街	火山灰	台地,丘陵	6年累積					8.5	2年累積	14.6	4年累積			-3.2	1.0	2.1	3年累積		0.9	2年累積	-1.3	3年累積		-0.1	2年累積	2.9			R2	23.8740	
406	8558	白石	本通17丁目南	国	S50	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							24.8	5年累積				-1.9	0.7	3年累積		2.8	2年累積	-2.3	3年累積		1.0	2年累積	1.2			R2	22.0802	
407	74-25	白石	平和通9丁目南	市	S50	市街	火山灰	台地,丘陵	6年累積					9.3	2年累積	15.1	4年累積			-3.8	0.2	2.5	3年累積		1.1	2年累積	-1.9	3年累積		0.6	2年累積	1.2			R2	18.8327	
408	74-26	白石	本通14丁目南	市	S50	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							24.2	5年累積				-3.0	1.2	3年累積		2.2	2年累積	-2.3	3年累積		0.5		値付			R2	18.1468	R2移設
410	78-11	白石	東米里番地	市	S53	調整	泥炭	低地東																											－	－	S60亡失

精密水準測量成果表（平成９～令和４年度）

※ 各年度の数値は【沈下量[mm]】（マイナスは隆起を示す。）

No.	水準点番号	区	住　所	管理	埋設	区域	地質	地域	H9 1997	H10 1998	H11 1999	H12 2000	H13 2001	H14 2002	H15 2003	H16 2004	H17 2005	H18 2006	H19 2007	H20 2008	H21 2009	H22 2010	H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2021	標高 年度	標高 [m]	備　考
411	84-01	白石	東米里番地	市	S50	調整	泥炭	低地東	6年累積					41.9	6年累積					118.9	-2.0	4年累積			22.6	5年累積				17.9	4年累積			32.3	R4	3.2931	
412	97-01	白石	米里5条1丁目	市	H9	市街	泥炭	低地東	移設		値付	3年累積		75.4	6年累積					116.5	5年累積				26.5	5年累積				21.6					H30	5.2349	旧74-09
413	81-01	白石	川下番地	市	S53	調整	泥炭	低地東	3年累積		58.2	3年累積		43.1	6年累積					81.9	5年累積				31.5	5年累積				29.1					H30	4.5007	
414	78-13	白石	川北番地	市	S53	調整	泥炭	低地東	3年累積		43.0	3年累積		26.3	6年累積					85.5	5年累積				26.3	2年累積	8.3	3年累積		10.2	2年累積	15.2			R2	6.7087	
415	74-21	白石	北郷番地	市	S50	調整	泥炭	低地東	6年累積					61.7	6年累積					25.0	5年累積				6.9	5年累積				-3.3					H30	5.5640	
416	75-06	白石	北郷3条11丁目	市	S50	市街	泥炭	低地東	6年累積					15.0	6年累積					21.5	-1.4	4年累積			6.5	5年累積				2.7					H30	9.3750	
417	83-03	白石	北郷6条3丁目	市	S50	市街	泥炭	低地東	6年累積					39.3	6年累積					48.1															-	-	H24亡失
418	12-01	白石	北郷6条3丁目	氏	H24	市街	泥炭	低地東																設置	値付	2年累積	5.0	3年累積		5.3	2年累積	8.6			R2	6.7368	旧83-03
501	7287	豊平	平岸1条22丁目	国	S53	市街	礫	扇状地																											-	-	H16亡失
502	7288	豊平	平岸2条14丁目	国	S53	市街	礫	扇状地	8年累積							15.8	6年累積					-1.8	6年累積					4.4	5年累積			1.2	2.1	R4	52.2097	
503	7289	豊平	平岸2条1丁目	国	S53	市街	礫	扇状地	8年累積							19.1	4年累積			-2.1	-2.2	1.2	3年累積		-5.6	2年累積	-0.5	0.9	2年累積	-0.8	2年累積	4.2	-0.9		R3	34.5845	
504	74-17	豊平	月寒東1条16丁目	市	S50	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							26.3	6年累積					-5.4	5年累積				0.2			値付	4年累積			2.0	R4	51.6917	H30移設
505	74-18	豊平	美園10条8丁目	市	S50	市街	礫	扇状地	8年累積							19.5	4年累積			-2.3	0.3	4年累積			6.2	2年累積	-0.7	3年累積		-1.2	2年累積	5.1	2年累積	2.9	R4	35.7872	
506	84-02	豊平	豊平8条13丁目	市	S50	市街	礫	扇状地	8年累積							18.6	4年累積			0.4	-2.1	4年累積			3.7	2年累積	-0.9	3年累積		-3.6	2年累積	5.3			R2	34.5901	
507	79-02	豊平	西岡2条9丁目	市	S54	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							13.6	6年累積					-1.8	6年累積					2.4	5年累積			2.9		R3	106.8322	
508	79-03	豊平	福住2条6丁目	市	S54	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							24.1	6年累積					-7.8	5年累積				2.8	0.3	4年累積			0.6	1.0	2.3	R4	82.7712	
601	79-01	南	真駒内東町2丁目	市	S54	市街	火山灰	台地,丘陵																											-	-	H3廃止
602	7285	南	真駒内南町1丁目	国	S53	市街	礫	扇状地	8年累積							11.5	6年累積					-2.4	6年累積					1.3	5年累積			0.5		R3	94.8528	
603	7286	南	真駒内公園番地	国	S53	市街	礫	扇状地	8年累積							11.3	6年累積					-3.0	6年累積					1.6	5年累積			1.3		R3	75.8585	
701	73-01	西	発寒7条13丁目	市	S48	市街	礫	扇状地	9.0	-4.4	2.0	-0.4	3.7	-3.2	2年累積	9.1	1.2	3.9	1.8	3.6	-0.1	-2.1	-1.9	1.8	0.3	0.0	-1.7	2年累積	0.3	-0.3	3.2	-1.9	2年累積	2.9	R4	10.5533	
702	73-26	西	発寒13条11丁目	市	S48	市街	泥炭	低地西	5.7	5.7	10.4	0.6	4.0	-3.7	4.0	9.6	2.0	6.9	-1.2	3.5	-0.1	-2.2	1.0	2.5	-0.9	2.2	-4.9	0.4	0.2	-0.4	0.2	0.4	5.4	-1.3	R4	6.3129	H9移設
703	7406	西	宮の沢1条5丁目	国	S48	市街	粘土,ｼﾙﾄ	扇状地																											-	-	H9亡失
704	7407	西	西町南13丁目	国	S48	市街	礫	扇状地	2.5	-2.5	2.0	-0.3	1.2	-1.1	1.3	1.9	1.6	1.9	-2.6	2.1	-2.8	0.2	-0.4	0.7	-1.2	1.2	1.0	-0.5	0.0	-0.4	0.9	0.3	-0.1	-0.5	R4	33.6652	
705	SF316	西	琴似2条7丁目	国	S48	市街	礫	扇状地	0.4	-0.7	1.7	-0.9	1.3	-3.3	2.1	0.8	0.3	0.7	-0.3	3.0	-2.9	-0.7	-2.1	2.7	-0.6	-0.3	0.2	-0.8	0.5	-1.3	0.9	0.2	-0.8	0.6	R4	26.8251	
706	94-01	西	琴似2条7丁目	市	S48	市街	礫	扇状地	0.9	0.3	2.7	-0.2	1.7	-3.0	2.7	1.2	0.9	1.3	-0.1	4年累積			-1.3	3.8	-0.3	0.0	0.4	-0.4	0.8	-0.7	1.5	0.8	-0.1	1.1	R4	26.4829	
707	73-24	西	八軒7条東1丁目	市	S48	市街	泥炭	低地西	6.6	3.0	0.3	0.0	0.7	-4.0	4.5	2年累積	2.6	1.1	1.4	1.4	-2.5	-0.9	-1.5	3.8	-3.8	2年累積	0.2	0.5	-0.4	1.6	2年累積	-1.4	1.6		R3	9.0615	
708	73-30	西	八軒1条西1丁目	市	S48	市街	粘土,ｼﾙﾄ	低地西	5.6	-0.5	3.3	-0.6	0.8	-3.4	3.4	2年累積	3.8	1.2	0.6	4年累積			-3.5	3.7	4年累積			-3.8	0.5	4年累積			1.5		R3	12.7252	
709	7408	西	山の手2条1丁目	国	S48	市街	礫	扇状地	8年累積							3.3	4年累積			4.0	-3.3	-1.0	-2.2	3.3	-0.1	-1.0	0.2	-0.8	2年累積	-0.2	1.4	0.6	-0.5	0.3	R4	23.6477	
710	97-04	西	宮の沢1条5丁目	市	H9	市街	粘土,ｼﾙﾄ	扇状地	設置	値付	0.3	-1.8	2.9	-2.9	1.3	1.6	1.5	1.1	0.8	4年累積			0.3	1.1	-1.0	-0.1	-0.7	-0.5	1.8	-2.0	1.2	-1.2	-0.1	0.2	R4	12.4489	
801	74-16	厚別	大谷地西2丁目	市	S50	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							24.4																			H16	28.2923	廃止
802	8557	厚別	大谷地西1丁目	国	S50	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							25.1	5年累積				4.8		移設		値付	2年累積	0.1	3年累積		2.8	2年累積	2.4	2年累積	0.5	R4	19.4677	
803	4598	厚別	厚別南6丁目	国	S50	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							29.9	5年累積				3.2	6年累積					8.9	5年累積				3.3			R2	47.1501	
804	74-15	厚別	青葉町7丁目	市	S50	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							28.5																			H16	39.1222	廃止
805	79-06	厚別	もみじ台西6丁目	市	S54	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							31.9	5年累積				1.8	6年累積					11.2	5年累積				4.1			R2	22.1407	
806	78-14	厚別	厚別東2条4丁目	市	S53	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							24.1	5年累積				-3.7	6年累積					9.6	5年累積				5.3			R2	28.7294	
807	8555	厚別	厚別北3条3丁目	国	S53	市街	泥炭	低地東	3年累積		12.7	3年累積		9.0	2年累積	26.1	5年累積				4.8	4年累積			13.9	2年累積	3.5	3年累積		7.7	2年累積	7.5	2年累積	1.9	R4	11.4210	
808	8556	厚別	厚別中央3条5丁目	国	S50	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							26.0																			H16	22.5648	H27亡失
809	74-14	厚別	厚別中央4条3丁目	市	S50	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							25.0	5年累積				1.3	4年累積			3.7	2年累積	-1.3	3年累積		2.0	2年累積	0.7	2年累積	0.6	R4	16.7468	
810	74-13	厚別	厚別西4条3丁目	市	S50	市街	泥炭	低地東						19.6	2年累積	18.9	5年累積				7.9	4年累積			0.3	2年累積	1.0								H27	7.6492	廃止
811	83-05	厚別	厚別町山本番地	市	S50	調整	泥炭	低地東	3年累積		26.4	3年累積		17.9	6年累積					58.1	-1.2	4年累積			12.8	2年累積	6.0	3年累積		8.9	2年累積	15.8	2年累積	3.6	R4	6.4301	
812	74-11	厚別	厚別町山本番地	市	S50	調整	泥炭	低地東																											-	-	H14亡失
813	04-02	厚別	厚別町山本番地	市	H16	調整	泥炭	低地東								設置			値付		0.9	4年累積			16.8	5年累積				14.6	4年累積			21.7	R4	4.2456	
814	05-02	厚別	青葉町7丁目	市	H17	市街	火山灰	台地,丘陵									設置				値付	6年累積					9.9	5年累積				3.8			R2	38.5405	
815	06-01	厚別	大谷地西2丁目	市	H18	市街	火山灰	台地,丘陵										設置			値付	1.5	5年累積				4.4	5年累積				1.3	2年累積	-0.5	R4	31.7278	
816	3023	厚別	厚別西4条3丁目	市	H14	市街	-	低地東																						値付	2年累積	3.6	2年累積	-0.7	R4	9.8366	
901	78-01	手稲	手稲山口番地	市	S53	調整	砂	低地西	7年累積						0.3	2年累積	4.5	6年累積				-1.0	5年累積					0.9	5年累積				-5.3		R3	5.0468	
902	78-02	手稲	手稲山口番地	市	S53	調整	砂	低地西																											-	-	S60亡失
903	地4	手稲	曙5条4丁目	道	S52	市街	砂	低地西	7年累積						10.3	2年累積	6.5	6年累積				6.4	5年累積					-3.1	5年累積				-3.7		R3	4.4196	
904	7402	手稲	星置南3丁目	国	S53	市街	粘土,ｼﾙﾄ	山地	7年累積						4.6	2年累積	4.7	6年累積				4.8	5年累積					4.6	5年累積				2.6		R3	17.3206	
905	7403	手稲	稲穂2条5丁目	国	S53	市街	礫	山地			移設				値付	2年累積	4.0	6年累積				-2.7	5年累積					1.2	5年累積				0.3		R3	14.5263	
906	7404	手稲	手稲本町2条5丁目	国	S52	市街	礫	山地	7年累積						3.7	2年累積	5.2	6年累積				-0.6	5年累積					-4.0	5年累積				-3.1		R3	11.1786	
907	SF315	手稲	手稲本町3条2丁目	国	S50	市街	礫	山地	7年累積						3.0	2年累積	3.9	6年累積				-0.6	5年累積					1.2	5年累積				3.8		R3	25.3736	
908	75-01	手稲	前田7条15丁目	市	S50	市街	泥炭	低地西	7年累積						5.8	2年累積	3.7	6年累積				2.2	5年累積					-8.0	5年累積				-3.6		R3	5.0653	
909	4611	手稲	前田6条11丁目	国	S53	市街	泥炭	低地西	7年累積						6.6	2年累積	3.8	6年累積				5.1	5年累積					-6.7	5年累積				-2.7		R3	4.1519	
910	7405	手稲	富丘2条4丁目	国	S50	市街	礫	山地	7年累積						10.6	2年累積	4.4	6年累積				6.1	5年累積					2.0	5年累積				0.2		R3	15.7712	
911	地1	手稲	新発寒5条4丁目	道	S50	市街	泥炭	低地西	6年累積					45.0	11.8	2年累積	16.7	6年累積				40.8	5年累積					10.5	5年累積				41.4		R3	3.5266	
1001	79-04	清田	清田1条4丁目	市	S54	市街	火山灰	低地東	8年累積							22.6	11年累積										9.5	5年累積				1.3	2年累積	4.5	R4	35.6067	
1002	84-03	清田	平岡7条3丁目	市	S54	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							27.0	6年累積					7.2	5年累積				6.9	5年累積				2.6	2年累積	2.4	R4	44.0621	
1003	75-07	清田	北野3条2丁目	市	S50	市街	火山灰	台地,丘陵	8年累積							32.3	6年累積					-9.6	5年累積				0.9	5年累積				-1.2	2年累積	2.6	R4	32.0773	