

平成28年度

霊園施設調査業務(平岸霊園)

施設改修概算工事費
(直接工事費)

工 事 費 総 括 表

区 分 ・ 名 称	数 量	金 額	摘 要
管理事務所周辺	一式	13,478,000	
納骨堂	一式	658,440	
1区	一式	15,612,070	
2区	一式	2,293,800	
3区	一式	1,501,240	
1期	一式	3,291,520	
2期1～3号	一式	2,664,680	
2期4～6号	一式	3,968,276	
3期	一式	8,954,040	
4期1～5号	一式	10,420,620	
4期6～10号	一式	4,677,720	
5期1号	一式	7,605,220	
5期2号	一式	2,160,830	
5期3号	一式	2,683,070	
5期4号6号	一式	8,747,930	
5期5号	一式	4,320,160	
5期7号	一式	9,252,600	
6期	一式	4,868,120	
7期1号	一式	5,560,020	
7期2号	一式	9,363,360	
7期3号A	一式	2,559,980	
7期3号B	一式	3,945,380	

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
管理事務所周辺	1	擁壁	割石積み擁壁	H=0.00~1.00m	32.7	m				I
	2	擁壁	割石積み擁壁	H=0.90m	52.0	m				II
	3	擁壁	割石積み擁壁	H=0.00~0.70m	41.9	m				II
	4	雨水排水施設	雨水樹	外寸600×600	1.0	個				II
	5	雨水排水施設	雨水樹	外寸600×600	1.0	個				II
	6	雨水排水施設	雨水樹	外寸600×600	1.0	個				II
	7	雨水排水施設	雨水樹	外寸600×600	1.0	個				II
	8	雨水排水施設	雨水樹	外寸600×600	1.0	個				II
	9	雨水排水施設	雨水樹	外寸600×600	1.0	個				II
	10	雨水排水施設	雨水樹	外寸600×600	1.0	個				II
	11	雨水排水施設	雨水樹	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	12	雨水排水施設	雨水樹	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	13	雨水排水施設	雨水樹	外寸500×500	1.0	個				II
	14	雨水排水施設	雨水樹	外寸500×500	1.0	個				II
	15	雨水排水施設	雨水樹	外寸500×500	1.0	個				II
	16	雨水排水施設	雨水樹	外寸500×500	1.0	個				II
	17	雨水排水施設	雨水樹	外寸500×500	1.0	個				II
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-240	21.4	m	30,000	642,000	横断側溝、グレーチング蓋	III
	19	雨水排水施設	U型側溝	U-150	3.0	m	6,000	18,000	グレーチング蓋	IV
	20	園路広場施設	石張階段	W=3.0m,H=0.12×64段	1.0	箇所	5,800,000	5,800,000	石張	III
	21	園路広場施設	手すり	H=900	27.5	m	80,000	2,200,000	ステンレス、両側	III
	22	園路広場施設	縁石	100×150	110.8	m				II
	23	園路広場施設	縁石	100×150	87.6	m				II
	24	園路広場施設	縁石	100×150	37.0	m				II
	25	園路広場施設	縁石	100×150	31.7	m				II
	26-1	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	1,736.0	m ²				II
	26-2	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	387.0	m ²				II
	26-3	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	563.0	m ²				II
	26-4	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	423.0	m ²				II
	27	園路広場施設	インターロッキング		256.0	m ²				II
	28	サービス施設	水飲み場	800×900	1.0	基				I
	29	サービス施設	ベンチ	600×1800	2.0	基	160,000	320,000		III
	30	サービス施設	ベンチ	400×4000	2.0	基	300,000	600,000		IV
	31	サービス施設	水汲み台	800×900	1.0	基				I

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
1区	1	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.40m	19.5	m	29,000	565,500	化粧ブロック積	Ⅲ
	2	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.75m	35.0	m	36,000	1,260,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	3	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.85m	36.5	m	39,000	1,423,500	化粧ブロック積	Ⅲ
	4	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.00~1.30m	92.3	m	34,000	3,138,200	化粧ブロック積	Ⅲ
	5	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.35~0.90m	57.9	m	33,000	1,910,700	化粧ブロック積	Ⅲ
	6	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.35m	45.2	m	25,000	1,130,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	7	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.10~0.30m	68.5	m	21,000	1,438,500	化粧ブロック積	Ⅲ
	8	雨水排水施設	L型側溝	W=0.42m	38.0	m	6,000	228,000	基礎コン有り	Ⅳ
	9	雨水排水施設	L型側溝	W=0.42m	17.2	m	6,000	103,200	基礎コン有り	Ⅳ
	10	雨水排水施設	L型側溝	W=0.42m	17.8	m	6,000	106,800	基礎コン有り	Ⅲ
	11	雨水排水施設	L型側溝	W=0.42m	32.2	m	6,000	193,200	基礎コン有り	Ⅳ
	12	雨水排水施設	L型側溝	W=0.42m	31.2	m	6,000	187,200	基礎コン有り	Ⅳ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-180	32.3	m	3,700	119,510		Ⅳ
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	17	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.5m,H=0.12×3段	1.0	箇所	124,000	124,000	手すり両側付き	Ⅲ
	18	園路広場施設	コンクリート階段	W=3.5m,H=0.12×3段	1.0	箇所	140,000	140,000	手すり両側付き	Ⅲ
	19	園路広場施設	コンクリート階段	W=4.5m,H=0.12×6段	1.0	箇所	310,000	310,000	手すり両側付き	Ⅲ
	20	園路広場施設	コンクリート階段	W=3.5m,H=0.12×9段	1.0	箇所				Ⅰ
	21	園路広場施設	縁石	100×150	35.8	m	3,600	128,880		Ⅳ
	22	園路広場施設	縁石	100×150	34.1	m	3,600	122,760		Ⅳ
	23	園路広場施設	縁石	100×150	83.0	m	3,600	298,800		Ⅳ
	24	園路広場施設	縁石	100×150	83.0	m	3,600	298,800		Ⅳ
	25	園路広場施設	縁石	100×150	179.6	m	3,600	646,560		Ⅳ
	26	園路広場施設	縁石	100×150	74.4	m	3,600	267,840		Ⅳ
	27	園路広場施設	縁石	100×150	103.9	m	3,600	374,040		Ⅳ
	28	園路広場施設	縁石	100×150	62.3	m	3,600	224,280		Ⅲ
	29	園路広場施設	縁石	100×150	36.1	m	3,600	129,960		Ⅳ
	30	園路広場施設	縁石	100×150	68.3	m	3,600	245,880		Ⅳ
	31	園路広場施設	縁石	100×150	36.1	m	3,600	129,960		Ⅳ
	32	サービス施設	水汲み台	800×900	1.0	基				Ⅰ
	33	サービス施設	水汲み台	800×900	1.0	基				Ⅰ
	34	管理施設	門柱	1200×1200×4000	1.0	基			照明付	Ⅱ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
3期	1	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.20	23.2	m	21,000	487,200	化粧ブロック積	Ⅲ
	2	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.10~0.20	26.1	m	20,000	522,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	3	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.10~0.20	25.6	m	20,000	512,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	4	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.10~0.20	29.4	m	20,000	588,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	5	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.50~0.60	48.7	m	31,000	1,509,700	化粧ブロック積	Ⅲ
	6	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.00~0.50	41.3	m	22,000	908,600	化粧ブロック積	Ⅲ
	7	雨水排水施設	L型側溝	W=0.42	3.3	m	6,000	19,800	基礎コン有り	Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-180	3.0	m	3,700	11,100		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	104.2	m	3,700	385,540		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	28.8	m	3,700	106,560		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	9.2	m	3,700	34,040		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-180	9.5	m	3,700	35,150		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-180	12.9	m	6,700	86,430	グレーチング蓋	Ⅲ
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	17	園路広場施設	コンクリート階段	W=4.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所			手摺付	I
	18	園路広場施設	コンクリート階段	W=4.0m,H=0.15×9段	1.0	箇所			手摺付	Ⅱ
	19	園路広場施設	コンクリート階段	W=3.5m,H=0.15×7段	1.0	箇所	340,000	340,000	手すり両側付き	Ⅲ
	20	園路広場施設	コンクリート階段	W=3.5m,H=0.15×5段	1.0	箇所	260,000	260,000	手すり両側付き	Ⅲ
	21	園路広場施設	コンクリート階段	W=5.0m,H=0.15×3段	1.0	箇所	170,000	170,000	手すり両側付き	Ⅲ
	22	園路広場施設	コンクリート階段	W=3.5m,H=0.15×2段	1.0	箇所	90,000	90,000	手すり両側付き	Ⅲ
	23	公園広場施設	縁石	100×150	29.0	m	3,600	104,400		Ⅲ
	24	公園広場施設	縁石	100×150	33.6	m	3,600	120,960		Ⅲ
	25	公園広場施設	縁石	100×150	33.1	m	3,600	119,160		Ⅲ
	26	公園広場施設	縁石	100×150	38.5	m	3,600	138,600		Ⅲ
	27	公園広場施設	縁石	100×150	6.8	m	3,600	24,480		Ⅳ
	28	公園広場施設	縁石	100×150	54.6	m				Ⅱ
	29	公園広場施設	縁石	100×150	51.2	m				Ⅱ
	30	公園広場施設	縁石	100×150	51.2	m	3,600	184,320		Ⅲ
	31	公園広場施設	縁石	100×150	61.8	m	3,600	222,480		Ⅲ
	32	公園広場施設	縁石	100×150	39.4	m	3,600	141,840		Ⅲ
	33	公園広場施設	縁石	100×150	45.4	m	3,600	163,440		Ⅲ
	34	公園広場施設	縁石	100×150	44.0	m	3,600	158,400		Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度	
4期1~5号	1	擁壁	玉石積み擁壁	H=1.00~1.10	45.0	m	45,000	2,025,000	化粧ブロック積	Ⅲ	
	2	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.50~0.80	31.6	m	34,000	1,074,400	化粧ブロック積	Ⅲ	
	3	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.30	31.7	m	24,000	760,800	化粧ブロック積	Ⅲ	
	4	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.10~0.15	30.9	m	18,000	556,200	化粧ブロック積	Ⅲ	
	5	擁壁	玉石積み擁壁	H=1.00~1.10	53.0	m	45,000	2,385,000	化粧ブロック積	Ⅲ	
	6	擁壁	玉石積み擁壁	H=1.00~1.10	4.1	m	45,000	184,500	化粧ブロック積	Ⅲ	
	7	園路広場施設	コンクリート階段	W=1.8m,H=0.15×12段	1.0	箇所					Ⅱ
	8	園路広場施設	コンクリート階段	W=4.0m,H=0.15×12段	1.0	箇所				手摺付	Ⅱ
	9	園路広場施設	コンクリート階段	W=3.0m,H=0.15×9段	1.0	箇所	410,000	410,000	手すり両側付き		Ⅲ
	10	園路広場施設	コンクリート階段	W=4.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	360,000	360,000	手すり両側付き		Ⅲ
	11	園路広場施設	コンクリート階段	W=3.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	120,000	120,000	手すり両側付き		Ⅲ
	12	園路広場施設	コンクリート階段	W=4.0m,H=0.15×3段	1.0	箇所	130,000	130,000	手すり両側付き		Ⅲ
	13	園路広場施設	コンクリート階段	W=4.5m,H=0.12×2段	1.0	箇所	110,000	110,000	手すり両側付き		Ⅳ
	14	公園広場施設	縁石	100×150	57.2	m	3,600	205,920			Ⅲ
	15	公園広場施設	縁石	100×150	57.2	m	3,600	205,920			Ⅲ
	16	公園広場施設	縁石	100×150	57.2	m					Ⅱ
	17	公園広場施設	縁石	100×150	57.2	m					Ⅱ
	18	公園広場施設	縁石	100×150	61.4	m	3,600	221,040			Ⅲ
	19	公園広場施設	縁石	100×150	16.8	m	3,600	60,480			Ⅲ
	20	公園広場施設	縁石	100×150	56.4	m	3,600	203,040			Ⅲ
	21	公園広場施設	縁石	100×150	6.9	m	3,600	24,840			Ⅲ
	22	公園広場施設	縁石	100×150	37.1	m	3,600	133,560			Ⅲ
	23	公園広場施設	縁石	100×150	43.2	m					Ⅱ
	24	公園広場施設	縁石	100×150	43.2	m					Ⅱ
	25	公園広場施設	縁石	100×150	43.2	m					Ⅱ
	26	公園広場施設	縁石	100×150	101.0	m	3,600	363,600			Ⅲ
	27	公園広場施設	縁石	100×150	48.8	m					Ⅱ
	28	公園広場施設	縁石	100×150	30.4	m	3,600	109,440			Ⅲ
	29	公園広場施設	縁石	100×150	33.2	m					Ⅱ
	30	公園広場施設	縁石	100×150	109.8	m					Ⅱ
	31	公園広場施設	縁石	100×150	48.8	m					Ⅱ
	32	公園広場施設	縁石	100×150	30.4	m	3,600	109,440			Ⅲ
	33	公園広場施設	縁石	100×150	33.2	m	3,600	119,520			Ⅲ
	34	公園広場施設	縁石	100×150	109.8	m	3,600	395,280			Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
5期4号6号	1	擁壁	割石積み擁壁	H=0.50~0.60	36.2	m	31,000	1,122,200	化粧ブロック積	Ⅲ
	2	擁壁	割石積み擁壁	H=0.20~0.60	26.1	m	27,000	704,700	化粧ブロック積	Ⅲ
	3	擁壁	割石積み擁壁	H=0.30~0.70	45.5	m	29,000	1,319,500	化粧ブロック積	Ⅲ
	4	擁壁	割石積み擁壁	H=0.30~0.60	15.5	m	28,000	434,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	5	擁壁	玉石積み擁壁	H=0.10~1.00	18.4	m	31,000	570,400	化粧ブロック積	Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-150	24.7	m	3,100	76,570		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-150	64.0	m	3,100	198,400		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-150	24.8	m	3,100	76,880		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-300	5.3	m	9,000	47,700		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-300	5.3	m	9,000	47,700		Ⅲ
	11	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	12	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	400,000	400,000	手すり両側付き	Ⅲ
	13	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	400,000	400,000	手すり両側付き	Ⅲ
	14	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	400,000	400,000	手すり両側付き	Ⅲ
	15	公園広場施設	縁石	100×150	67.1	m	3,600	241,560		Ⅳ
	16	公園広場施設	縁石	100×150	67.4	m	3,600	242,640		Ⅳ
	17	公園広場施設	縁石	100×150	57.6	m	3,600	207,360		Ⅲ
	18	公園広場施設	縁石	100×150	104.0	m	3,600	374,400		Ⅳ
	19	公園広場施設	縁石	100×150	25.0	m	3,600	90,000		Ⅲ
	20	公園広場施設	縁石	100×150	58.1	m	3,600	209,160		Ⅲ
	21	公園広場施設	縁石	100×150	78.2	m	3,600	281,520		Ⅲ
	22	公園広場施設	縁石	100×150	45.2	m				Ⅱ
	23	公園広場施設	縁石	100×150	153.3	m	3,600	551,880		Ⅲ
	24	公園広場施設	縁石	100×150	48.8	m				Ⅱ
	25	公園広場施設	縁石	100×150	48.8	m	3,600	175,680		Ⅲ
	26	公園広場施設	縁石	100×150	49.6	m	3,600	178,560		Ⅲ
	27	公園広場施設	縁石	100×150	49.6	m				Ⅱ
	28	公園広場施設	縁石	100×150	49.6	m				Ⅱ
	29	公園広場施設	縁石	100×150	49.6	m	3,600	178,560		Ⅲ
	30	公園広場施設	縁石	100×150	24.6	m	3,600	88,560		Ⅲ
	31	サービス施設	水汲み台	800×900	1.0	基				Ⅰ
	32	管理施設	車止め	W=0.6m,H=0.6	1.0	基	28,000	28,000	スチール製	Ⅲ
	33	管理施設	車止め	W=2.0m,H=0.9	1.0	基	48,000	48,000	スチール製	Ⅲ
	34	管理施設	車止め	W=3.0m,H=0.9	1.0	基				Ⅱ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
7期1号	1	擁壁	割石積み擁壁	H=0.30~0.40	33.8	m	25,000	845,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	2	擁壁	割石積み擁壁	H=0.30~0.40	10.1	m				Ⅱ
	3	擁壁	割石積み擁壁	H=0.30~0.40	10.1	m				Ⅱ
	4	擁壁	割石積み擁壁	H=0.30~0.40	18.0	m				Ⅱ
	5	擁壁	割石積み擁壁	H=0.30~0.40	18.0	m				Ⅱ
	6	擁壁	割石積み擁壁	H=0.20~0.35	18.6	m				Ⅱ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-300	76.5	m	9,000	688,500		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.0	m	6,000	36,000		Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個			コンクリート蓋	Ⅱ
	10	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個			グレーチング蓋	Ⅱ
	11	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個			グレーチング蓋	Ⅱ
	12	雨水排水施設	集水桝	外寸φ600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	13	雨水排水施設	集水桝	外寸φ600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	14	雨水排水施設	集水桝	外寸φ600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	15	雨水排水施設	集水桝	外寸φ600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	集水桝	外寸φ600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	集水桝	外寸φ600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	集水桝	外寸φ600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	19	雨水排水施設	集水桝	外寸φ600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	20	雨水排水施設	集水桝	外寸φ600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	21	雨水排水施設	集水桝	外寸φ600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	22	雨水排水施設	集水桝	外寸φ600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	23	雨水排水施設	集水桝	外寸φ600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	24	雨水排水施設	石積側溝	700	39.8	m	32,000	1,273,600		Ⅳ
	25	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	240,000	240,000	手すり両側付き	Ⅲ
	26	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	240,000	240,000	手すり両側付き	Ⅲ
	27	公園広場施設	縁石	100×150	58.6	m	3,600	210,960		Ⅳ
	28	公園広場施設	縁石	100×150	18.4	m	3,600	66,240		Ⅲ
	29	公園広場施設	縁石	100×150	37.5	m	3,600	135,000		Ⅳ
	30	公園広場施設	縁石	100×150	123.3	m	3,600	443,880		Ⅲ
	31	公園広場施設	縁石	100×150	124.5	m				Ⅱ
	32	公園広場施設	縁石	100×150	58.3	m	3,600	209,880		Ⅳ
	33	公園広場施設	縁石	100×150	114.0	m	3,600	410,400		Ⅲ
	34	公園広場施設	縁石	100×150	54.6	m	3,600	196,560		Ⅳ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
7期2号	1	擁壁	割石積み擁壁	H=0.10~0.20	27.0	m	20,000	540,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	2	擁壁	割石積み擁壁	H=0.00~0.20	27.0	m	18,000	486,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	3	擁壁	割石積み擁壁	H=0.30~0.35	15.7	m	24,000	376,800	化粧ブロック積	Ⅳ
	4	擁壁	割石積み擁壁	H=0.20~0.40	27.0	m	24,000	648,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	5	擁壁	割石積み擁壁	H=0.20~0.40	27.0	m	24,000	648,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	6	擁壁	割石積み擁壁	H=0.40~0.45	27.0	m	27,000	729,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	7-1	擁壁	割石積み擁壁	H=0.20~0.40	27.0	m	24,000	648,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	7-2	擁壁	割石積み擁壁	H=0.00~0.40	12.5	m	21,000	262,500	化粧ブロック積	Ⅲ
	7-3	擁壁	割石積み擁壁	H=0.00~0.55	13.0	m	23,000	299,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-300	62.0	m	9,000	558,000		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-300	59.3	m	9,000	533,700		Ⅲ
	10	雨水排水施設	石張側溝	700	12.8	m				Ⅱ
	11	雨水排水施設	石張側溝	700	23.3	m				Ⅱ
	12	雨水排水施設	集水柵	φ 600	1.0	個			コンクリート蓋	Ⅱ
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個			コンクリート蓋	Ⅱ
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	集水柵	φ 600	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅳ
	16	雨水排水施設	集水柵	φ 600	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅳ
	19	雨水排水施設	集水柵	φ 600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	20	雨水排水施設	集水柵	φ 600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	21	雨水排水施設	集水柵	φ 600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	22	雨水排水施設	集水柵	φ 600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	23	雨水排水施設	集水柵	φ 600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	24	雨水排水施設	集水柵	φ 600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	25	雨水排水施設	集水柵	φ 600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	26	雨水排水施設	集水柵	φ 600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	27	園路広場施設	コンクリート階段	W=3.5m,H=0.12×4段	1.0	箇所	190,000	190,000	手すり両側付き	Ⅲ
	28	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.5m,H=0.15×20段	1.0	箇所				Ⅰ
	29	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	240,000	240,000	手すり両側付き	Ⅲ
	30	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	240,000	240,000	手すり両側付き	Ⅲ
	31	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	240,000	240,000	手すり両側付き	Ⅲ
	32	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所				Ⅱ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
7期3号A	1	擁壁	割石積み擁壁	H=0.20~0.40	28.2	m	24,000	676,800	化粧ブロック積	Ⅲ
	2	擁壁	割石積み擁壁	H=0.50~0.60	26.6	m				Ⅱ
	3	擁壁	割石積み擁壁	H=0.50~0.60	18.2	m	31,000	564,200	化粧ブロック積	Ⅲ
	4	擁壁	割石積み擁壁	H=0.50~0.60	26.6	m				Ⅱ
	5	擁壁	割石積み擁壁	H=0.50~0.60	18.2	m				Ⅱ
	6	擁壁	割石積み擁壁	H=0.10~0.40	10.0	m	22,000	220,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	7	擁壁	割石積み擁壁	H=0.60	29.4	m				Ⅱ
	8	擁壁	割石積み擁壁	H=0.60	29.4	m				Ⅱ
	9	擁壁	割石積み擁壁	H=0.10~0.60	9.8	m				Ⅱ
	10	擁壁	割石積み擁壁	H=0.10~0.80	10.3	m	28,000	288,400	化粧ブロック積	Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	19.0	m	3,700	70,300		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-180	19.6	m	3,700	72,520		Ⅳ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-180	14.7	m	3,700	54,390		Ⅳ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-180	7.3	m	3,700	27,010		Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	19	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.1m,H=0.15×10段	1.0	箇所			手摺付	Ⅰ
	20	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.1m,H=0.15×10段	1.0	箇所			手摺付	Ⅰ
	21	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.1m,H=0.15×10段	1.0	箇所			手摺付	Ⅱ
	22	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.1m,H=0.15×9段	1.0	箇所				Ⅰ
	23	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.1m,H=0.15×12段	1.0	箇所			手摺付	Ⅰ
	24	公園広場施設	縁石	100×150	31.9	m	3,600	114,840		Ⅲ
	25	公園広場施設	縁石	100×150	36.3	m	3,600	130,680		Ⅲ
	26	公園広場施設	縁石	100×150	31.9	m	3,600	114,840		Ⅳ
	27	公園広場施設	縁石	100×150	47.4	m				Ⅱ
	28	サービス施設	水汲み台	800×900	1.0	基				Ⅰ
	29	建築施設	四阿	4.5m×4.5m	1.0	基				Ⅱ
	30	園路広場施設	アスファルト舗装		387.0	m ²				Ⅱ
			合計					2,559,980		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
7期3号B	1	擁壁	割石積み擁壁	H=0.20~0.30	11.0	m	22,000	242,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	2	擁壁	割石積み擁壁	H=0.30	4.4	m	24,000	105,600	化粧ブロック積	Ⅲ
	3	擁壁	割石積み擁壁	H=0.20~0.40	11.0	m	24,000	264,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	4	擁壁	割石積み擁壁	H=0.80~0.90	11.5	m	39,000	448,500	化粧ブロック積	Ⅲ
	5	擁壁	割石積み擁壁	H=0.80~0.90	5.8	m	39,000	226,200	化粧ブロック積	Ⅲ
	6	擁壁	割石積み擁壁	H=0.80~1.00	22.2	m	41,000	910,200	化粧ブロック積	Ⅲ
	7	擁壁	割石積み擁壁	H=0.10~0.80	10.5	m				Ⅱ
	8	擁壁	割石積み擁壁	H=0.80	5.6	m				Ⅱ
	9	擁壁	割石積み擁壁	H=0.80~1.00	19.3	m				Ⅱ
	10	雨水排水施設	集水桝	φ 600	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	11	雨水排水施設	集水桝	φ 600	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	12	自然育成施設	素掘側溝		4.0	m				Ⅱ
	13	自然育成施設	素掘側溝		9.0	m				Ⅱ
	14	自然育成施設	素掘側溝		13.8	m				Ⅱ
	15	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.0m,H=0.15×15段	1.0	箇所				Ⅰ
	16	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.0m,H=0.15×15段	1.0	箇所	600,000	600,000	手すり両側付き	Ⅲ
	17	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所				Ⅱ
	18	園路広場施設	コンクリート階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	400,000	400,000	手すり両側付き	Ⅲ
	19	公園広場施設	縁石	100×150	38.9	m				Ⅱ
	20	公園広場施設	縁石	100×150	45.4	m				Ⅱ
	21	公園広場施設	縁石	100×150	32.4	m				Ⅱ
	22	公園広場施設	縁石	100×150	17.5	m				Ⅱ
	23	公園広場施設	縁石	100×150	53.6	m				Ⅱ
	24	公園広場施設	縁石	100×150	23.0	m				Ⅱ
	25	公園広場施設	縁石	100×150	40.6	m				Ⅱ
	26	公園広場施設	縁石	100×150	61.2	m				Ⅱ
	27	公園広場施設	縁石	100×150	30.2	m				Ⅱ
	28	公園広場施設	縁石	100×150	6.4	m	3,600	23,040		Ⅲ
	29	公園広場施設	縁石	100×150	23.0	m				Ⅱ
	30	公園広場施設	縁石	100×150	61.3	m	3,600	220,680		Ⅲ
	31	公園広場施設	縁石	100×150	13.4	m	3,600	48,240		Ⅲ
	32	公園広場施設	縁石	100×150	20.9	m	3,600	75,240		Ⅲ
	33	公園広場施設	縁石	100×150	46.2	m				Ⅱ
	34	公園広場施設	縁石	100×150	47.4	m				Ⅱ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路B	1	雨水排水施設	L型側溝	W=0.42m	84.6	m	6,000	507,600	基礎コン有り	Ⅲ
	2	雨水排水施設	L型側溝	W=0.42m	3.7	m	6,000	22,200	基礎コン有り	Ⅲ
	3	雨水排水施設	L型側溝	W=0.42m	53.1	m	6,000	318,600	基礎コン有り	Ⅲ
	4	雨水排水施設	L型側溝	W=0.42m	57.8	m	6,000	346,800	基礎コン有り	Ⅲ
	5	雨水排水施設	L型側溝	W=0.42m	60.3	m	6,000	361,800	基礎コン有り	Ⅲ
	6	雨水排水施設	L型側溝	W=0.42m	149.0	m	6,000	894,000	基礎コン有り	Ⅲ
	7	雨水排水施設	皿型側溝	W=0.60m	63.2	m	13,000	821,600	基礎コン有り	Ⅲ
	8	雨水排水施設	皿型側溝	W=0.60m	32.4	m	13,000	421,200	基礎コン有り	Ⅲ
	9	雨水排水施設	皿型側溝	W=0.60m	106.2	m	13,000	1,380,600	基礎コン有り	Ⅲ
	10	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	11	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	12	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	19	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	20	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	21	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	22	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	23	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	24	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	25	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	26	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	27	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	28	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	29	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	30	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	31	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	32	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	33	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	34	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ

