

平成29年度

霊園施設調査業務(里塚霊園)

施設改修概算工事費  
(直接工事費)

## 工 事 費 総 括 表

区 分 ・ 名 称	数 量	金 額	摘 要
施設撤去工			
1期1号	一式	37,782,770	
1期2号	一式	1,586,610	
1期3号	一式	46,792,560	
1期4号	一式	24,520,350	
1期5号	一式	5,555,270	
1期6号	一式	20,712,620	
2期1号	一式	42,480,600	
2期2号	一式	12,157,740	
2期3号	一式	29,519,240	
2期4号	一式	19,422,000	
3期1号	一式	25,130,510	
3期2号	一式	10,338,000	
3期3号	一式	31,615,790	
3期4号	一式	9,464,770	
4期1号	一式	22,819,770	
4期2号	一式	22,915,670	
4期3号	一式	29,448,460	
4期4号	一式	16,294,530	
4期5号	一式	3,993,530	
4期6号	一式	13,454,450	
5期1号	一式	18,374,630	

区 分 ・ 名 称	数 量	金 額	摘 要
5期2号	一式	13,664,760	
5期3号	一式	8,188,740	
5期4号	一式	4,392,950	
5期5号	一式	5,014,500	
5期6号	一式	710,570	
6期1号	一式	10,438,220	
6期2号	一式	17,470,780	
管理事務所	一式	11,975,480	
中央広場	一式	800,000	
駐車場①	一式	46,072,520	
駐車場②	一式	12,478,000	
駐車場③	一式	23,019,960	
駐車場④	一式	4,200,000	
駐車場⑤	一式	0	
駐車場⑥	一式	27,551,220	
園路1	一式	9,200,298	
園路2	一式	2,277,850	
園路3	一式	134,620,540	
園路4	一式	3,261,117	
園路5	一式	1,289,000	
園路6	一式	24,814,250	
園路7	一式	1,336,200	

区 分 ・ 名 称	数 量	金 額	摘 要
園路8	一式	4,461,440	
園路9	一式	1,830,800	
園路10	一式	8,086,930	
園路11	一式	4,647,280	
園路12	一式	483,930	
園路13	一式	1,103,810	
園路14	一式	998,620	
園路15	一式	1,344,660	
園路16	一式	639,000	
園路17	一式	4,111,820	
園路18	一式	6,950,800	
園路19	一式	4,704,070	
園路20	一式	34,962,680	
園路21	一式	19,806,280	
園路22	一式	1,606,400	
園路23	一式	1,883,200	
園路24	一式	27,185,400	
園路25	一式	2,570,800	
園路26	一式	16,694,600	
園路27	一式	4,272,400	
園路28	一式	6,219,980	
園路29	一式	6,492,700	

区 分 ・ 名 称	数 量	金 額	摘 要
園路30	一式	8,298,130	
園路31	一式	2,249,920	
園路32	一式	1,026,800	
園路33	一式	8,777,800	
園路34	一式	2,251,400	
園路35	一式	7,664,080	
園路36	一式	783,250	
園路37	一式	4,948,000	
園路38	一式	1,336,230	
園路39	一式	1,378,020	
園路40	一式	381,840	
園路41	一式	411,440	
園路42	一式	391,460	
園路43	一式	2,076,230	
園路44	一式	1,097,230	
園路45	一式	1,225,290	
園路46	一式	1,199,990	
園路47	一式	7,579,030	
合計		1,021,290,565	注1：直接工事費

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
1期1号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.60m~1.0m	21.8	m	38,000	828,400	化粧ブロック積	Ⅲ
	2	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.90m	23.8	m	29,000	690,200	化粧ブロック積	Ⅲ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.90m	36.6	m	29,000	1,061,400	化粧ブロック積	Ⅲ
	4	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.50m	41.6	m	24,000	998,400	化粧ブロック積	Ⅲ
	5	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.90m	47.2	m	29,000	1,368,800	化粧ブロック積	Ⅲ
	6	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.70m	36.0	m	27,000	972,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	7	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.60m	24.0	m	25,000	600,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	8	擁壁	石張擁壁	H=0.70m~0.90m	12.9	m	38,000	490,200	化粧ブロック積	Ⅲ
	9	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.60m	25.9	m	25,000	647,500	化粧ブロック積	Ⅲ
	10	擁壁	石張擁壁	H=0.40m~0.60m	32.6	m	29,000	945,400	化粧ブロック積	Ⅲ
	11	擁壁	石張擁壁	H=0.50m~0.70m	47.0	m	32,000	1,504,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	12	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~1.0m	16.8	m	34,000	571,200	化粧ブロック積	Ⅲ
	13	擁壁	石張擁壁	H=1.00m~1.5m	10.4	m	50,000	520,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	14	擁壁	石張擁壁	H=0.50m~0.60m	31.5	m	31,000	976,500	化粧ブロック積	Ⅲ
	15	擁壁	石張擁壁	H=0.40m~0.60m	66.0	m	29,000	1,914,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	16	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.0m	34.3	m	29,000	994,700	化粧ブロック積	Ⅲ
	17	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~0.50m	31.8	m	22,000	699,600	化粧ブロック積	Ⅲ
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-150	15.7	m	3,100	48,670		Ⅳ
	19	雨水排水施設	U型側溝	U-240	11.8	m	6,000	70,800		Ⅳ
	20	雨水排水施設	U型側溝	U-300	148.0	m	9,000	1,332,000		Ⅳ
	21	雨水排水施設	U型側溝	U-300	38.0	m	9,000	342,000		Ⅳ
	22	雨水排水施設	U型側溝	U-300	39.0	m	9,000	351,000		Ⅲ
	23	園路広場施設	石張階段	W=1.3m,H=0.10×9段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	24	園路広場施設	石張階段	W=1.3m,H=0.10×9段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	25	園路広場施設	石張階段	W=1.3m,H=0.10×9段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	26	園路広場施設	石張階段	W=1.3m,H=0.10×9段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	27	園路広場施設	石張階段	W=1.3m,H=0.10×9段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	28	園路広場施設	石張階段	W=0.9m,H=0.10×27段	1.0	箇所	880,000	880,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	29	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×5段	1.0	箇所	190,000	190,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	30	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×7段	1.0	箇所	260,000	260,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	31	園路広場施設	石張階段	W=1.5m,H=0.12×6段	1.0	箇所	210,000	210,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	32	園路広場施設	石張階段	W=1.5m,H=0.12×8段	1.0	箇所	280,000	280,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	33	園路広場施設	石張階段	W=1.5m,H=0.12×8段	1.0	箇所	280,000	280,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	34	園路広場施設	石張階段	W=1.5m,H=0.12×6段	1.0	箇所	210,000	210,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	園路広場施設	石張階段	W=1.5m,H=0.12×8段	1.0	箇所	280,000	280,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	36	園路広場施設	石張階段	W=1.5m,H=0.12×8段	1.0	箇所	280,000	280,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	37	園路広場施設	石張階段	W=1.5m,H=0.15×7段	1.0	箇所	260,000	260,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	38	園路広場施設	石張階段	W=1.5m,H=0.15×7段	1.0	箇所	260,000	260,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	39	園路広場施設	石張階段	W=0.9m,H=0.10×32段	1.0	箇所	1,040,000	1,040,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	40	園路広場施設	石張階段	W=1.3m,H=0.10×10段	1.0	箇所	340,000	340,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	41	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	1.0	基				Ⅰ
	42	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	3.0	基				Ⅰ
	43	管理施設	ゴミ置場	W=3.0m×2.7m	1.0	箇所		0		Ⅱ
	44	修景施設	石積み花壇	H=0.10m~0.20m	18.8	m		0		Ⅱ
	45	修景施設	石積み花壇	H=0.25m~0.30m	15.0	m		0		Ⅱ
	46	修景施設	石積み花壇	H=0.25m~0.30m	15.0	m		0		Ⅱ
	47	修景施設	石積み花壇	H=0.25m~0.30m	15.0	m		0		Ⅱ
	48	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,459	m <sup>2</sup>	4,000	5,836,000		Ⅲ
	49	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	40	m <sup>2</sup>				Ⅰ
	50	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,925	m <sup>2</sup>	4,000	7,700,000		Ⅲ
							合計	37,782,770		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
1期2号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.20m~1.2m	46.6	m				Ⅱ
	2	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個			コンクリート蓋	Ⅱ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-150	73.1	m	3,100	226,610		Ⅳ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	32.7	m			グレーチング蓋	Ⅱ
	5	園路広場施設	石張階段、手摺有	W=1.6m,H=0.15×17段	1.0	箇所	620,000	620,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	6	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×11段	1.0	箇所	400,000	400,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	7	園路広場施設	石張階段	W=1.3m,H=0.10×10段	1.0	箇所	340,000	340,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	8	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	3.0	基				Ⅰ
	9	修景施設	石積み花壇	H=0.30m~0.40m	15.0	m				Ⅱ
	10	修景施設	石積み花壇	H=0.30m~0.40m	15.0	m				Ⅱ
	11	修景施設	石積み花壇	H=0.30m~0.40m	15.0	m				Ⅱ
	12	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,345	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	13	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	246	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	14	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,771	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	15	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	40	m <sup>2</sup>				Ⅰ
							合計	1,586,610		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
1期3号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.20m	31.4	m	20,000	628,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	2	擁壁	石張擁壁	H=0.20m~0.25m	30.6	m	22,000	673,200	化粧ブロック積	Ⅲ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.25m~0.30m	34.2	m	23,000	786,600	化粧ブロック積	Ⅳ
	4	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.25m	37.6	m	20,000	752,000	化粧ブロック積	Ⅳ
	5	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~0.40m	77.9	m				Ⅱ
	6	擁壁	石張擁壁	H=0.20m~0.30m	81.1	m				Ⅱ
	7	擁壁	石張擁壁	H=0.20m~0.25m	65.5	m	22,000	1,441,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	8	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	48.7	m	21,000	1,022,700	化粧ブロック積	Ⅲ
	9	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	26.6	m	21,000	558,600	化粧ブロック積	Ⅲ
	10	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	81.9	m	21,000	1,719,900	化粧ブロック積	Ⅲ
	11	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	47.7	m	21,000	1,001,700	化粧ブロック積	Ⅲ
	12	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	47.7	m	21,000	1,001,700	化粧ブロック積	Ⅳ
	13	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	47.7	m	21,000	1,001,700	化粧ブロック積	Ⅳ
	14	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	47.7	m	21,000	1,001,700	化粧ブロック積	Ⅳ
	15	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	47.7	m	21,000	1,001,700	化粧ブロック積	Ⅲ
	16	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	47.7	m	21,000	1,001,700	化粧ブロック積	Ⅲ
	17	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	47.7	m	21,000	1,001,700	化粧ブロック積	Ⅲ
	18	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	50.5	m	21,000	1,060,500	化粧ブロック積	Ⅳ
	19	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	50.5	m	21,000	1,060,500	化粧ブロック積	Ⅳ
	20	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	50.5	m	21,000	1,060,500	化粧ブロック積	Ⅳ
	21	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	50.5	m	21,000	1,060,500	化粧ブロック積	Ⅳ
	22	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	50.5	m	21,000	1,060,500	化粧ブロック積	Ⅳ
	23	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	50.5	m	21,000	1,060,500	化粧ブロック積	Ⅳ
	24	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	50.5	m	21,000	1,060,500	化粧ブロック積	Ⅳ
	25	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	54.6	m	21,000	1,146,600	化粧ブロック積	Ⅲ
	26	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	2,500	2,500	コンクリート蓋	Ⅲ
	27	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	2,500	2,500	コンクリート蓋	Ⅲ
	28	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	2,500	2,500	コンクリート蓋	Ⅲ
	29	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	2,500	2,500	コンクリート蓋	Ⅲ
	30	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	2,500	2,500	コンクリート蓋	Ⅲ
	31	雨水排水施設	U型側溝	U-150	35.4	m	3,100	109,740		Ⅳ
	32	雨水排水施設	U型側溝	U-150	28.1	m	3,100	87,110		Ⅲ
	33	雨水排水施設	U型側溝	U-150	40.2	m	3,100	124,620		Ⅳ
	34	雨水排水施設	U型側溝	U-150	53.7	m	3,100	166,470		Ⅳ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	U型側溝	U-150	21.2	m	3,100	65,720		Ⅲ
	36	雨水排水施設	U型側溝	U-150	51.2	m	3,100	158,720		Ⅲ
	37	雨水排水施設	U型側溝	U-150	83.7	m	3,100	259,470		Ⅲ
	38	雨水排水施設	U型側溝	U-150	22.5	m	3,100	69,750		Ⅲ
	39	雨水排水施設	U型側溝	U-150	107.3	m	3,100	332,630		Ⅲ
	40	雨水排水施設	U型側溝	U-150	107.3	m	3,100	332,630		Ⅲ
	41	雨水排水施設	U型側溝	U-150	73.6	m	3,100	228,160		Ⅲ
	42	雨水排水施設	U型側溝	U-150	81.4	m	3,100	252,340		Ⅲ
	43	雨水排水施設	U型側溝	U-150	75.0	m	3,100	232,500		Ⅲ
	44	雨水排水施設	U型側溝	U-150	135.7	m	3,100	420,670		Ⅲ
	45	雨水排水施設	U型側溝	U-150	22.5	m	3,100	69,750		Ⅲ
	46	雨水排水施設	U型側溝	U-150	8.6	m	3,100	26,660		Ⅲ
	47	雨水排水施設	U型側溝	U-180	35.3	m	3,700	130,610		Ⅳ
	48	雨水排水施設	U型側溝	U-180	61.2	m				Ⅱ
	49	雨水排水施設	U型側溝	U-180	11.5	m				Ⅱ
	50	雨水排水施設	U型側溝	U-180	11.0	m	3,700	40,700		Ⅲ
	51	雨水排水施設	U型側溝	U-180	8.7	m	3,700	32,190		Ⅲ
	52	雨水排水施設	U型側溝	U-180	6.9	m	3,700	25,530		Ⅲ
	53	雨水排水施設	U型側溝	U-180	10.0	m	3,700	37,000		Ⅲ
	54	雨水排水施設	U型側溝	U-180	10.4	m	3,700	38,480		Ⅲ
	55	雨水排水施設	U型側溝	U-180	31.5	m				Ⅱ
	56	雨水排水施設	U型側溝	U-180	31.5	m	3,700	116,550		Ⅲ
	57	雨水排水施設	U型側溝	U-180	35.0	m	3,700	129,500		Ⅲ
	58	雨水排水施設	U型側溝	U-180	103.8	m	3,700	384,060		Ⅲ
	59	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×9段	1.0	箇所	330,000	330,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	60	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×9段	1.0	箇所	330,000	330,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	61	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×8段	1.0	箇所	290,000	290,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	62	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×8段	1.0	箇所	290,000	290,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	63	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×7段	1.0	箇所	260,000	260,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	64	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×7段	1.0	箇所	260,000	260,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	65	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×7段	1.0	箇所	260,000	260,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	66	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×3段	1.0	箇所	110,000	110,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	67	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×2段	1.0	箇所	80,000	80,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	68	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×2段	1.0	箇所	80,000	80,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	69	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×2段	1.0	箇所	80,000	80,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	70	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×3段	1.0	箇所	110,000	110,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	71	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×3段	1.0	箇所	110,000	110,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	72	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×2段	1.0	箇所	80,000	80,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	73	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×3段	1.0	箇所	110,000	110,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	74	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×3段	1.0	箇所	110,000	110,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	75	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×5段	1.0	箇所	190,000	190,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	76	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×4段	1.0	箇所	150,000	150,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	77	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×4段	1.0	箇所	150,000	150,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	78	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×4段	1.0	箇所	150,000	150,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	79	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×4段	1.0	箇所	150,000	150,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	80	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×4段	1.0	箇所	150,000	150,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	81	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×4段	1.0	箇所	150,000	150,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	82	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×4段	1.0	箇所	150,000	150,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	83	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	3.0	基				Ⅰ
	84	建築施設	四阿	W=5.0m×5.0m	1.0	基	4,500,000	4,500,000		Ⅲ
	85	修景施設	石積み花壇	H=0.30m~0.40m	13.0	m				Ⅱ
	86	修景施設	石積み花壇	H=0.15m~0.30m	13.0	m				Ⅱ
	87	修景施設	石積み花壇	H=0.20m~0.35m	13.0	m				Ⅱ
	88	修景施設	石積み花壇	H=0.20m	39.6	m				Ⅱ
	89	修景施設	石積み花壇	H=0.20m~0.25m	42.0	m				Ⅱ
	90	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	979	m <sup>2</sup>	4,000	3,916,000		Ⅳ
	91	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,154	m <sup>2</sup>	4,000	4,616,000		Ⅳ
	92	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	114	m <sup>2</sup>				Ⅰ
	93	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	22	m <sup>2</sup>				Ⅰ
	94	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	597	m <sup>2</sup>	4,000	2,388,000		Ⅳ
	95	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	126	m <sup>2</sup>				Ⅰ
	96	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	778	m <sup>2</sup>	250	194,500		Ⅳ
							4000			
							合計	46,792,560		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
1期4号	1	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個			コンクリート蓋	Ⅱ
	2	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個			コンクリート蓋	Ⅱ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-150	72.5	m	3,100	224,750		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-150	37.4	m	3,100	115,940		Ⅳ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-150	15.7	m	3,100	48,670		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-150	128.4	m	3,100	398,040		Ⅳ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-150	91.7	m	3,100	284,270		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-150	99.3	m	3,100	307,830		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	139.6	m	3,700	516,520		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	142.9	m	3,700	528,730		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-240	74.0	m	6,000	444,000		Ⅳ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-240	64.5	m	6,000	387,000		Ⅳ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-240	64.3	m	6,000	385,800		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-240	74.6	m	6,000	447,600		Ⅲ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-240	21.7	m	6,000	130,200		Ⅲ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.2	m				Ⅱ
	17	園路広場施設	石張階段、手摺有	W=2.0m,H=0.15×48段	1.0	箇所	135,000	135,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	18	園路広場施設	石張階段、手摺有	W=1.6m,H=0.15×33段	1.0	箇所	81,000	81,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	19	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×10段	1.0	箇所	25,000	25,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	20	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	3.0	基				Ⅰ
	21	建築施設	四阿	W=5.0m×5.0m	1.0	基	4,500,000	4,500,000		Ⅳ
	22	修景施設	石張花壇	H=0.10m~0.35m	15.0	m				Ⅱ
	23	修景施設	石張花壇	H=0.10m~0.35m	15.0	m				Ⅱ
	24	修景施設	石張花壇	H=0.10m~0.35m	15.0	m				Ⅱ
	25	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	832	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	26	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	380	m <sup>2</sup>	4,000	1,520,000		Ⅲ
	27	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,068	m <sup>2</sup>	4,000	4,272,000		Ⅲ
	28	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	792	m <sup>2</sup>	4,000	3,168,000		Ⅲ
	29	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	529	m <sup>2</sup>	4,000	2,116,000		Ⅲ
	30	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	170	m <sup>2</sup>	4,000	680,000		Ⅲ
	31	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	951	m <sup>2</sup>	4,000	3,804,000		Ⅲ
	32	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	301	m <sup>2</sup>				Ⅰ
							合計	24,520,350		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
1期5号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.90m~1.0m	50.0	m				Ⅱ
	2	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	3	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	4	雨水排水施設	集水柵	外寸φ1000	1.0	個	64,000	64,000		Ⅳ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-150	5.2	m	3,100	16,120		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-150	76.0	m				Ⅱ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-150	10.6	m	3,100	32,860		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-150	79.8	m	3,100	247,380		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-150	35.7	m				Ⅱ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-150	23.8	m	3,100	73,780		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-150	73.3	m	3,100	227,230		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-150	10.8	m	3,100	33,480		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-150	13.2	m	3,100	40,920		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-180	48.8	m				Ⅱ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-180	151.0	m	3,700	558,700		Ⅲ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-180	5.0	m				Ⅱ
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-240	94.8	m	6,000	568,800		Ⅲ
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-240	118.2	m				Ⅱ
	19	雨水排水施設	U型側溝	U-240	33.0	m	6,000	198,000		Ⅲ
	20	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	1,830,000	1,830,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	21	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	1,200,000	1,200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	22	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	370,000	370,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	23	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	3.0	基				Ⅰ
	24	修景施設	石積み花壇	H=0.30m~0.40m	15.0	m				Ⅱ
	25	修景施設	石積み花壇	H=0.30m~0.40m	15.0	m				Ⅱ
	26	修景施設	石積み花壇	H=0.30m~0.40m	15.0	m				Ⅱ
	27	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	4,042	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	28	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	40	m <sup>2</sup>				Ⅰ
	29	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	275	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	30	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	475	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	5,555,270		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
1期6号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.6m	44.4	m				Ⅱ
	2	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~2.0m	56.7	m				Ⅱ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.60m~1.6m	31.1	m				Ⅱ
	4	擁壁	石張擁壁	H=0.40m~1.7m	18.7	m				Ⅱ
	5	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~1.6m	44.5	m				Ⅱ
	6	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-150	29.9	m	3,100	92,690		Ⅳ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	46.4	m	3,700	171,680		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	75.8	m	3,700	280,460		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-180	53.6	m	3,700	198,320		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-180	22.1	m	3,700	81,770		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-180	32.9	m	3,700	121,730		Ⅲ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-180	41.2	m	3,700	152,440		Ⅲ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-180	25.2	m	3,700	93,240		Ⅲ
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-180	24.3	m	3,700	89,910		Ⅲ
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-180	42.8	m	3,700	158,360		Ⅲ
	19	雨水排水施設	U型側溝	U-180	43.9	m	3,700	162,430		Ⅲ
	20	雨水排水施設	U型側溝	U-180	45.9	m	3,700	169,830		Ⅳ
	21	雨水排水施設	U型側溝	U-180	3.5	m	3,700	12,950		Ⅳ
	22	雨水排水施設	U型側溝	U-180	19.6	m	3,700	72,520		Ⅳ
	23	雨水排水施設	U型側溝	U-180	2.5	m	3,700	9,250		Ⅳ
	24	雨水排水施設	U型側溝	U-180	24.0	m				Ⅱ
	25	雨水排水施設	U型側溝	U-180	19.2	m	3,700	71,040		Ⅲ
	26	雨水排水施設	U型側溝	U-240	29.0	m				Ⅱ
	27	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×20段	1.0	箇所	770,000	770,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	28	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	29	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	30	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.10×4段	1.0	箇所	160,000	160,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	31	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	32	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	33	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.10×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	34	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	36	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	37	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	38	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	39	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	40	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	41	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	3.0	基				Ⅰ
	42	建築施設	四阿	W=5.0m×5.0m	1.0	基	4,500,000	4,500,000		Ⅲ
	43	修景施設	石張花壇	H=0.30m～0.50m	15.0	m				Ⅱ
	44	修景施設	石張花壇	H=0.30m～0.50m	15.0	m				Ⅱ
	45	修景施設	石張花壇	H=0.30m～0.50m	15.0	m				Ⅱ
	46	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,196	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	47	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	40	m <sup>2</sup>				Ⅰ
	48	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	945	m <sup>2</sup>	4,000	3,780,000		Ⅲ
	49	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,228	m <sup>2</sup>	4,000	4,912,000		Ⅲ
							合計	20,712,620		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
2期1号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~0.40m	94.2	m	25,000	2,355,000		Ⅲ
	2	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~0.40m	90.6	m	25,000	2,265,000		Ⅲ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~0.40m	77.9	m	25,000	1,947,500		Ⅲ
	4	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~0.40m	73.3	m	25,000	1,832,500		Ⅲ
	5	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~0.40m	74.5	m	25,000	1,862,500		Ⅲ
	6	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個			グレーチング蓋	Ⅱ
	7	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-150	149.1	m	3,100	462,210		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-150	157.0	m	3,100	486,700		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-150	55.1	m	3,100	170,810		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-150	53.2	m	3,100	164,920		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-150	65.9	m	3,100	204,290		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-150	55.3	m	3,100	171,430		Ⅲ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-150	66.7	m	3,100	206,770		Ⅲ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-180	58.1	m	3,700	214,970		Ⅲ
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-180	26.3	m				Ⅱ
	18	園路広場施設	石張階段	W=0.6m,H=0.12×10段	1.0	箇所	320,000	320,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	19	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×5段	1.0	箇所	190,000	190,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	20	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×6段	1.0	箇所	220,000	220,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	21	園路広場施設	石張階段	W=0.6m,H=0.12×9段	1.0	箇所	290,000	290,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	22	園路広場施設	石張階段	W=0.6m,H=0.15×5段	1.0	箇所	160,000	160,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	23	園路広場施設	石張階段	W=1.6m,H=0.15×6段	1.0	箇所	220,000	220,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	24	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	3.0	基				Ⅰ
	25	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	3.0	基				Ⅰ
	26	建築施設	トイレ	W=5.5m×5.5m	1.0	基				Ⅱ
	27	建築施設	四阿	W=5.0m×5.0m	1.0	基	4,500,000	4,500,000		Ⅲ
	28	建築施設	四阿	W=4.5m×4.5m	1.0	基	3,900,000	3,900,000		Ⅲ
	29	修景施設	石張花壇	H=0.45m	15.0	m				Ⅱ
	30	修景施設	石張花壇	H=0.45m	15.0	m				Ⅱ
	31	修景施設	石張花壇	H=0.45m	15.0	m				Ⅱ
	32	修景施設	石張花壇	H=0.50m	8.6	m				Ⅱ
	33	修景施設	石張花壇	H=0.50m	5.6	m				Ⅱ
	34	修景施設	石張花壇	H=0.50m	12.0	m				Ⅱ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	修景施設	石張花壇	H=0.50m	5.0	m				Ⅱ
	36	修景施設	石張花壇	H=0.40m~0.50m	13.0	m				Ⅱ
	37	修景施設	石張花壇	H=0.40m~0.50m	13.0	m				Ⅱ
	38	修景施設	石張花壇	H=0.40m~0.50m	13.0	m				Ⅱ
	39	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	165	m <sup>2</sup>	4,000	660,000		Ⅲ
	40	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	347	m <sup>2</sup>	4,000	1,388,000		Ⅲ
	41	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,122	m <sup>2</sup>	4,000	8,488,000		Ⅲ
	42	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	26	m <sup>2</sup>				Ⅰ
	43	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	111	m <sup>2</sup>				Ⅰ
	44	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	747	m <sup>2</sup>	4,000	2,988,000		Ⅲ
	45	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	635	m <sup>2</sup>	4,000	2,540,000		Ⅲ
	46	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	134	m <sup>2</sup>	4,000	536,000		Ⅲ
	47	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	421	m <sup>2</sup>	4,000	1,684,000		Ⅲ
	48	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	141	m <sup>2</sup>	4,000	564,000		Ⅲ
	49	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	184	m <sup>2</sup>				Ⅰ
	50	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	340	m <sup>2</sup>	4,000	1,360,000		Ⅲ
							合計	42,480,600		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
2期2号	1	雨水排水施設	U型側溝	U-150	96.6	m	3,100	299,460		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-150	98.8	m	3,100	306,280		Ⅲ
	3	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.10×3段	1.0	個所				Ⅱ
	4	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	個所				Ⅱ
	5	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	個所				Ⅱ
	6	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	個所				Ⅱ
	7	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	個所				Ⅱ
	8	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	個所				Ⅱ
	9	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	3.0	基				Ⅰ
	10	修景施設	石積み花壇	H=0.30m	13.0	m				Ⅱ
	11	修景施設	石積み花壇	H=0.30m	13.0	m				Ⅱ
	12	修景施設	石積み花壇	H=0.30m~0.35m	13.0	m				Ⅱ
	13	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,445	m <sup>2</sup>	4,000	5,780,000		Ⅲ
	14	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	811	m <sup>2</sup>	4,000	3,244,000		Ⅲ
	15	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	632	m <sup>2</sup>	4,000	2,528,000		Ⅲ
	16	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	22	m <sup>2</sup>				Ⅰ
							合計	12,157,740		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
2期3号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~1.0m	33.8	m				Ⅱ
	2	擁壁	石張擁壁	H=0.35m~1.2m	27.2	m				Ⅱ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.40m~1.0m	26.2	m				Ⅱ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-150	51.2	m	3,100	158,720		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-150	100.4	m	3,100	311,240		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-150	96.8	m	3,100	300,080		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-150	91.0	m	3,100	282,100		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-150	13.1	m	3,100	40,610		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	67.2	m	3,700	248,640		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	29.8	m	3,700	110,260		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	96.7	m	3,700	357,790		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-240	93.3	m	6,000	559,800		Ⅲ
	13	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	14	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	15	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	16	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	17	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	18	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	19	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	20	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	21	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×9段	1.0	箇所	350,000	350,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	22	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×15段	1.0	箇所	580,000	580,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	23	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×16段	1.0	箇所	610,000	610,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	24	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×12段	1.0	箇所	460,000	460,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	25	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×16段	1.0	箇所	610,000	610,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	26	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	3.0	基				Ⅰ
	27	修景施設	石積み花壇	H=0.35m	13.0	m				Ⅱ
	28	修景施設	石積み花壇	H=0.35m	13.0	m				Ⅱ
	29	修景施設	石積み花壇	H=0.35m	13.0	m				Ⅱ
	30	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,340	m <sup>2</sup>	4,000	9,360,000		Ⅲ
	31	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	269	m <sup>2</sup>	4,000	1,076,000		Ⅲ
	32	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	22	m <sup>2</sup>				Ⅰ
	33	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,746	m <sup>2</sup>	4,000	10,984,000		Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
							合計	29,519,240		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
2期4号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.60m~1.9m	55.6	m	50,000	2,780,000		Ⅲ
	2	擁壁	石張擁壁	H=1.9m	18.3	m				Ⅱ
	3	擁壁	石張擁壁	H=1.8m~1.9m	24.4	m				Ⅱ
	4	擁壁	石張擁壁	H=1.6m~1.8m	24.4	m				Ⅱ
	5	擁壁	石張擁壁	H=1.2m~1.5m	24.4	m				Ⅱ
	6	擁壁	石張擁壁	H=0.80m~1.2m	24.4	m				Ⅱ
	7	擁壁	石張擁壁	H=0.50m~0.90m	18.3	m				Ⅱ
	8	雨水排水施設	雨水枳	外寸850×850	1.0	個			グレーチング蓋	Ⅱ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	46.3	m				Ⅱ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	51.3	m				Ⅱ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-240	145.6	m				Ⅱ
	12	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×15段	1.0	箇所	580,000	580,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	13	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×14段	1.0	箇所	540,000	540,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	14	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×12段	1.0	箇所	460,000	460,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	15	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	16	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	17	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	18	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	19	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,028	m <sup>2</sup>	4,000	8,112,000		Ⅲ
	20	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,505	m <sup>2</sup>	4,000	6,020,000		Ⅲ
							合計	19,422,000		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
3期1号	1	雨水排水施設	集水桝	外寸φ1000	1.0	個	64,000	64,000		Ⅲ
	2	雨水排水施設	集水桝	外寸φ1000	1.0	個	64,000	64,000		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-150	71.7	m	3,100	222,270		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-150	59.0	m	3,100	182,900		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-150	14.0	m	3,100	43,400		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-150	9.8	m	3,100	30,380		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-150	70.2	m	3,100	217,620		Ⅳ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-150	62.2	m	3,100	192,820		Ⅳ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-150	6.2	m	3,100	19,220		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-150	60.2	m	3,100	186,620		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-150	61.6	m	3,100	190,960		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-150	40.9	m	3,100	126,790		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-150	2.7	m	3,100	8,370		Ⅲ
	14	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×17段	1.0	箇所	650,000	650,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
15	園路広場施設	平板ブロック階段	W=1.8m,H=0.10×10段	1.0	箇所	360,000	360,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ	
16	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ	
17	園路広場施設	平板ブロック階段	W=1.8m,H=0.15×9段	1.0	箇所	340,000	340,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ	
18	公園広場施設	仕切石	W=0.10m×0.15	97.6	m	3,600	351,360		Ⅳ	
19	公園広場施設	仕切石	W=0.10m×0.15	50.9	m	3,600	183,240		Ⅳ	
20	公園広場施設	仕切石	W=0.10m×0.15	49.6	m	3,600	178,560		Ⅳ	
21	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	3.0	基				Ⅰ	
22	建築施設	四阿	W=5.0m×5.0m	1.0	基	4,500,000	4,500,000		Ⅲ	
23	修景施設	石積み花壇	H=0.30m~0.40m	13.0	m				Ⅱ	
24	修景施設	石積み花壇	H=0.40m~0.45m	13.0	m				Ⅱ	
25	修景施設	石積み花壇	H=0.40m~0.45m	13.0	m				Ⅱ	
26	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	763	m <sup>2</sup>	4,000	3,052,000		Ⅲ	
27	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	309	m <sup>2</sup>	4,000	1,236,000		Ⅲ	
28	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	528	m <sup>2</sup>	4,000	2,112,000		Ⅲ	
29	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	128	m <sup>2</sup>				Ⅰ	
30	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	22	m <sup>2</sup>				Ⅰ	
31	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	412	m <sup>2</sup>	4,000	1,648,000		Ⅲ	
32	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	353	m <sup>2</sup>	4,000	1,412,000		Ⅲ	
33	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	134	m <sup>2</sup>	4,000	536,000		Ⅲ	
34	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	862	m <sup>2</sup>	4,000	3,448,000		Ⅲ	

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	317	m <sup>2</sup>	4,000	1,268,000		Ⅲ
	36	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	112	m <sup>2</sup>	4,000	448,000		Ⅲ
	37	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	367	m <sup>2</sup>	4,000	1,468,000		Ⅲ
							合計	25,130,510		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
3期2号	1	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.10×4段	1.0	箇所	150,000	150,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	2	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	1.0	基				Ⅱ
	3	建築施設	四阿	W=5.0m×5.0m	1.0	基	4,500,000	4,500,000		Ⅲ
	4	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,422	m <sup>2</sup>	4,000	5,688,000		Ⅲ
							合計	10,338,000		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
3期3号	1	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	173.7	m	3,700	642,690		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	37.8	m				Ⅱ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	34.2	m				Ⅱ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-180	40.6	m	3,700	150,220		Ⅳ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	41.3	m	3,700	152,810		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-180	80.8	m	3,700	298,960		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-180	46.0	m	3,700	170,200		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	40.8	m	3,700	150,960		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	72.6	m	3,700	268,620		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	78.3	m	3,700	289,710		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-180	72.6	m	3,700	268,620		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-180	86.0	m	3,700	318,200		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-240	78.7	m				Ⅱ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-240	35.8	m	6,000	214,800		Ⅲ
	16	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	箇所	160,000	160,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	17	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	箇所	160,000	160,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	18	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	箇所	160,000	160,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	19	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	20	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	21	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	22	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	23	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	24	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	25	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	26	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	27	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	28	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×3段	1.0	箇所	120,000	120,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	29	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	15,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	30	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	15,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	31	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	15,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	32	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	15,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	33	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	15,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	34	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	15,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	15,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	36	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	15,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	37	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	38	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	39	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	40	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	41	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	42	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×9段	1.0	箇所	350,000	350,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	43	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	44	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	45	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	3.0	基				Ⅰ
	46	修景施設	石積み花壇	H=0.30m~0.35m	13.0	m				Ⅱ
	47	修景施設	石積み花壇	H=0.30m~0.35m	13.0	m				Ⅱ
	48	修景施設	石積み花壇	H=0.30m	13.0	m				Ⅱ
	49	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,011	m <sup>2</sup>	4,000	8,044,000		Ⅲ
	50	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	22	m <sup>2</sup>				Ⅰ
	51	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	4,063	m <sup>2</sup>	4,000	16,252,000		Ⅲ
	52	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	627	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	31,615,790		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
3期4号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~2.5m	146.4	m				Ⅱ
	2	擁壁	石張擁壁	H=4.5m~5.0m	99.7	m				Ⅱ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	37.8	m	3,700	139,860		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	68.7	m	3,700	254,190		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-180	13.7	m				Ⅱ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	17.7	m	3,700	65,490		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-180	11.1	m	3,700	41,070		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-180	31.5	m	3,700	116,550		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	21.2	m	3,700	78,440		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	147.2	m				Ⅱ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	30.1	m				Ⅱ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-180	12.2	m				Ⅱ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-180	11.0	m				Ⅱ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-180	6.3	m				Ⅱ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-180	13.0	m				Ⅱ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-180	16.7	m				Ⅱ
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-180	25.6	m				Ⅱ
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-180	115.6	m	3,700	427,720		Ⅲ
	19	雨水排水施設	U型側溝	U-180	8.5	m	3,700	31,450		Ⅲ
	20	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	21	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	箇所	160,000	160,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	22	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.12×2段	1.0	箇所	80,000	80,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	23	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.12×4段	1.0	箇所	150,000	150,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	24	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.12×3段	1.0	箇所	120,000	120,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	25	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	26	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅰ
	27	管理施設	柵(コンクリート)	H=1.1m	158.0	m				Ⅱ
	28	管理施設	門扉	W=10.0m	1.0	箇所	3,100,000	3,100,000		Ⅲ
	29	建築施設	四阿	W=5.0m×5.0m	1.0	基	4,500,000	4,500,000		Ⅲ
	30	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,327	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	31	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	716	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	32	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	738	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	9,464,770		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
4期1号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.80m~1.4m	49.7	m				Ⅱ
	2	擁壁	石張擁壁	H=0.70m~1.2m	72.3	m				Ⅱ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~0.40m	12.8	m	25,000	320,000		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	57.4	m	3,700	212,380		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-180	74.2	m	3,700	274,540		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	54.9	m				Ⅱ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-180	25.8	m	3,700	95,460		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-180	80.0	m	3,700	296,000		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	67.7	m				Ⅱ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	71.8	m	3,700	265,660		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	18.5	m	3,700	68,450		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-180	12.6	m	3,700	46,620		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-180	64.2	m	3,700	237,540		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-240	42.6	m	3,700	157,620		Ⅲ
	15	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	3.6	m				Ⅱ
	16	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	3.6	m				Ⅱ
	17	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	3.6	m				Ⅱ
	18	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	4.8	m				Ⅱ
	19	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	20	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	21	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	22	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	23	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×12段	1.0	箇所	460,000	460,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	24	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	25	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	26	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	27	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	28	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	29	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	30	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	31	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×14段	1.0	箇所	540,000	540,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	32	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	3.0	基				Ⅰ
	33	管理施設	柵(鉄)	H=0.9m	90.0	m	13,000	1,170,000		Ⅲ
	34	建築施設	四阿	W=5.0m×5.0m	1.0	基	4,500,000	4,500,000		Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	修景施設	石張花壇	H=0.35m~0.40m	13.0	m				Ⅱ
	36	修景施設	石張花壇	H=0.30m~0.40m	13.0	m				Ⅱ
	37	修景施設	石張花壇	H=0.30m~0.40m	13.0	m				Ⅱ
	38	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,319	m <sup>2</sup>	4,000	9,276,000		Ⅲ
	39	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	111	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	40	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	419	m <sup>2</sup>	4,000	1,676,000		Ⅲ
	41	園路広場施設	インターロッキングブロック舗装	歩道	11	m <sup>2</sup>	8,500	93,500		Ⅲ
							合計	22,819,770		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
4期2号	1	擁壁	石張擁壁	H=1.0m	45.6	m				Ⅱ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	39.0	m	3,700	144,300		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	32.7	m	3,700	120,990		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	54.0	m				Ⅱ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-180	102.1	m	3,700	377,770		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	86.9	m	3,700	321,530		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-180	88.0	m	3,700	325,600		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-180	51.2	m				Ⅱ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	5.3	m				Ⅱ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	85.8	m	3,700	317,460		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	33.9	m	3,700	125,430		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-180	47.0	m	3,700	173,900		Ⅳ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-180	20.6	m	3,700	76,220		Ⅳ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-180	87.7	m	3,700	324,490		Ⅲ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-180	84.0	m	3,700	310,800		Ⅲ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-180	28.0	m	3,700	103,600		Ⅳ
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-180	13.4	m	3,700	49,580		Ⅲ
	18	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	6.1	m				Ⅱ
	19	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	5.1	m				Ⅱ
	20	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	4.8	m				Ⅱ
	21	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	4.0	m				Ⅱ
	22	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	3.4	m				Ⅱ
	23	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	9.4	m				Ⅱ
	24	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	7.3	m				Ⅱ
	25	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	26	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	27	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	28	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	29	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	30	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	31	園路広場施設	コンクリート階段、手摺有	W=2.0m,H=0.15×14段	1.0	箇所	540,000	540,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	32	園路広場施設	石張階段、手摺有	W=2.0m,H=0.15×21段	1.0	箇所	800,000	800,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	33	園路広場施設	石張階段、手摺有	W=2.0m,H=0.15×16段	1.0	箇所	610,000	610,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	34	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	36	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	37	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	38	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	3.0	基				Ⅱ
	39	建築施設	四阿	W=5.0m×5.0m	1.0	基				Ⅱ
	40	修景施設	石張花壇	H=0.30m	13.0	m				Ⅱ
	41	修景施設	石張花壇	H=0.30m	13.0	m				Ⅱ
	42	修景施設	石張花壇	H=0.30m	13.0	m				Ⅱ
	43	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	3,731	m <sup>2</sup>	4,000	14,924,000		Ⅲ
	44	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	22	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	22,915,670		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
4期3号	1	擁壁	石張擁壁	H=1.6m~4.5m	102.0	m	101,000	10,302,000		Ⅲ
	2	擁壁	石張擁壁	H=0.90m~1.6m	13.7	m				Ⅱ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.20m~0.80m	30.8	m				Ⅱ
	4	擁壁	石張擁壁	H=1.3m~2.5m	62.0	m	69,000	4,278,000		Ⅲ
	5	擁壁	石張擁壁	H=0.50m~1.4m	5.6	m				Ⅱ
	6	擁壁	石張擁壁	H=0.20m~0.80m	58.8	m	29,000	1,705,200		Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-180	30.7	m	3,700	113,590		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	77.1	m	3,700	285,270		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	56.7	m	3,700	209,790		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	57.8	m	3,700	213,860		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-180	5.2	m	3,700	19,240		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-180	46.7	m				Ⅱ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-180	64.6	m	3,700	239,020		Ⅲ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-180	42.1	m	3,700	155,770		Ⅲ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-180	54.5	m	3,700	201,650		Ⅲ
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-180	51.1	m	3,700	189,070		Ⅲ
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-180	67.4	m				Ⅱ
	19	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	3.3	m				Ⅱ
	20	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×11段	1.0	箇所	420,000	420,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	21	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	22	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	23	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	24	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	25	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	26	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	27	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	28	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	1.0	基				Ⅱ
	29	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	775	m <sup>2</sup>	4,000	3,100,000		Ⅲ
	30	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	576	m <sup>2</sup>	4,000	2,304,000		Ⅲ
	31	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	752	m <sup>2</sup>	4,000	3,008,000		Ⅲ
							合計	29,448,460		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
4期4号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.20m~1.4m	75.3	m				Ⅱ
	2	擁壁	石張擁壁	H=0.90m	50.9	m				Ⅱ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.90m	3.8	m	41,000	155,800		Ⅲ
	4	擁壁	石張擁壁	H=0.80m	51.8	m				Ⅱ
	5	擁壁	石張擁壁	H=0.80m	3.4	m	38,000	129,200		Ⅲ
	6	擁壁	石張擁壁	H=0.20m~1.2m	74.4	m	35,000	2,604,000		Ⅲ
	7	擁壁	石張擁壁	H=0.90m~1.1m	53.9	m				Ⅱ
	8	擁壁	石張擁壁	H=0.80m~1.0m	55.4	m				Ⅱ
	9	擁壁	石張擁壁	H=0.70m~1.7m	21.7	m	49,000	1,063,300		Ⅲ
	10	擁壁	石張擁壁	H=1.0m~1.5m	30.6	m	50,000	1,530,000		Ⅲ
	11	擁壁	石張擁壁	H=1.5m	13.2	m	57,000	752,400		Ⅲ
	12	擁壁	石張擁壁	H=0.6m~1.4m	14.6	m	43,000	627,800		Ⅲ
	13	擁壁	石張擁壁	H=0.9m~1.4m	25.8	m				Ⅱ
	14	擁壁	石張擁壁	H=1.0m~1.4m	13.2	m	49,000	646,800		Ⅲ
	15	擁壁	石張擁壁	H=0.70m~1.0m	15.0	m	39,000	585,000		Ⅲ
	16	擁壁	石張擁壁	H=1.0m~1.5m	11.9	m	50,000	595,000		Ⅲ
	17	擁壁	石張擁壁	H=0.40m~0.9m	15.0	m	34,000	510,000		Ⅲ
	18	擁壁	石張擁壁	H=0.8m	4.4	m	38,000	167,200		Ⅲ
	19	擁壁	石張擁壁	H=0.7m	3.2	m				Ⅱ
	20	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	21	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	22	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	23	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	24	雨水排水施設	U型側溝	U-180	75.7	m	3,700	280,090		Ⅲ
	25	雨水排水施設	U型側溝	U-180	80.5	m	3,700	297,850		Ⅲ
	26	雨水排水施設	U型側溝	U-180	54.0	m				Ⅱ
	27	雨水排水施設	U型側溝	U-180	3.5	m	3,700	12,950		Ⅲ
	28	雨水排水施設	U型側溝	U-180	88.8	m	3,700	328,560		Ⅲ
	29	雨水排水施設	U型側溝	U-180	63.2	m	3,700	233,840		Ⅳ
	30	雨水排水施設	U型側溝	U-180	78.2	m	3,700	289,340		Ⅲ
	31	雨水排水施設	U型側溝	U-240	19.9	m	6,000	119,400		Ⅲ
	32	雨水排水施設	U型側溝	U-240	3.2	m				Ⅱ
	33	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	34	園路広場施設	石張階段	W=2.2m,H=0.15×3段	1.0	箇所	120,000	120,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	36	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	37	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	38	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	39	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	40	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	41	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	42	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	43	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	44	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	45	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	46	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×11段	1.0	箇所	420,000	420,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	47	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	48	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	49	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×13段	1.0	箇所	500,000	500,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	50	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	51	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	52	修景施設	石張花壇	H=0.30m~0.40m	4.3	m				Ⅱ
	53	修景施設	石張花壇	H=0.30m~0.35m	6.0	m				Ⅱ
	54	修景施設	石張花壇	H=0.30m~0.35m	5.3	m				Ⅱ
	55	修景施設	石張花壇	H=0.30m~0.35m	10.6	m				Ⅱ
	56	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,338	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	57	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,432	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	16,294,530		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
4期5号	1	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	63.2	m	3,700	233,840		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	36.8	m	3,700	136,160		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	40.2	m	3,700	148,740		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-180	36.6	m	3,700	135,420		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	38.3	m				Ⅱ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-180	36.7	m	3,700	135,790		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-180	38.2	m	3,700	141,340		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	35.0	m	3,700	129,500		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	33.3	m	3,700	123,210		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	71.8	m				Ⅱ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-180	45.0	m	3,700	166,500		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-180	44.0	m	3,700	162,800		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-180	38.2	m	3,700	141,340		Ⅲ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-180	46.1	m	3,700	170,570		Ⅲ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-180	27.2	m	3,700	100,640		Ⅲ
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-180	6.4	m	3,700	23,680		Ⅲ
	18	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	2.3	m				Ⅱ
	19	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	2.1	m				Ⅱ
	20	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	1.8	m				Ⅱ
	21	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	2.3	m				Ⅱ
	22	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.10×7段	1.0	箇所	260,000	260,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	23	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.10×9段	1.0	箇所	340,000	340,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	24	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	25	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	26	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	27	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×11段	1.0	箇所	420,000	420,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	28	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	29	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	4,716	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	3,993,530		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
4期6号	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	70.4	m	3,700	260,480		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	93.5	m	3,700	345,950		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	89.6	m				Ⅱ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	121.8	m	3,700	450,660		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-180	63.7	m	3,700	235,690		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	69.1	m	3,700	255,670		Ⅲ
	7	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	3.2	m				Ⅱ
	8	雨水排水施設	石張側溝	W=400,H=180	2.6	m				Ⅱ
	9	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.12×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	10	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	11	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	12	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	13	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	14	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	1.0	基				Ⅱ
	15	建築施設	四阿	W=5.0m×5.0m	1.0	基				Ⅱ
	16	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,589	m <sup>2</sup>	4,000	10,356,000		Ⅲ
							合計	13,454,450		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
5期1号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.90m~1.0m	24.6	m				Ⅱ
	2	擁壁	石張擁壁	H=0.90m~1.0m	19.4	m				Ⅱ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.60m~1.0m	21.6	m				Ⅱ
	4	擁壁	石張擁壁	H=0.60m~1.2m	21.7	m				Ⅱ
	5	擁壁	石張擁壁	H=0.60m~1.2m	9.0	m				Ⅱ
	6	擁壁	石張擁壁	H=1.4m	65.6	m				Ⅱ
	7	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~0.60m	4.0	m				Ⅱ
	8	擁壁	石張擁壁	H=1.0m~1.4m	20.0	m				Ⅱ
	9	擁壁	石張擁壁	H=1.4m	9.3	m				Ⅱ
	10	擁壁	石張擁壁	H=0.90m~1.4m	23.3	m				Ⅱ
	11	擁壁	石張擁壁	H=0.90m	6.7	m				Ⅱ
	12	擁壁	石張擁壁	H=0.30m	3.0	m				Ⅱ
	13	擁壁	石張擁壁	H=0.50m~0.90m	14.8	m				Ⅱ
	14	擁壁	石張擁壁	H=0.90m~1.0m	64.2	m				Ⅱ
	15	擁壁	石張擁壁	H=2.5m~5.0m	36.2	m				Ⅱ
	16	擁壁	石張擁壁	H=0.60m~0.90m	4.8	m	36,000	172,800		Ⅲ
	17	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.50m	18.1	m	24,000	434,400		Ⅲ
	18	擁壁	石張擁壁	H=0.30m	11.8	m	24,000	283,200		Ⅲ
	19	擁壁	石張擁壁	H=0.20m	7.8	m	21,000	163,800		Ⅲ
	20	擁壁	石張擁壁	H=0.9m~1.0m	35.8	m	42,000	1,503,600		Ⅲ
	21	擁壁	石張擁壁	H=1.0m~2.0m	26.1	m				Ⅱ
	22	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	23	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	24	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	25	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	26	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	27	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	28	雨水排水施設	U型側溝	U-180	46.5	m	3,700	172,050		Ⅲ
	29	雨水排水施設	U型側溝	U-180	52.0	m	3,700	192,400		Ⅲ
	30	雨水排水施設	U型側溝	U-180	32.0	m	3,700	118,400		Ⅲ
	31	雨水排水施設	U型側溝	U-180	70.4	m	3,700	260,480		Ⅲ
	32	雨水排水施設	U型側溝	U-180	20.0	m	3,700	74,000		Ⅲ
	33	雨水排水施設	U型側溝	U-180	80.0	m	3,700	296,000		Ⅲ
	34	雨水排水施設	U型側溝	U-180	28.6	m				Ⅱ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	U型側溝	U-180	17.5	m	3,700	64,750		Ⅱ
	36	雨水排水施設	U型側溝	U-180	70.8	m				Ⅱ
	37	雨水排水施設	U型側溝	U-180	8.1	m				Ⅱ
	38	雨水排水施設	U型側溝	U-180	17.5	m	3,700	64,750		Ⅲ
	39	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	40	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	41	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	42	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	箇所	160,000	160,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	43	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	44	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	45	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	46	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×9段	1.0	箇所	350,000	350,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	47	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	48	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	箇所	160,000	160,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	49	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	50	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	51	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	箇所	160,000	160,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	52	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	53	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	箇所	160,000	160,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	54	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	55	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	56	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,590	m <sup>2</sup>	4,000	10,360,000		Ⅲ
							合計	18,374,630		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
5期2号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.15m~1.4m	97.1	m	37,000	3,592,700		Ⅲ
	2	擁壁	石張擁壁	H=0.40m	61.6	m	27,000	1,663,200		Ⅲ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.40m	62.1	m	27,000	1,676,700		Ⅲ
	4	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.50m	63.1	m	24,000	1,514,400		Ⅲ
	5	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.35m	24.3	m	22,000	534,600		Ⅲ
	6	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.40m	16.8	m				Ⅱ
	7	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.40m	18.5	m	22,000	407,000		Ⅲ
	8	擁壁	石張擁壁	H=1.5m~1.7m	35.5	m				Ⅱ
	9	擁壁	石張擁壁	H=1.5m~1.7m	30.9	m				Ⅱ
	10	擁壁	石張擁壁	H=1.5m~1.7m	29.2	m				Ⅱ
	11	擁壁	石張擁壁	H=1.5m~1.6m	26.9	m				Ⅱ
	12	擁壁	石張擁壁	H=0.9m~1.4m	25.0	m				Ⅱ
	13	擁壁	石張擁壁	H=0.50m~0.90m	29.5	m				Ⅱ
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	19	雨水排水施設	U型側溝	U-180	66.3	m	3,700	245,310		Ⅲ
	20	雨水排水施設	U型側溝	U-180	71.4	m	3,700	264,180		Ⅲ
	21	雨水排水施設	U型側溝	U-180	91.3	m	3,700	337,810		Ⅲ
	22	雨水排水施設	U型側溝	U-180	64.0	m	3,700	236,800		Ⅲ
	23	雨水排水施設	U型側溝	U-180	17.4	m	3,700	64,380		Ⅲ
	24	雨水排水施設	U型側溝	U-180	20.2	m	3,700	74,740		Ⅲ
	25	雨水排水施設	U型側溝	U-180	4.7	m	3,700	17,390		Ⅲ
	26	雨水排水施設	U型側溝	U-180	23.9	m	3,700	88,430		Ⅲ
	27	雨水排水施設	U型側溝	U-180	34.0	m	3,700	125,800		Ⅲ
	28	雨水排水施設	U型側溝	U-180	43.6	m	3,700	161,320		Ⅲ
	29	園路広場施設	石張階段(踏面モルタル補修)	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	30	園路広場施設	石張階段(踏面モルタル補修)	W=2.0m,H=0.15×12段	1.0	箇所	460,000	460,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	31	園路広場施設	石張階段(踏面モルタル補修)	W=2.0m,H=0.15×12段	1.0	箇所	460,000	460,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	32	園路広場施設	石張階段(踏面モルタル補修)	W=2.0m,H=0.15×12段	1.0	箇所	460,000	460,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅳ
	33	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	34	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	36	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	37	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,945	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	38	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,086	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	13,664,760		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
5期3号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.4m	46.1	m				Ⅱ
	2	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.4m	17.7	m				Ⅱ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.2m	20.8	m				Ⅱ
	4	雨水排水施設	雨水桝	外寸500×500	1.0	個			グレーチング蓋	Ⅱ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-180	161.3	m	3,700	596,810		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	40.7	m	3,700	150,590		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-180	6.5	m	3,700	24,050		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-180	24.6	m	3,700	91,020		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	15.1	m	3,700	55,870		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-240	35.5	m	6,000	213,000		Ⅲ
	11	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	12	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	13	園路広場施設	コンクリート階段	W=4.35m,H=0.18×5段	1.0	箇所	260,000	260,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	14	公園広場施設	仕切石	W=0.10m×0.15m	11.5	m	3,600	41,400		Ⅲ
	15	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	16	管理施設	柵(コンクリート)	H=1.1m	187.0	m				Ⅱ
	17	建築施設	トイレ	W=4.0m×5.0m	1.0	基				Ⅱ
	18	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,534	m <sup>2</sup>	4,000	6,136,000		Ⅲ
							合計	8,188,740		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
5期4号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.7m	93.1	m				Ⅱ
	2	擁壁	石張擁壁	H=1.2m	62.8	m				Ⅱ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.5m	21.4	m	36,000	770,400		Ⅲ
	4	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.2m	23.8	m				Ⅱ
	5	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.6m	29.1	m				Ⅱ
	6	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.4m	21.9	m				Ⅱ
	7	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.0m	25.6	m				Ⅱ
	8	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~0.70m	28.8	m				Ⅱ
	9	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.2m	13.7	m				Ⅱ
	10	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.0m	16.4	m				Ⅱ
	11	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.5m	26.0	m				Ⅱ
	12	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.4m	18.4	m				Ⅱ
	13	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.2m	20.6	m				Ⅱ
	14	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~0.80m	20.4	m				Ⅱ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個			グレーチング蓋	Ⅱ
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個			グレーチング蓋	Ⅱ
	17	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個			グレーチング蓋	Ⅱ
	18	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個			グレーチング蓋	Ⅱ
	19	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個			グレーチング蓋	Ⅱ
	20	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	21	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個			グレーチング蓋	Ⅱ
	22	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個			グレーチング蓋	Ⅱ
	23	雨水排水施設	U型側溝	U-180	28.9	m	3,700	106,930		Ⅲ
	24	雨水排水施設	U型側溝	U-180	12.5	m	3,700	46,250		Ⅲ
	25	雨水排水施設	U型側溝	U-180	9.6	m	3,700	35,520		Ⅱ
	26	雨水排水施設	U型側溝	U-180	40.9	m	3,700	151,330		Ⅲ
	27	雨水排水施設	U型側溝	U-180	17.3	m				Ⅱ
	28	雨水排水施設	U型側溝	U-180	36.2	m	3,700	133,940		Ⅲ
	29	雨水排水施設	U型側溝	U-180	5.8	m	3,700	21,460		Ⅲ
	30	雨水排水施設	U型側溝	U-180	19.9	m	3,700	73,630		Ⅲ
	31	雨水排水施設	U型側溝	U-180	26.8	m	3,700	99,160		Ⅲ
	32	雨水排水施設	U型側溝	U-180	18.4	m	3,700	68,080		Ⅲ
	33	雨水排水施設	U型側溝	U-180	2.5	m	3,700	9,250		Ⅲ
	34	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×9段	1.0	箇所	350,000	350,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	36	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	37	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	38	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×9段	1.0	箇所	350,000	350,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	39	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	40	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	41	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	42	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	43	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	44	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	45	修景施設	石積み花壇	H=0.10m	11.4	m				Ⅱ
	46	修景施設	石積み花壇	H=0.20m	29.2	m				Ⅱ
	47	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,476	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	4,392,950		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
5期5号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~1.2m	90.7	m				Ⅱ
	2	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.0m	23.7	m				Ⅱ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~0.80m	22.4	m				Ⅱ
	4	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.5m	21.8	m				Ⅱ
	5	擁壁	石張擁壁	H=1.2m	63.7	m				Ⅱ
	6	擁壁	石張擁壁	H=0.50m~0.80m	17.3	m				Ⅱ
	7	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~0.50m	14.8	m				Ⅱ
	8	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.4m	19.8	m				Ⅱ
	9	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.2m	22.5	m				Ⅱ
	10	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.2m	23.6	m				Ⅱ
	11	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.0m	15.8	m				Ⅱ
	12	擁壁	石張擁壁	H=0.90m	13.6	m				Ⅱ
	13	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~0.40m	65.0	m				Ⅱ
	14	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~0.40m	11.2	m	25,000	280,000		Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個			コンクリート蓋	Ⅱ
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅱ
	18	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	19	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	20	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	21	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	22	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	23	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	24	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個			コンクリート蓋	Ⅱ
	25	雨水排水施設	U型側溝	U-180	2.0	m				Ⅱ
	26	雨水排水施設	U型側溝	U-180	2.0	m				Ⅱ
	27	雨水排水施設	U型側溝	U-180	19.6	m	3,700	72,520		Ⅲ
	28	雨水排水施設	U型側溝	U-180	19.5	m	3,700	72,150		Ⅲ
	29	雨水排水施設	U型側溝	U-180	7.1	m	3,700	26,270		Ⅲ
	30	雨水排水施設	U型側溝	U-180	31.5	m	3,700	116,550		Ⅲ
	31	雨水排水施設	U型側溝	U-180	27.3	m	3,700	101,010		Ⅲ
	32	雨水排水施設	U型側溝	U-180	8.3	m	3,700	30,710		Ⅲ
	33	雨水排水施設	U型側溝	U-180	9.1	m	3,700	33,670		Ⅲ
	34	雨水排水施設	U型側溝	U-180	27.3	m	3,700	101,010		Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	U型側溝	U-180	31.3	m	3,700	115,810		Ⅲ
	36	雨水排水施設	U型側溝	U-180	6.8	m	3,700	25,160		Ⅲ
	37	雨水排水施設	U型側溝	U-180	17.6	m	3,700	65,120		Ⅲ
	38	雨水排水施設	U型側溝	U-180	19.6	m	3,700	72,520		Ⅲ
	39	雨水排水施設	U型側溝	U-180	2.0	m				Ⅱ
	40	雨水排水施設	U型側溝	U-180	2.0	m				Ⅱ
	41	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.13×3段	1.0	箇所	120,000	120,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	42	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.13×3段	1.0	箇所	120,000	120,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	43	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.13×3段	1.0	箇所	120,000	120,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	44	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	箇所	160,000	160,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	45	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	46	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	47	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	48	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	200,000	200,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	49	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	50	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×9段	1.0	箇所	350,000	350,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	51	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×9段	1.0	箇所	350,000	350,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	52	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	53	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	54	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	55	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	箇所	160,000	160,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	56	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	57	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	58	建築施設	四阿	W=5.0m×5.0m	1.0	基				Ⅱ
	59	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,713	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	5,014,500		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
5期6号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~0.90m	45.5	m				Ⅱ
	2	擁壁	石張擁壁	H=1.00m~4.0m	137.2	m				Ⅱ
	3	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	4	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	5	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	9.5	m	3,700	35,150		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-180	2.5	m	3,700	9,250		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-180	27.8	m	3,700	102,860		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	40.5	m	3,700	149,850		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	5.8	m	3,700	21,460		Ⅲ
	11	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	12	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	13	管理施設	柵(鉄)	H=1.3m	20.0	m				Ⅱ
	14	管理施設	柵(鉄)	H=1.1m	142.0	m				Ⅱ
	15	管理施設	柵(コンクリート)	H=1.1m	256.0	m				Ⅱ
	16	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	711	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	17	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	363	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	710,570		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
6期1号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.3m	38.6	m				Ⅱ
	2	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.5m	34.6	m				Ⅱ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.5m	48.1	m				Ⅱ
	4	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.4m	48.0	m				Ⅱ
	5	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.6m	36.6	m				Ⅱ
	6	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.4m	37.0	m				Ⅱ
	7	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.1m	40.0	m				Ⅱ
	8	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.4m	47.4	m				Ⅱ
	9	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.9m	51.9	m				Ⅱ
	10	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.1m	53.9	m				Ⅱ
	11	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.0m	61.7	m				Ⅱ
	12	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.0m	33.2	m				Ⅱ
	13	擁壁	石張擁壁	H=1.1m	40.5	m				Ⅱ
	14	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~0.70m	47.8	m				Ⅱ
	15	擁壁	石張擁壁	H=0.20m~0.80m	51.1	m	29,000	1,481,900		Ⅲ
	16	擁壁	石張擁壁	H=0.10m~1.1m	63.4	m				Ⅱ
	17	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	19	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	20	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	21	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	22	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	23	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	24	雨水排水施設	U型側溝	U-180	26.0	m				Ⅱ
	25	雨水排水施設	U型側溝	U-180	32.6	m				Ⅱ
	26	雨水排水施設	U型側溝	U-180	49.2	m	3,700	182,040		Ⅲ
	27	雨水排水施設	U型側溝	U-180	40.3	m				Ⅱ
	28	雨水排水施設	U型側溝	U-180	29.6	m				Ⅱ
	29	雨水排水施設	U型側溝	U-180	38.7	m	3,700	143,190		Ⅲ
	30	雨水排水施設	U型側溝	U-180	52.5	m	3,700	194,250		Ⅲ
	31	雨水排水施設	U型側溝	U-180	60.3	m				Ⅱ
	32	雨水排水施設	U型側溝	U-180	68.4	m				Ⅱ
	33	雨水排水施設	U型側溝	U-180	31.2	m				Ⅱ
	34	雨水排水施設	U型側溝	U-180	37.3	m				Ⅱ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	U型側溝	U-180	50.1	m	3,700	185,370		Ⅲ
	36	雨水排水施設	U型側溝	U-180	63.1	m	3,700	233,470		Ⅲ
	37	雨水排水施設	U型側溝	U-180	74.6	m				Ⅱ
	38	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	39	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×11段	1.0	箇所	420,000	420,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	40	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	41	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×12段	1.0	箇所	460,000	460,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	42	園路広場施設	石張階段、手摺有	W=2.0m,H=0.15×13段	1.0	箇所	500,000	500,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	43	園路広場施設	石張階段、手摺有	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	44	園路広場施設	石張階段、手摺有	W=2.0m,H=0.15×17段	1.0	箇所	650,000	650,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	45	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	46	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	47	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	48	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×3段	1.0	箇所	120,000	120,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	49	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	50	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	51	建築施設	四阿	W=4.0m×4.0m	1.0	基	3,400,000	3,400,000		Ⅲ
	52	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	218	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	53	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	187	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	54	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	80	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	55	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	268	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	56	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	231	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	57	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	189	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	58	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	84	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	59	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	421	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	60	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	252	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	61	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	196	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	62	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	89	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	10,438,220		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
6期2号	1	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~1.1m	36.5	m				Ⅱ
	2	擁壁	石張擁壁	H=1.1m	37.8	m	46,000	1,738,800		Ⅲ
	3	擁壁	石張擁壁	H=0.20m~1.4m	48.7	m	38,000	1,850,600		Ⅲ
	4	擁壁	石張擁壁	H=0.30m~1.6m	51.7	m				Ⅱ
	5	擁壁	石張擁壁	H=1.6m	60.3	m	60,000	3,618,000		Ⅲ
	6	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.4m	33.0	m				Ⅱ
	7	擁壁	石張擁壁	H=1.5m~1.7m	36.7	m				Ⅱ
	8	擁壁	石張擁壁	H=0.50m~1.1m	45.4	m				Ⅱ
	9	擁壁	石張擁壁	H=0.00m~1.2m	49.4	m				Ⅱ
	10	擁壁	石張擁壁	H=0.90m~1.4m	52.5	m				Ⅱ
	11	擁壁	石張擁壁	H=0.20m~1.4m	39.8	m				Ⅱ
	12	擁壁	石張擁壁	H=1.4m	49.4	m	55,000	2,717,000		Ⅲ
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	19	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	20	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	21	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	22	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	23	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	24	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個			コンクリート蓋	Ⅱ
	25	雨水排水施設	U型側溝	U-180	33.3	m				Ⅱ
	26	雨水排水施設	U型側溝	U-180	40.3	m	3,700	149,110		Ⅲ
	27	雨水排水施設	U型側溝	U-180	49.3	m	3,700	182,410		Ⅲ
	28	雨水排水施設	U型側溝	U-180	60.7	m	3,700	224,590		Ⅲ
	29	雨水排水施設	U型側溝	U-180	28.0	m				Ⅱ
	30	雨水排水施設	U型側溝	U-180	33.6	m	3,700	124,320		Ⅲ
	31	雨水排水施設	U型側溝	U-180	48.4	m	3,700	179,080		Ⅲ
	32	雨水排水施設	U型側溝	U-180	56.3	m	3,700	208,310		Ⅲ
	33	雨水排水施設	U型側溝	U-180	3.9	m	3,700	14,430		Ⅲ
	34	雨水排水施設	U型側溝	U-180	3.3	m				Ⅱ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	U型側溝	U-180	14.2	m				Ⅱ
	36	雨水排水施設	U型側溝	U-180	8.1	m				Ⅱ
	37	雨水排水施設	U型側溝	U-180	3.0	m				Ⅱ
	38	雨水排水施設	U型側溝	U-180	4.6	m	3,700	17,020		Ⅲ
	39	雨水排水施設	U型側溝	U-180	8.6	m	3,700	31,820		Ⅳ
	40	雨水排水施設	U型側溝	U-180	32.7	m	3,700	120,990		Ⅲ
	41	雨水排水施設	U型側溝	U-180	73.0	m	3,700	270,100		Ⅲ
	42	雨水排水施設	U型側溝	U-180	46.0	m	3,700	170,200		Ⅲ
	43	雨水排水施設	U型側溝	U-180	4.8	m				Ⅱ
	44	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	45	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×9段	1.0	箇所	350,000	350,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	46	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×9段	1.0	箇所	350,000	350,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	47	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	48	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	箇所	230,000	230,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	49	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×9段	1.0	箇所	350,000	350,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	50	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	51	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	2.0	基				Ⅱ
	52	建築施設	四阿	W=4.0×4.0	1.0	基	3,400,000	3,400,000		Ⅳ
	53	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	273	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	54	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	242	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	55	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	191	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	56	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	84	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	57	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	138	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	58	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	241	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	59	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	193	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	60	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	85	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	61	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	216	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	62	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	263	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	17,470,780		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
管理事務所	1	園路広場施設	縁石	100×150	17.7	m	3,600	63,720		Ⅳ
	2	園路広場施設	縁石	120×100	15.8	m	3,600	56,880		Ⅳ
	3	園路広場施設	縁石	120×100	11.8	m	3,600	42,480		Ⅳ
	4	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	270,000	270,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	5	サービス施設	標識		1.0	基				Ⅱ
	6	サービス施設	標識		1.0	基				Ⅱ
	7	建築施設	トイレ	5700×3400	1.0	基				Ⅱ
	8	管理施設	園名板	W=3.3m,H=1.8	1.0	基				Ⅱ
	9	建築施設	四阿	W=4.0m×4.0m	1.0	基				Ⅱ
	10	園路広場施設	石張り舗装	歩道	106	m <sup>2</sup>	40,000	4,240,000		Ⅲ
	11	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	69	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	12	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	110	m <sup>2</sup>	8,000	878,400		Ⅲ
	13	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	803	m <sup>2</sup>	8,000	6,424,000		Ⅲ
							合計	11,975,480		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
中央広場	14	サービス施設	ベンチ	1800×600	5.0	基	160,000	800,000	600×1800	IV
							合計	800,000		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度	
駐車場①	1	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ	
	2	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ	
	3	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ	
	4	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ	
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.0	m	11,500	69,000	グレーチング蓋	Ⅲ	
	6	雨水排水施設	皿型側溝	W=600	41.7	m	9,600	400,320		Ⅳ	
	7	雨水排水施設	皿型側溝	W=600	41.5	m	9,600	398,400		Ⅳ	
	8	園路広場施設	石張階段	W=13.0m,H=0.15×5段	1.0	箇所	440,000	440,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ	
	9	園路広場施設	石張縁石	W=200,H=300	52.0	m	20,000	1,040,000		Ⅲ	
	10	園路広場施設	石張縁石	W=200,H=300	108.6	m	20,000	2,172,000		Ⅲ	
	11	園路広場施設	石張縁石	W=200,H=300	52.5	m	20,000	1,050,000		Ⅲ	
	12	園路広場施設	石張縁石	W=200,H=300	87.7	m	20,000	1,754,000		Ⅲ	
	13	園路広場施設	石張縁石	W=200,H=300	18.5	m	20,000	370,000		Ⅲ	
	14	園路広場施設	石張縁石	W=200,H=300	37.2	m	20,000	744,000		Ⅲ	
	15	園路広場施設	石張縁石	W=200,H=300	37.2	m	20,000	744,000		Ⅲ	
	16	サービス施設	標識	H=4.0、施設名	1.0	基	500,000	500,000		Ⅲ	
	17	管理施設	車止め	W=3.0m,H=0.9m	1.0	基	58,000	58,000	スチール製	Ⅲ	
	20	管理施設	柵	H=0.9	42.6	m	13,000	553,800		Ⅳ	
	21	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	4,270	m <sup>2</sup>	8,000	34,160,000		Ⅲ	
	22	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	356	m <sup>2</sup>	4,000	1,424,000		Ⅳ	
								合計	46,072,520		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
駐車場②	1	雨水排水施設	雨水桝	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	2	雨水排水施設	雨水桝	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	3	雨水排水施設	雨水桝	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	4	雨水排水施設	雨水桝	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	5	雨水排水施設	雨水桝	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	6	雨水排水施設	雨水桝	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水桝	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水桝	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-240	50.1	m	6,000	300,600		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-240	58.7	m	6,000	352,200		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-240	41.2	m	6,000	247,200		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-240	39.9	m	6,000	239,400		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-240	44.7	m	6,000	268,200		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.5	m	6,000	39,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-240	14.7	m	6,000	88,200		Ⅲ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-240	10.7	m	6,000	64,200		Ⅲ
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-240	3.5	m	6,000	21,000		Ⅲ
	18	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	19	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	20	園路広場施設	縁石	150×100	185.0	m	3,600	666,000		Ⅲ
	21	建築施設	トイレ	11.5m×5.7m	1.0	基			別途検討	Ⅲ
	22	修景施設	石張花壇	H=0.40m	59.8	m				Ⅱ
	23	修景施設	石張花壇	H=0.40m	59.8	m				Ⅱ
	24	修景施設	石張花壇	H=0.40m	47.4	m				Ⅱ
	25	修景施設	石張花壇	H=0.40m	16.0	m				Ⅱ
	26	管理施設	サイレン		1.0	基				Ⅱ
	27	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	3,058	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	28	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	738	m <sup>2</sup>	8,000	5,904,000		Ⅲ
	29	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	334	m <sup>2</sup>	4,000	1,336,000		Ⅳ
	30	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	644	m <sup>2</sup>	4,000	2,576,000		Ⅳ
							合計	12,478,000		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
駐車場③	1	雨水排水施設	雨水枡	外寸520×520	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	53.1	m	6,000	318,600		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	24.8	m	6,000	148,800		Ⅲ
	4	園路広場施設	縁石	150×150	66.8	m	4,200	280,560		Ⅲ
	5	園路広場施設	階段	W=1.2m,H=0.15×3段	1.0	基	110,000	110,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	6	サービス施設	標識	H=2.0、注意	1.0	基	150,000	150,000		Ⅳ
	7	管理施設	車止め	W=2.0m,H=0.9m	2.0	基	48,000	96,000		Ⅲ
	8	管理施設	車止め	W=3.0m,H=0.9m	2.0	基	58,000	116,000		Ⅲ
	9	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	2,720	m <sup>2</sup>	8,000	21,760,000		Ⅲ
							合計	23,019,960		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
駐車場④	1	サービス施設	標識	H=4.0、施設名	1.0	基	500,000	500,000		Ⅲ
	2	サービス施設	標識	H=4.0、施設名	1.0	基	500,000	500,000		Ⅲ
	3	サービス施設	標識	H=1.8、案内	1.0	基				Ⅱ
	4	サービス施設	水汲み台		1.0	基				Ⅱ
	5	建築施設	トイレ	4.6m × 4.4m	1.0	基			別途検討	Ⅲ
	6	建築施設	四阿	W=4.0m × 4.0m	1.0	基	3,200,000	3,200,000		Ⅲ
	7	修景施設	石張花壇	H=0.40m	22.1	m				Ⅱ
	8	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	159	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	9	園路広場施設	石張り舗装	歩道	231	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	4,200,000		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
駐車場⑤	1	擁壁	積みブロック	H=3.50m~4.40m	118.5	m				Ⅱ
	2	園路広場施設	縁石	150×100	110.9	m				Ⅱ
	3	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	619	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	0		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
駐車場⑥	1	雨水排水施設	雨水桝	外寸520×520	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	2	雨水排水施設	雨水桝	外寸520×520	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	45.5	m	11,500	523,250	グレーチング蓋	Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	7.3	m	6,500	47,450	グレーチング蓋	Ⅲ
	5	園路広場施設	縁石	200×200	39.9	m	4,800	191,520		Ⅲ
	6	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.10×14段	1.0	基	510,000	510,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	7	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×6段	1.0	基	229,000	229,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	8	サービス施設	標識	H=4.0、施設名	1.0	基	500,000	500,000		Ⅳ
	9	サービス施設	標識	H=4.0、施設名	1.0	基	500,000	500,000		Ⅳ
	10	サービス施設	標識	H=4.0、施設名	1.0	基	500,000	500,000		Ⅳ
	11	サービス施設	標識	H=4.0、施設名	1.0	基	500,000	500,000		Ⅳ
	12	サービス施設	標識	H=4.0、施設名	1.0	基	500,000	500,000		Ⅳ
	13	サービス施設	ベンチ	1200×450	8.0	基	160,000	1,280,000	600×1800	Ⅲ
	14	サービス施設	ベンチ	1500×500	8.0	基			石	Ⅱ
	15	サービス施設	水汲み台		1.0	基				Ⅱ
	16	建築施設	トイレ	6.0m×4.3m	1.0	基			別途検討	Ⅲ
	17	修景施設	石張花壇	H=0.20m	14.8	m				Ⅱ
	18	修景施設	石張花壇	H=0.20m	14.8	m				Ⅱ
	19	修景施設	石張花壇	H=0.20m	73.3	m				Ⅱ
	20	修景施設	石張花壇	H=0.50m	195.0	m				Ⅱ
	21	修景施設	バーゴラ	6.6m×5.5m	195.0	m				Ⅱ
	22	管理施設	サイレン		1.0	基	100,000	100,000	支柱のみ交換	Ⅳ
	23	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	2,263	m <sup>2</sup>	8,000	18,104,000		Ⅲ
	24	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	364	m <sup>2</sup>	4,000	1,456,000		Ⅳ
	25	園路広場施設	インターロッキングブロック舗装	歩道	218	m <sup>2</sup>	8,500	1,853,000		Ⅲ
	26	園路広場施設	インターロッキングブロック舗装	歩道	78	m <sup>2</sup>	8,500	663,000		Ⅲ
	27	園路広場施設	タイル舗装	歩道	52	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	27,551,220		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路1	1	雨水排水施設	L型側溝	W=0.45m	31.3	m	2,700	84,510		Ⅲ
	2	雨水排水施設	L型側溝	W=0.45m	132.0	m	2,700	356,400		Ⅲ
	3	雨水排水施設	L型側溝	W=0.45m	201.6	m	2,700	544,320		Ⅲ
	4	雨水排水施設	L型側溝	W=0.45m	6.5	m	2,700	17,550		Ⅲ
	5	雨水排水施設	L型側溝	W=0.45m	58.4	m	2,700	157,680		Ⅲ
	6	雨水排水施設	L型側溝	W=0.45m	147.8	m	2,700	399,060		Ⅲ
	7	雨水排水施設	L型側溝	W=0.45m	71.9	m	2,700	194,130		Ⅲ
	8	雨水排水施設	L型側溝	W=0.45m	178.7	m	2,700	482,490		Ⅲ
	9	雨水排水施設	L型側溝	W=0.45m	435.2	m	2,700	1,175,040		Ⅲ
	10	雨水排水施設	L型側溝	W=0.45m	122.2	m	2,700	329,940		Ⅲ
	11	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	12	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	13	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	14	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	19	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	20	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	21	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	22	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	23	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	24	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	25	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	26	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	27	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	28	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	29	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	30	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	31	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	32	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	33	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	34	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	36	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	37	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	38	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	39	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	40	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	41	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	42	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	43	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	44	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	45	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	46	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	47	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	48	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	49	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	50	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	51	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	52	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	53	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	53-1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	1.1	m	11,500	12,650	グレーチング蓋	Ⅲ
	54	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	55	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	56	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	57	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	58	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	59	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	60	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	61	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	62	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	63	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	64	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	65	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	66	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	67	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	68	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	69	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	70	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	71	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	72	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	73	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	74	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	75	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	76	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	77	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	78	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	79	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	80	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	81	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	82	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	83	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	84	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	85	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	86	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
(1)	87	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	3,835	m <sup>2</sup>				Ⅱ
(2)	88	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	7,658	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	89	園路広場施設	縁石	100×150	33.8	m	3,600	121,680		Ⅲ
	90	園路広場施設	縁石	100×150	175.0	m	3,600	630,000		Ⅲ
	91	園路広場施設	縁石	100×150	205.0	m	3,600	738,000		Ⅲ
	92	園路広場施設	縁石	100×150	68.6	m	3,600	246,888		Ⅲ
	93	園路広場施設	縁石	100×150	25.5	m	3,600	91,800		Ⅲ
	94	園路広場施設	縁石	100×150	18.4	m	3,600	66,240		Ⅲ
	95	園路広場施設	縁石	100×150	35.8	m	3,600	128,880		Ⅲ
	96	園路広場施設	縁石	100×150	39.5	m	3,600	142,200		Ⅲ
	97	園路広場施設	縁石	100×150	29.9	m	3,600	107,640		Ⅲ
	98	園路広場施設	縁石	100×150	77.0	m	3,600	277,200		Ⅲ
	99	サービス施設	標識	H=5.0m、誘導	1.0	基				Ⅱ
	100	サービス施設	標識	H=2.0m、案内	1.0	基				Ⅱ
	101	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	102	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	103	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	104	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	105	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	106	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	107	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
							合計	9,200,298		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路2	1	雨水排水施設	皿型側溝	W=0.60m	35.1	m	9,600	336,960		Ⅲ
	2	雨水排水施設	皿型側溝	W=0.60m	46.6	m	9,600	447,360		Ⅲ
	3	雨水排水施設	皿型側溝	W=0.60m	10.9	m	9,600	104,640		Ⅲ
	4	雨水排水施設	皿型側溝	W=0.60m	34.6	m	9,600	332,160		Ⅲ
	5	雨水排水施設	皿型側溝	W=0.60m	42.0	m	9,600	403,200		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-150	2.0	m	3,100	6,200		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-150	2.3	m	3,100	7,130		Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水枳	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	11	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅳ
	12	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	13	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	580	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	14	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	523	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	15	園路広場施設	仕切石	W=100	77.0	m	3,600	277,200		Ⅲ
	16	管理施設	車止め	H=500	2.0	基	30,000	60,000	ステンレス	Ⅲ
							合計	2,277,850		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路3	1	雨水排水施設	U型側溝	U-150	46.8	m	3,100	145,080		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-150	46.8	m	3,100	145,080		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-150	13.1	m	3,100	40,610		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-150	7.8	m	3,100	24,180		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-150	2.8	m	3,100	8,680		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-150	28.4	m	3,100	88,040		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-150	32.8	m	3,100	101,680		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-150	32.0	m	3,100	99,200		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-150	39.8	m	3,100	123,380		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-150	39.8	m	3,100	123,380		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-150	28.6	m	3,100	88,660		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-150	9.5	m	3,100	29,450		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-150	41.1	m	3,100	127,410		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-150	31.0	m	3,100	96,100		Ⅲ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-150	36.9	m	3,100	114,390		Ⅲ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-150	38.6	m	3,100	119,660		Ⅲ
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-150	42.0	m	3,100	130,200		Ⅲ
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-150	43.2	m	3,100	133,920		Ⅲ
	19	雨水排水施設	U型側溝	U-150	79.2	m	3,100	245,520		Ⅲ
	20	雨水排水施設	U型側溝	U-150	69.1	m	3,100	214,210		Ⅲ
	21	雨水排水施設	U型側溝	U-150	71.7	m	3,100	222,270		Ⅲ
	22	雨水排水施設	U型側溝	U-150	71.9	m	3,100	222,890		Ⅲ
	23	雨水排水施設	U型側溝	U-150	44.2	m	3,100	137,020		Ⅲ
	24	雨水排水施設	U型側溝	U-150	116.0	m	3,100	359,600		Ⅲ
	25	雨水排水施設	U型側溝	U-150	27.6	m	3,100	85,560		Ⅲ
	26	雨水排水施設	U型側溝	U-150	63.3	m	6,000	379,800	グレーチング蓋	Ⅲ
	27	雨水排水施設	U型側溝	U-150	3.5	m	6,000	21,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	28	雨水排水施設	U型側溝	U-180	38.1	m	3,700	140,970		Ⅲ
	29	雨水排水施設	U型側溝	U-180	29.0	m	3,700	107,300		Ⅲ
	30	雨水排水施設	U型側溝	U-180	41.1	m	3,700	152,070		Ⅲ
	31	雨水排水施設	U型側溝	U-180	84.6	m	3,700	313,020		Ⅲ
	32	雨水排水施設	U型側溝	U-180	10.6	m	3,700	39,220		Ⅲ
	33	雨水排水施設	U型側溝	U-180	37.6	m	3,700	139,120		Ⅲ
	34	雨水排水施設	U型側溝	U-180	96.1	m	3,700	355,570		Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	U型側溝	U-180	113.6	m	3,700	420,320		Ⅲ
	36	雨水排水施設	U型側溝	U-180	20.7	m	3,700	76,590		Ⅲ
	37	雨水排水施設	U型側溝	U-180	44.3	m	3,700	163,910		Ⅲ
	38	雨水排水施設	U型側溝	U-240	127.6	m	6,000	765,600		Ⅲ
	39	雨水排水施設	U型側溝	U-240	125.3	m	6,000	751,800		Ⅲ
	40	雨水排水施設	U型側溝	U-240	40.2	m	6,000	241,260		Ⅲ
	41	雨水排水施設	U型側溝	U-240	40.2	m	6,000	241,200		Ⅲ
	42	雨水排水施設	U型側溝	U-240	41.0	m	6,000	246,000		Ⅲ
	43	雨水排水施設	U型側溝	U-240	48.2	m	6,000	289,200		Ⅲ
	44	雨水排水施設	U型側溝	U-240	36.6	m	6,000	219,600		Ⅲ
	45	雨水排水施設	U型側溝	U-240	37.6	m	6,000	225,600		Ⅲ
	46	雨水排水施設	U型側溝	U-240	27.2	m	6,000	163,200		Ⅲ
	47	雨水排水施設	U型側溝	U-240	63.0	m	6,000	378,000		Ⅲ
	48	雨水排水施設	U型側溝	U-240	30.8	m	6,000	184,800		Ⅲ
	49	雨水排水施設	U型側溝	U-240	44.3	m	6,000	265,800		Ⅲ
	50	雨水排水施設	U型側溝	U-240	45.2	m	6,000	271,200		Ⅲ
	51	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.9	m	6,000	41,400		Ⅲ
	52	雨水排水施設	U型側溝	U-240	36.4	m	6,000	218,400		Ⅲ
	53	雨水排水施設	U型側溝	U-240	28.1	m	6,000	168,600		Ⅲ
	54	雨水排水施設	U型側溝	U-240	52.7	m	6,000	316,200		Ⅲ
	55	雨水排水施設	U型側溝	U-240	43.9	m	6,000	263,400		Ⅲ
	56	雨水排水施設	U型側溝	U-240	40.9	m	6,000	245,400		Ⅲ
	57	雨水排水施設	U型側溝	U-240	34.5	m	6,000	207,000		Ⅲ
	58	雨水排水施設	U型側溝	U-180	5.7	m	3,700	21,090		Ⅲ
	59	雨水排水施設	U型側溝	U-180	34.6	m	3,700	128,020		Ⅲ
	60	雨水排水施設	U型側溝	U-240	27.2	m	6,000	163,200		Ⅲ
	61	雨水排水施設	U型側溝	U-240	5.5	m	6,000	33,000		Ⅲ
	62	雨水排水施設	U型側溝	U-240	56.8	m	6,000	340,800		Ⅲ
	63	雨水排水施設	U型側溝	U-240	45.1	m	6,000	270,600		Ⅲ
	64	雨水排水施設	U型側溝	U-240	38.2	m	6,000	229,200		Ⅲ
	65	雨水排水施設	U型側溝	U-240	37.2	m	6,000	223,200		Ⅲ
	66	雨水排水施設	U型側溝	U-240	44.3	m	6,000	265,800		Ⅲ
	67	雨水排水施設	U型側溝	U-240	13.7	m	6,000	82,200		Ⅲ
	68	雨水排水施設	U型側溝	U-240	17.0	m	6,000	102,000		Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	69	雨水排水施設	U型側溝	U-240	10.6	m	6,000	63,600		Ⅲ
	70	雨水排水施設	U型側溝	U-240	14.7	m	6,000	88,200		Ⅲ
	71	雨水排水施設	U型側溝	U-240	56.2	m	11,500	646,300	グレーチング蓋	Ⅲ
	72	雨水排水施設	U型側溝	U-240	26.3	m	11,500	302,450	グレーチング蓋	Ⅲ
	73	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.8	m	11,500	78,200	グレーチング蓋	Ⅲ
	74	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.8	m	11,500	78,200	グレーチング蓋	Ⅲ
	75	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.8	m	7,800	53,040	コンクリート蓋	Ⅲ
	76	雨水排水施設	U型側溝	U-450	3.0	m	29,000	87,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	77	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	78	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	79	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	80	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	81	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	82	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	83	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	84	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	85	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	86	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	87	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	88	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	89	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	90	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	91	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	92	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	93	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	94	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	95	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	96	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	97	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	98	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	99	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	100	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	101	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	102	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ



区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	137	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅱ
	138	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	139	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	140	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	141	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	142	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	143	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	144	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅱ
	145	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅱ
	146	雨水排水施設	雨水柵	外寸1000×700	1.0	個	85,000	85,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	147	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	148	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	149	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	150	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	151	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	152	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	153	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	154	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	155	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	156	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	157	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	158	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	159	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	160	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	161	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	162	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	163	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	164	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	165	雨水排水施設	円型側溝	Φ240	6.7	m	31,000	207,700		Ⅲ
(1)	166	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	3,141	m <sup>2</sup>	8,000	25,128,000		Ⅲ
(2)	166	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	1,800	m <sup>2</sup>	8,000	14,400,000		Ⅲ
(3)	166	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	2,048	m <sup>2</sup>	8,000	16,384,000		Ⅲ
(4)	166	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	3,190	m <sup>2</sup>	8,000	25,520,000		Ⅲ
(5)	166	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	2,136	m <sup>2</sup>	8,000	17,088,000		Ⅲ
(6)	166	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	1,564	m <sup>2</sup>	8,000	12,512,000		Ⅲ
	167	園路広場施設	縁石	150×260	28.2	m	4,800	135,360		Ⅲ
	168	園路広場施設	縁石	150×260	123.6	m	4,800	593,280		Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	169	園路広場施設	縁石	150×260	143.6	m	4,800	689,280		Ⅲ
	170	園路広場施設	ガードパイプ	H=700	30.0	m	13,000	390,000		Ⅲ
	171	園路広場施設	ガードレール	H=700	36.7	m	13,000	477,100		Ⅲ
	172	園路広場施設	門扉	H=2.4m,W=7.0m	1.0	基	2,200,000	2,200,000		Ⅲ
							合計	134,620,540		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路4	1	雨水排水施設	U型側溝	U-150	13.3	m	3,100	41,230		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-150	39.2	m	3,100	121,520		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-150	18.1	m	3,100	56,017		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-150	28.8	m	3,100	89,280		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-150	43.0	m	3,100	133,300		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	26.8	m	3,700	99,160		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	36.9	m	6,000	221,400		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	38.5	m	6,000	231,000		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-240	29.6	m	6,000	177,600		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-240	33.4	m	6,000	200,400		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-240	45.1	m	6,000	270,600		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-240	50.3	m	6,000	301,800		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-240	18.2	m	6,000	109,200		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-240	18.9	m	6,000	113,400		Ⅲ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-240	17.6	m	6,000	105,600		Ⅲ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-240	3.2	m	6,000	19,200		Ⅲ
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-240	5.8	m	11,500	66,700	グレーチング蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.5	m	11,500	74,750	グレーチング蓋	Ⅲ
	19	雨水排水施設	U型側溝	U-300	3.2	m	17,000	54,400	グレーチング蓋	Ⅲ
	20	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	21	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	22	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	23	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	24	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	25	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	26	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	27	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	28	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	29	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	30	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	31	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	32	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	33	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	34	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	36	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	37	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	38	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	39	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	1,820.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	40	園路広場施設	縁石	100×150	24.6	m	3,600	88,560		Ⅲ
							合計	3,261,117		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路5	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	130.0	m	6,000	780,000		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	43.8	m	6,000	262,800		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	25.5	m	6,000	153,000		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	2.2	m	6,000	13,200		Ⅲ
	5	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	6	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	8	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	797.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	1,289,000		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度	
園路6	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	39.0	m	6,000	234,000		Ⅲ	
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	39.4	m	6,000	236,400		Ⅲ	
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	37.4	m	6,000	224,400		Ⅲ	
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	36.6	m	6,000	219,600		Ⅲ	
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	30.2	m	6,000	181,200		Ⅲ	
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	34.9	m	6,000	209,400		Ⅲ	
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	3.7	m	6,000	22,200		Ⅲ	
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	7.1	m	11,500	81,650	グレーチング蓋	Ⅲ	
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-240	35.6	m	6,000	213,600		Ⅲ	
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-240	40.6	m	6,000	243,600		Ⅲ	
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-240	68.5	m	6,000	411,000		Ⅲ	
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-240	64.2	m	6,000	385,200		Ⅲ	
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-240	46.1	m	6,000	276,600		Ⅲ	
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-240	49.3	m	6,000	295,800		Ⅲ	
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-240	4.2	m	6,000	25,200		Ⅲ	
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-240	4.0	m	11,500	46,000	グレーチング蓋	Ⅲ	
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-240	24.0	m	6,000	144,000		Ⅲ	
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-240	27.0	m	6,000	162,000		Ⅲ	
	19	雨水排水施設	U型側溝	U-240	26.9	m	6,000	161,400		Ⅲ	
	20	雨水排水施設	U型側溝	U-240	40.0	m	6,000	240,000		Ⅲ	
	21	雨水排水施設	雨水柵	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	22	雨水排水施設	雨水柵	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	23	雨水排水施設	雨水柵	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	24	雨水排水施設	雨水柵	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	25	雨水排水施設	雨水柵	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	26	雨水排水施設	雨水柵	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	27	雨水排水施設	雨水柵	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	28	雨水排水施設	雨水柵	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	29	雨水排水施設	雨水柵	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	30	雨水排水施設	雨水柵	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	31	雨水排水施設	雨水柵	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	32	雨水排水施設	雨水柵	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	33	雨水排水施設	雨水柵	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	34	雨水排水施設	雨水柵	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	36	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	37	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	38	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	39	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	40	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	2,512	m <sup>2</sup>	8,000	20,096,000		Ⅲ
	41	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	42	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
							合計	24,814,250		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路7	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	11.5	m	6,000	69,000		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	54.0	m	6,000	324,000		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	37.6	m	6,000	225,600		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	50.5	m	6,000	303,000		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	45.6	m	6,000	273,600		Ⅲ
	6	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水枡	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	10	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	11	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	700	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	12	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
							合計	1,336,200		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路8	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	39.5	m	6,000	237,000		Ⅲ
	2	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	3	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	4	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	5	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	6	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	11	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	12	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	19	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	20	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	21	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	22	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	23	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	24	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	25	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	26	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	27	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	28	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	29	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	30	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	31	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	32	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	33	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	34	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	36	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	37	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	38	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	39	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	40	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	41	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	42	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	4,210.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	43	園路広場施設	縁石	100×150	192.7	m	3,600	693,720		Ⅲ
	44	園路広場施設	縁石	100×150	135.3	m	3,600	487,080		Ⅲ
	45	園路広場施設	縁石	100×150	73.3	m	3,600	263,880		Ⅲ
	46	園路広場施設	縁石	100×150	78.6	m	3,600	282,960		Ⅲ
	47	園路広場施設	縁石	100×151	22.8	m	3,600	82,080		Ⅲ
	48	園路広場施設	縁石	100×152	96.6	m	3,600	347,760		Ⅲ
	49	園路広場施設	縁石	100×153	58.6	m	3,600	210,960		Ⅲ
	50	サービス施設	標識	H=2.0m、案内	1.0	基				Ⅱ
	51	修景施設	石張花壇		62.6	m				Ⅱ
	52	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	53	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	54	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	55	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	56	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	57	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	58	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	59	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
							合計	4,461,440		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路9	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	4.9	m	6,000	29,400		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	5.0	m	6,000	30,000		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	35.3	m	6,000	211,800		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	35.0	m	6,000	210,000		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	37.9	m	6,000	227,400		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	76.9	m	6,000	461,400		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	39.5	m	6,000	237,000		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	8.3	m	6,000	49,800		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-240	7.5	m	6,000	45,000		Ⅲ
	10	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	11	雨水排水施設	雨水柵	外寸500×500	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	12	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	18	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	19	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	860.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	1,830,800		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路10	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	10.0	m	3,700	37,000		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	6.9	m	3,700	25,530		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	28.6	m	3,700	105,820		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	28.0	m	3,700	103,600		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-180	25.4	m	3,700	93,980		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	24.3	m	3,700	89,910		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-180	28.1	m	3,700	103,970		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-180	22.6	m	3,700	83,620		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	5.0	m	3,700	18,500		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	5.0	m	3,700	18,500		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	7.5	m	4,700	35,250	コンクリート蓋	Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-180	7.5	m	4,700	35,250	コンクリート蓋	Ⅲ
	13	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	14	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	19	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	20	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	21	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	22	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	23	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	24	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	25	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	845.0	m <sup>2</sup>	8,000	6,760,000		Ⅲ
							合計	8,086,930		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路11	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	14.0	m	3,700	51,800		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	13.5	m	3,700	49,950		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	28.8	m	3,700	106,560		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	21.0	m	3,700	77,700		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-180	22.7	m	3,700	83,990		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	37.7	m	3,700	139,490		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-180	19.4	m	3,700	71,780		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-180	42.9	m	3,700	158,730		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	23.7	m	3,700	87,690		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	13.7	m	3,700	50,690		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	15.1	m	3,700	55,870		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-180	30.3	m	3,700	112,110		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-180	34.0	m	3,700	125,800		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-180	19.6	m	3,700	72,520		Ⅲ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-180	6.0	m	3,700	22,200		Ⅲ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-180	7.4	m	3,700	27,380		Ⅲ
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-180	18.2	m	3,700	67,340		Ⅲ
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-180	39.0	m	3,700	144,300		Ⅲ
	19	雨水排水施設	U型側溝	U-180	21.5	m	3,700	79,550		Ⅲ
	20	雨水排水施設	U型側溝	U-180	27.9	m	3,700	103,230		Ⅲ
	21	雨水排水施設	U型側溝	U-180	26.7	m	3,700	98,790		Ⅲ
	22	雨水排水施設	U型側溝	U-180	33.9	m	3,700	125,430		Ⅲ
	23	雨水排水施設	U型側溝	U-180	32.7	m	3,700	120,990		Ⅲ
	24	雨水排水施設	U型側溝	U-180	33.2	m	3,700	122,840		Ⅲ
	25	雨水排水施設	U型側溝	U-180	32.5	m	3,700	120,250		Ⅲ
	26	雨水排水施設	U型側溝	U-180	25.9	m	3,700	95,830		Ⅲ
	27	雨水排水施設	U型側溝	U-180	27.8	m	3,700	102,860		Ⅲ
	28	雨水排水施設	U型側溝	U-180	29.4	m	3,700	108,780		Ⅲ
	29	雨水排水施設	U型側溝	U-180	27.1	m	3,700	100,270		Ⅲ
	30	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	31	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	32	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	33	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	34	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	36	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	37	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	38	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	39	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	40	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	41	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	42	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	43	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	44	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	45	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	46	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	47	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	48	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	49	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	50	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	51	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	52	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	53	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	54	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	55	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	56	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	57	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	58	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	59	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	60	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	61	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	62	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	63	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	64	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	65	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	66	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	67	園路広場施設	縁石	100×150	7.0	m	3,600	25,200		Ⅲ
	68	園路広場施設	縁石	100×150	9.6	m	3,600	34,560		Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	69	園路広場施設	縁石	100×150	6.5	m	3,600	23,400		Ⅲ
	70	園路広場施設	縁石	100×150	6.5	m	3,600	23,400		Ⅲ
	71	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	4,383.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	72	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	73	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
							合計	4,647,280		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路12	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	10.0	m	3,700	37,000		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	6.9	m	3,700	25,530		IV
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	28.6	m	3,700	105,820		IV
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	28.0	m	3,700	103,600		IV
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-180	25.4	m	3,700	93,980		IV
	6	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	7	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	8	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	498.0	m <sup>2</sup>				II
							合計	483,930		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路13	1	雨水排水施設	U型側溝	U-150	21.5	m	3,100	66,650		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-150	21.5	m	3,100	66,650		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	120.0	m	3,700	444,000		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	142.3	m	3,700	526,510		Ⅲ
	5	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	907.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	1,103,810		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路14	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	88.8	m	3,700	328,560		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	126.5	m	3,700	468,050		IV
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	37.3	m	3,700	138,010		IV
	4	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	5	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	796.0	m <sup>2</sup>				II
							合計	998,620		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路15	1	雨水排水施設	L型側溝	W=0.45m	20.2	m	2,700	54,540		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	55.2	m	3,700	204,240		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	18.4	m	3,700	68,080		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	23.0	m	6,000	138,000		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	46.8	m	6,000	280,800		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	22.5	m	6,000	135,000		Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	11	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	12	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	13	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	14	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	1,211.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	15	園路広場施設	ガードレール		16.0	m	13,000	208,000		Ⅲ
							合計	1,344,660		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路16	1	雨水排水施設	U型側溝	U-150	21.5	m	3,100	66,650		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-150	31.6	m	3,100	97,960		IV
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-150	33.3	m	3,100	103,230		IV
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-150	23.6	m	3,100	73,160		IV
	5	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	6	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	7	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	8	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	9	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	539.0	m <sup>2</sup>				II
	10	園路広場施設	縁石	150×200	5.0	m	4,200	21,000		III
	11	園路広場施設	縁石	150×200	5.0	m	4,200	21,000		III
							合計	639,000		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路17	1	雨水排水施設	U型側溝	U-150	12.9	m	3,100	39,990		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-150	24.8	m	3,100	76,880		IV
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-150	17.1	m	3,100	53,010		IV
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-150	28.7	m	3,100	88,970		IV
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-150	19.9	m	3,100	61,690		IV
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-150	36.3	m	3,100	112,530		IV
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-180	74.8	m	3,700	276,760		IV
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-180	28.7	m	3,700	106,190		IV
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	4.9	m	3,700	18,130		IV
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	68.6	m	3,700	253,820		IV
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	116.5	m	3,700	431,050		IV
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-240	8.5	m	6,000	51,000		IV
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-240	35.0	m	6,000	210,000		IV
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-240	28.4	m	6,000	170,400		IV
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-240	19.7	m	6,000	118,200		IV
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-240	26.5	m	6,000	159,000		IV
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-240	13.6	m	6,000	81,600		IV
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-240	16.5	m	6,000	99,000		IV
	19	雨水排水施設	U型側溝	U-240	28.2	m	6,000	169,200		IV
	20	雨水排水施設	U型側溝	U-240	18.3	m	6,000	109,800		IV
	21	雨水排水施設	U型側溝	U-240	15.6	m	6,000	93,600		IV
	22	雨水排水施設	U型側溝	U-240	16.5	m	6,000	99,000		IV
	23	雨水排水施設	U型側溝	U-240	7.0	m	6,000	42,000		III
	24	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	25	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	26	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	27	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	28	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	29	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	30	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	31	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	32	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	33	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	34	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	36	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	37	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	38	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	39	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	40	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	41	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	42	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	43	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	44	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	45	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	46	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	47	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	48	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	49	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	50	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	51	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	3,207.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	4,111,820		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路18	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	50.2	m	3,700	185,740		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	80.8	m	3,700	298,960		IV
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	27.0	m	3,700	99,900		IV
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	5.0	m	6,000	30,000		IV
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	85.1	m	6,000	510,600		IV
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	4.7	m	6,000	28,200		IV
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	23.0	m	6,000	138,000		IV
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	21.3	m	6,000	127,800		IV
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-240	23.7	m	6,000	142,200		IV
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-240	29.6	m	6,000	177,600		IV
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-240	26.7	m	6,000	160,200		IV
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-240	30.6	m	6,000	183,600		IV
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-240	15.0	m	6,000	90,000		IV
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-240	17.8	m	6,000	106,800		IV
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-240	21.9	m	6,000	131,400		IV
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-240	19.7	m	6,000	118,200		IV
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.5	m	6,000	39,000		IV
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.5	m	6,000	39,000		IV
	19	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	20	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	21	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	22	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	23	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	24	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	25	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	26	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	27	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	28	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	29	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	30	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	31	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	32	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	33	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	34	雨水排水施設	雨水柵	外寸1000×800	1.0	個	90,000	90,000	グレーチング蓋	III

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	雨水柵	外寸1000×800	1.0	個	90,000	90,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	36	雨水排水施設	雨水柵	外寸1000×800	1.0	個	90,000	90,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	37	雨水排水施設	円型側溝	W=280	47.7	m	34,000	1,621,800		Ⅲ
	38	雨水排水施設	円型側溝	W=280	47.7	m	34,000	1,621,800		Ⅲ
	39	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	40	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	41	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	1,974.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	6,950,800		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路19	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	21.5	m	3,700	79,550		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	31.6	m	3,700	116,920		IV
	3	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	4	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	5	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	6	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	7	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	8	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	9	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	10	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	514.0	m <sup>2</sup>	8,000	4,112,000		III
	11	園路広場施設	縁石	150×150	9.0	m	4,200	37,800		III
	12	園路広場施設	縁石	150×150	9.0	m	4,200	37,800		III
							合計	4,704,070		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路20	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	5.0	m	6,000	30,000		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	85.1	m	6,000	510,600		IV
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	4.7	m	6,000	28,200		IV
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	23.0	m	6,000	138,000		IV
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	21.3	m	6,000	127,800		IV
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	23.7	m	6,000	142,200		IV
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	29.6	m	6,000	177,600		IV
	8	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	9	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	10	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	11	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	12	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	13	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	14	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	15	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	16	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	17	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	18	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	19	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	20	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	21	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	22	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	23	雨水排水施設	雨水枡	外寸1000×800	1.0	個	90,000	90,000	グレーチング蓋	III
	24	雨水排水施設	雨水枡	外寸1000×800	1.0	個	90,000	90,000	グレーチング蓋	III
	25	雨水排水施設	雨水枡	外寸1000×800	1.0	個	90,000	90,000	グレーチング蓋	III
	26	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	27	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	28	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	29	雨水排水施設	雨水枡	外寸1000×800	1.0	個	90,000	90,000	グレーチング蓋	III
	30	雨水排水施設	雨水枡	外寸1000×800	1.0	個	90,000	90,000	グレーチング蓋	III
	31	雨水排水施設	雨水枡	外寸1000×800	1.0	個	90,000	90,000	グレーチング蓋	III
	32	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	33	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	34	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	36	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	37	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	38	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	39	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	3,702.0	m <sup>2</sup>	8,000	29,616,000		Ⅲ
	40	園路広場施設	縁石	150×150	64.4	m	4,200	270,480		Ⅲ
	41	園路広場施設	縁石	150×150	146.8	m	4,200	616,560		Ⅲ
	42	園路広場施設	縁石	150×150	64.4	m	4,200	270,480		Ⅲ
	43	園路広場施設	縁石	150×150	11.8	m	4,200	49,560		Ⅲ
	44	園路広場施設	縁石	150×150	98.9	m	4,200	415,380		Ⅲ
	45	園路広場施設	縁石	150×150	159.3	m	4,200	669,060		Ⅲ
	46	園路広場施設	縁石	150×150	87.8	m	4,200	368,760		Ⅲ
	47	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	48	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
							合計	34,962,680		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路21	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	137.8	m	6,000	826,800		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	133.0	m	6,000	798,000		IV
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	17.9	m	6,000	107,400		IV
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	135.5	m	6,000	813,000		IV
	5	雨水排水施設	雨水枿	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	6	雨水排水施設	アスファルト舗装	車道	1,920.0	m <sup>2</sup>	8,000	15,360,000		III
	7	雨水排水施設	舗装止縁石	150×150	146.0	m	4,200	613,200		III
	8	雨水排水施設	舗装止縁石	150×150	72.6	m	4,200	304,920		III
	9	雨水排水施設	舗装止縁石	150×150	61.6	m	4,200	258,720		III
	10	雨水排水施設	舗装止縁石	150×150	18.7	m	4,200	78,540		III
	11	雨水排水施設	舗装止縁石	150×150	138.5	m	4,200	581,700		III
							合計	19,806,280		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路22	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	16.2	m	6,000	97,200		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	52.7	m	6,000	316,200		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	57.3	m	6,000	343,800		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	45.8	m	6,000	274,800		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	56.4	m	6,000	338,400		Ⅲ
	6	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	11	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	12	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	13	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	14	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	1,251.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	1,606,400		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路23	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	17.3	m	6,000	103,800		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	13.6	m	6,000	81,600		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	51.0	m	6,000	306,000		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	57.6	m	6,000	345,600		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	44.1	m	6,000	264,600		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	39.8	m	6,000	238,800		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	4.9	m	6,000	29,400		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	4.9	m	6,000	29,400		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-240	2.0	m	11,500	23,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-240	2.0	m	11,500	23,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	11	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	12	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	19	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	20	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	21	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	1,242.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	1,883,200		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路24	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	10.7	m	6,000	64,200		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	10.4	m	6,000	62,400		IV
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	17.4	m	6,000	104,400		IV
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	17.6	m	6,000	105,600		IV
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	31.7	m	6,000	190,200		IV
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	31.7	m	6,000	190,200		IV
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	30.3	m	6,000	181,800		IV
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	30.3	m	6,000	181,800		IV
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-240	5.3	m	6,000	31,800		IV
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-240	31.3	m	6,000	187,800		IV
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-240	9.2	m	6,000	55,200		IV
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-240	42.6	m	6,000	255,600		IV
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-240	37.1	m	6,000	222,600		IV
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-240	47.6	m	6,000	285,600		IV
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-240	41.5	m	6,000	249,000		IV
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-240	34.8	m	6,000	208,800		IV
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-240	34.3	m	6,000	205,800		IV
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-240	36.9	m	6,000	221,400		IV
	19	雨水排水施設	U型側溝	U-240	36.6	m	6,000	219,600		IV
	20	雨水排水施設	U型側溝	U-240	36.8	m	6,000	220,800		IV
	21	雨水排水施設	U型側溝	U-240	36.5	m	6,000	219,000		IV
	22	雨水排水施設	U型側溝	U-240	7.0	m	6,000	42,000		IV
	23	雨水排水施設	U型側溝	U-240	8.0	m	6,000	48,000		IV
	24	雨水排水施設	U型側溝	U-240	38.0	m	6,000	228,000		IV
	25	雨水排水施設	U型側溝	U-240	28.4	m	6,000	170,400		IV
	26	雨水排水施設	U型側溝	U-240	40.1	m	6,000	240,600		IV
	27	雨水排水施設	U型側溝	U-240	39.8	m	6,000	238,800		IV
	28	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.5	m	6,000	39,000		IV
	29	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.5	m	6,000	39,000		IV
	30	雨水排水施設	U型側溝	U-240	2.0	m	11,500	23,000	グレーチング蓋	IV
	31	雨水排水施設	U型側溝	U-240	2.0	m	11,500	23,000	グレーチング蓋	IV
	32	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	33	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	34	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	36	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	37	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	38	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	39	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	40	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	41	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	42	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	43	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	44	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	45	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	46	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	47	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	48	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	49	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	50	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	51	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	52	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	53	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	54	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	55	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	56	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	57	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	58	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	59	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	60	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	61	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	62	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	63	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	64	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	65	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	66	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	67	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	68	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	2,622.0	m <sup>2</sup>	8,000	20,976,000		Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
							合計	27,185,400		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路25	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	56.9	m	6,000	341,400		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	56.9	m	6,000	341,400		IV
	3	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	236.0	m <sup>2</sup>	8,000	1,888,000		III
							合計	2,570,800		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路26	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.5	m	6,000	39,000		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	7.0	m	6,000	42,000		IV
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	28.4	m	6,000	170,400		IV
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	28.4	m	6,000	170,400		IV
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	24.5	m	6,000	147,000		IV
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	24.5	m	6,000	147,000		IV
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	25.6	m	6,000	153,600		IV
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	25.6	m	6,000	153,600		IV
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-240	55.0	m	6,000	330,000		IV
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-240	35.4	m	6,000	212,400		IV
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-240	9.9	m	6,000	59,400		IV
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-240	24.1	m	6,000	144,600		IV
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-240	66.4	m	6,000	398,400		IV
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-240	40.5	m	6,000	243,000		IV
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-240	24.2	m	6,000	145,200		IV
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-240	25.0	m	6,000	150,000		IV
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-240	19.9	m	6,000	119,400		IV
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-240	19.9	m	6,000	119,400		IV
	19	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	20	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	21	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	22	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	23	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	24	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	25	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	26	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	27	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	28	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	29	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	30	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	31	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	32	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	33	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	34	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	36	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	37	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	38	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	39	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	40	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	1,515.0	m <sup>2</sup>	8,000	12,120,000		Ⅲ
	41	管理施設	柵	H=0.9m	46.6	m	13,000	605,800	格子柵	Ⅳ
							合計	16,694,600		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路27	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	94.7	m	6,000	568,200		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	94.7	m	6,000	568,200		IV
	3	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	392.0	m <sup>2</sup>	8,000	3,136,000		III
							合計	4,272,400		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路28	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	9.5	m	6,000	57,000		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	9.6	m	6,000	57,600		IV
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	30.4	m	6,000	182,400		IV
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	30.4	m	6,000	182,580		IV
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	49.1	m	6,000	294,600		IV
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	49.1	m	6,000	294,600		IV
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	8.6	m	6,000	51,600		IV
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	8.6	m	6,000	51,600		IV
	9	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	10	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	11	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	12	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	14	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	15	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	16	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	17	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	18	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	591.0	m <sup>2</sup>	8,000	4,728,000		III
	19	電気設備工	照明灯		1.0	基				II
							合計	6,219,980		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路29	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	10.1	m	6,000	60,600		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	10.0	m	6,000	60,000		IV
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	18.8	m	6,000	112,800		IV
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	36.7	m	6,000	220,200		IV
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	9.0	m	6,000	54,000		IV
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	42.9	m	6,000	257,400		IV
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	42.9	m	6,000	257,400		IV
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.0	m	6,000	36,000		IV
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.0	m	6,000	36,000		IV
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-240	8.2	m	11,500	94,300	グレーチング蓋	II
	11	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	12	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	17	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	18	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	19	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	20	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	21	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	607.0	m <sup>2</sup>	8,000	4,856,000		III
	22	電気設備工	照明灯		1.0	基				II
	23	電気設備工	照明灯		1.0	基				II
							合計	6,492,700		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路30	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	30.9	m	3,700	114,330		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	7.3	m	6,000	43,800		IV
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	20.9	m	6,000	125,400		IV
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	24.8	m	6,000	148,800		IV
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	15.3	m	6,000	91,800		IV
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	32.5	m	6,000	195,000		IV
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	20.9	m	6,000	125,400		IV
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	7.6	m	6,000	45,600		IV
	9	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	10	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	11	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	12	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	14	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	15	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	16	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	17	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	886.0	m <sup>2</sup>	8,000	7,088,000		III
	18	電気設備工	照明灯		1.0	基				II
							合計	8,298,130		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路31	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	32.6	m	6,000	195,600		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	31.6	m	6,000	189,600		IV
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	35.2	m	6,000	211,200		IV
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	35.2	m	6,000	211,200		IV
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	40.1	m	6,000	240,600		IV
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	40.1	m	6,000	240,600		IV
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	30.0	m	6,000	180,000		IV
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	30.0	m	6,000	180,000		IV
	9	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	10	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	11	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	12	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	III
	17	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	18	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	19	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	20	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	21	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	968.0	m <sup>2</sup>				II
	22	園路広場施設	縁石	150×150	11.8	m	4,200	49,560		III
	23	園路広場施設	縁石	150×150	11.8	m	4,200	49,560		III
							合計	2,249,920		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路32	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	34.9	m	6,000	209,400		IV
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	34.9	m	6,000	209,400		IV
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	36.0	m	6,000	216,000		IV
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	44.0	m	6,000	264,000		IV
	5	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	6	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	7	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				II
	8	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	840.0	m <sup>2</sup>				II
	9	電気設備工	照明灯		1.0	基				II
							合計	1,026,800		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路33	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	11.9	m	6,000	71,400		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	25.4	m	6,000	152,400		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	26.5	m	6,000	159,000		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	36.1	m	6,000	216,600		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	36.1	m	6,000	216,600		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.0	m	6,000	36,000		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	6.0	m	6,000	36,000		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	51.1	m	6,000	306,600		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-240	33.9	m	6,000	203,400		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-240	28.7	m	6,000	172,200		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-240	28.7	m	6,000	172,200		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-240	28.3	m	6,000	169,800		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-240	28.3	m	6,000	169,800		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-240	27.4	m	6,000	164,400		Ⅲ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-240	27.4	m	6,000	164,400		Ⅲ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-240	18.0	m	6,000	108,000		Ⅲ
	17	雨水排水施設	U型側溝	U-240	34.0	m	6,000	204,000		Ⅲ
	18	雨水排水施設	U型側溝	U-240	28.0	m	6,000	168,000		Ⅲ
	19	雨水排水施設	U型側溝	U-240	28.0	m	6,000	168,000		Ⅲ
	20	雨水排水施設	U型側溝	U-240	30.2	m	6,000	181,200		Ⅲ
	21	雨水排水施設	U型側溝	U-240	35.9	m	6,000	215,400		Ⅲ
	22	雨水排水施設	U型側溝	U-240	28.9	m	6,000	173,400		Ⅲ
	23	雨水排水施設	U型側溝	U-240	35.3	m	6,000	211,800		Ⅲ
	24	雨水排水施設	U型側溝	U-240	27.0	m	6,000	162,000		Ⅲ
	25	雨水排水施設	U型側溝	U-240	27.0	m	6,000	162,000		Ⅲ
	26	雨水排水施設	U型側溝	U-240	30.7	m	6,000	184,200		Ⅲ
	27	雨水排水施設	U型側溝	U-240	36.7	m	6,000	220,200		Ⅲ
	28	雨水排水施設	U型側溝	U-240	23.2	m	6,000	139,200		Ⅲ
	29	雨水排水施設	U型側溝	U-240	23.1	m	6,000	138,600		Ⅲ
	30	雨水排水施設	U型側溝	U-240	37.0	m	6,000	222,000		Ⅲ
	31	雨水排水施設	U型側溝	U-240	37.0	m	6,000	222,000		Ⅲ
	32	雨水排水施設	U型側溝	U-240	32.7	m	6,000	196,200		Ⅲ
	33	雨水排水施設	U型側溝	U-240	37.0	m	6,000	222,000		Ⅲ
	34	雨水排水施設	U型側溝	U-240	32.4	m	6,000	194,400		Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	U型側溝	U-240	15.8	m	6,000	94,800		Ⅲ
	36	雨水排水施設	U型側溝	U-240	27.8	m	6,000	166,800		Ⅲ
	37	雨水排水施設	U型側溝	U-240	27.2	m	6,000	163,200		Ⅲ
	38	雨水排水施設	U型側溝	U-240	8.0	m	6,000	48,000		Ⅳ
	39	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	40	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	41	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	42	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	43	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	44	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	45	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	46	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	47	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	48	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	49	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	50	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	51	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	52	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	53	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	54	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	55	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	56	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	57	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	58	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	59	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	60	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	61	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	62	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	63	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	64	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	65	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	66	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	67	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	68	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	69	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	70	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	71	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	72	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	73	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	74	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	75	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	76	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	77	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	78	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	79	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	80	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	81	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	82	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	83	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	84	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	85	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	86	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	87	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	88	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	89	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	90	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	91	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	92	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	93	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	94	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	95	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	96	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	97	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	98	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	99	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	100	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	6,119.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	101	園路広場施設	縁石	150×150	8.0	m	4,200	33,600		Ⅲ
	102	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	103	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	104	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
	105	電気設備工	照明灯		1.0	基				Ⅱ
							合計	8,777,800		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路34	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	8.2	m	6,000	49,200		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	8.2	m	6,000	49,200		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	39.4	m	6,000	236,400		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	39.4	m	6,000	236,400		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	23.4	m	6,000	140,400		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	38.5	m	6,000	231,000		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	33.4	m	6,000	200,400		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	33.4	m	6,000	200,400		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-240	33.0	m	6,000	198,000		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-240	33.0	m	6,000	198,000		Ⅲ
	11	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	12	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	19	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	20	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	21	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	22	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	23	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	1,644.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	2,251,400		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路35	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	4.0	m	11,500	46,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	4.0	m	11,500	46,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	4.0	m	11,500	46,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	4	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	5	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	6	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	11	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	12	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	13	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	14	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	15	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	16	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	17	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	693.0	m <sup>2</sup>	8,000	5,544,000		Ⅲ
	18	園路広場施設	縁石	260切下	139.8	m	4,800	671,040		Ⅲ
	19	園路広場施設	縁石	260切下	139.8	m	4,800	671,040		Ⅲ
							合計	7,664,080		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路36	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	10.4	m	3,700	38,480		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	59.3	m	3,700	219,410		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	42.8	m	3,700	158,360		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	2.0	m	11,500	23,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	5	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	6	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	9	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	130.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	10	管理施設	車止め	コンクリート束石	2.0	基	30,000	60,000	ステンレス	Ⅲ
	11	管理施設	車止め	W=2.0m,H=0.9m	1.0	基	48,000	48,000	スチール製	Ⅲ
							合計	783,250		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路37	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	19.1	m	3,700	70,670		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	17.7	m	3,700	65,490		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	18.8	m	3,700	69,560		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	20.2	m	3,700	74,740		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-180	41.6	m	3,700	153,920		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	41.6	m	3,700	153,920		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	7.8	m	11,500	89,700	グレーチング蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	11	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	12	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	17	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	18	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	19	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	20	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	21	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	22	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	470.0	m <sup>2</sup>	8,000	3,760,000		Ⅳ
	23	管理施設	車止め	W=3.0m,H=0.9m	1.0	基	58,000	58,000	スチール製	Ⅲ
							合計	4,948,000		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路38	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	61.4	m	3,700	227,180		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	62.5	m	3,700	231,250		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	42.0	m	3,700	155,400		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	42.0	m	3,700	155,400		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	5.0	m	11,500	57,500	グレーチング蓋	Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	5.0	m	11,500	57,500	グレーチング蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	11	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	12	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	13	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	199.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	14	管理施設	車止め	コンクリート束石	2.0	基	30,000	60,000	ステンレス	Ⅲ
	15	管理施設	車止め	W=2.0m,H=0.9m	1.0	基	48,000	48,000	スチール製	Ⅲ
							合計	1,336,230		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路39	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	7.6	m	3,700	28,120		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	19.2	m	3,700	71,040		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	50.0	m	3,700	185,000		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	21.3	m	3,700	78,810		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-180	40.6	m	3,700	150,220		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	38.9	m	3,700	143,930		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-240	8.3	m	11,500	95,450	グレーチング蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-240	8.3	m	11,500	95,450	グレーチング蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	11	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	12	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	18	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	19	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	20	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	21	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	540.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	22	管理施設	車止め	W=3.0m,H=0.9m	1.0	基	58,000	58,000	スチール製	Ⅲ
							合計	1,378,020		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路40	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	53.0	m	3,700	196,100		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	50.2	m	3,700	185,740		Ⅲ
	3	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	219.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	381,840		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路41	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	58.3	m	3,700	215,710		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	52.9	m	3,700	195,730		Ⅲ
	3	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	226.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	411,440		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路42	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	50.5	m	3,700	186,850		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	55.3	m	3,700	204,610		Ⅲ
	3	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	222.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
							合計	391,460		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路43	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	61.4	m	3,700	227,180		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	62.5	m	3,700	231,250		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	42.0	m	3,700	155,400		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	42.0	m	3,700	155,400		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	5.0	m	11,500	57,500	グレーチング蓋	Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	5.0	m	11,500	57,500	グレーチング蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	11	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	12	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	13	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	200.0	m <sup>2</sup>	4,000	800,000		Ⅳ
	14	管理施設	車止め	W=2.0m,H=0.9m	1.0	基	48,000	48,000	スチール製	Ⅲ
							合計	2,076,230		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路44	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	61.4	m	3,700	227,180		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	62.5	m	3,700	231,250		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	42.0	m	3,700	155,400		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	42.0	m	3,700	155,400		Ⅲ
	5	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	6	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水枡	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	マンホール	φ1100	1.0	個				Ⅱ
	11	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	264.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	12	管理施設	車止め	W=3.0m,H=0.9m	1.0	基	58,000	58,000	スチール製	Ⅲ
							合計	1,097,230		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路45	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	54.5	m	3,700	201,650		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	57.2	m	3,700	211,640		Ⅲ
	3	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	203.0	m <sup>2</sup>	4,000	812,000		Ⅳ
							合計	1,225,290		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路46	1	雨水排水施設	U型側溝	U-180	49.6	m	3,700	183,520		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	53.1	m	3,700	196,470		Ⅲ
	3	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	205.0	m <sup>2</sup>	4,000	820,000		Ⅳ
							合計	1,199,990		

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路47	1	雨水排水施設	U型側溝	U-240	13.9	m	11,500	159,850	グレーチング蓋	Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-240	8.0	m	11,500	92,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-240	14.4	m	11,500	165,600	グレーチング蓋	Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-240	7.4	m	11,500	85,100	グレーチング蓋	Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-240	15.6	m	11,500	179,400	グレーチング蓋	Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-240	13.2	m	11,500	151,800	グレーチング蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	11	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	12	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	19	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	20	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	21	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	22	雨水排水施設	雨水柵	外寸700×700	1.0	個	75,000	75,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	23	雨水排水施設	雨水柵	外寸700×700	1.0	個	75,000	75,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	24	雨水排水施設	雨水柵	外寸700×700	1.0	個	75,000	75,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	25	雨水排水施設	雨水柵	外寸700×700	1.0	個	75,000	75,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	26	雨水排水施設	雨水柵	外寸700×700	1.0	個	75,000	75,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	27	雨水排水施設	雨水柵	外寸700×700	1.0	個	75,000	75,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	28	雨水排水施設	雨水柵	外寸700×700	1.0	個	75,000	75,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	29	雨水排水施設	雨水柵	外寸700×700	1.0	個	75,000	75,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	30	雨水排水施設	雨水柵	外寸700×700	1.0	個	75,000	75,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	31	雨水排水施設	雨水柵	外寸700×700	1.0	個	75,000	75,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	32	雨水排水施設	雨水柵	外寸700×700	1.0	個	75,000	75,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	33	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	4,800.0	m <sup>2</sup>				Ⅱ
	34	園路広場施設	縁石	100×100	82.7	m	3,000	248,100		Ⅲ

区域	番号	施設区分	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	園路広場施設	縁石	100×100	98.9	m	3,000	296,700		Ⅲ
	36	園路広場施設	縁石	100×100	98.0	m	3,000	294,000		Ⅲ
	37	園路広場施設	縁石	100×100	44.4	m	3,000	133,200		Ⅲ
	38	園路広場施設	縁石	100×100	89.8	m	3,000	269,400		Ⅲ
	39	園路広場施設	縁石	100×150	9.4	m	3,600	33,840		Ⅲ
	40	園路広場施設	縁石	100×150	489.0	m	3,600	1,760,400		Ⅲ
	41	園路広場施設	縁石	100×150	502.4	m	3,600	1,808,640		Ⅲ
	42	管理施設	車止め	W=3.0m,H=0.9m	2.0	基	58,000	116,000	スチール製	Ⅲ
							合計	7,579,030		