

仕様書

1 業務名

札幌市合同納骨塚カロート拡張検討業務

2 業務の目的

本業務は、札幌市平岸霊園にある合同納骨塚のカロート容量を拡張するための検討を行う。

3 施設の場所

札幌市豊平区平岸5条15丁目 平岸霊園内

4 履行期間

契約締結日から令和8年12月25日(金)まで

5 業務内容

次の項目について、検討・計画策定支援を行うものとする。

(1) 床面コンクリート研り及び掘削の検討

現在、作業用通路となっている床面コンクリートの一部を研りし撤去すると共に、研り部分下の土壌の掘削が可能か、掘削範囲に関する検討を行う。なお、掘削による建物構造への影響（基礎・既存カロートへの影響等）を検討し、安全な掘削計画を策定すること。

(2) 仕切り壁の増設に関する検討

既存構造物への影響、収蔵する遺骨による圧を考慮した仕切り壁の増設位置、工法、材質の検討を行い、軽量間仕切り壁、石膏ボード壁などの材質・工法を提案すること。仕切り壁の高さは採光窓を塞がない高さ以下（1.3m程度）とし、壁面の一部は遺骨収蔵の状況にあわせて、落とし板などにより壁高を変えられる構造とする。

なお、壁の耐力が不足する場合や掘削部分への転落防止措置が必要な場合は、複数の仕切り壁または柵等を設けること併せて検討する。

(3) 換気設備の設置に関する検討

拡張に伴う空気環境の改善を目的として、換気扇の設置位置、排気ルート等について検討を行う。なお、外壁への開口部新設や配管貫通による建物構造への影響について検討すること。

(4) 図面の提案

上記検討に基づいた、各図面（平面図、立面図、断面図、詳細図）の作成、工事費積算に必要な数量計算書の作成を行う。

6 提供資料

(1) 合同納骨塚増設工事図面

(2) (1)のほか、協議の上、本市が保有する資料は随時提供する。

7 成果品

- (1) 報告書 A4判バイнда綴
- (2) 電子データ
電子データには(1)のほか、業務の履行過程で作成した図表、データベース等のデータを含む。

8 特記事項

- (1) 安全性の確保
既存の建物の構造安全性に影響を与えないよう、入念な検討を行うこと。特に、掘削深さについては慎重に決定すること。
- (2) 収蔵遺骨への配慮
業務範囲の地下には現に遺骨が埋蔵されたカロートが埋設されていることから、遺骨の尊厳を尊重して検討を行うこと。
- (3) 関係法令の遵守
建築基準法等の関係法令を遵守し検討を行うこと。必要に応じて建築確認申請等の手続きについても助言を行うこと。
- (4) 協議
業務の各段階において業務担当者と共に協議し、その指示に従うこと。
この仕様書に定めのない事項、疑義等は、委託者との協議によること。

9 環境に配慮した業務履行

本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。

- (1) 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。
- (2) ごみ減量及びリサイクルに努めること。
- (3) 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。
- (4) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。
- (5) 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用すること。
- (6) 業務に関わる従業員に対し、札幌市環境方針の理解及び業務と環境の関連について自覚を持つような研修を行うこと。
- (7) 特定業務(設備機器の運転管理、毒物又は劇物の取扱い、特別管理産業廃棄物の保管又は処理業務)に従事する者は、それを遂行するために要求される十分な知識及び技能を備えていること。

10 問い合わせ先

札幌市保健福祉局ウェルネス推進部施設管理課墓地対策担当係
札幌市中央区北2条西1丁目 ORE札幌ビル7階
TEL：011-211-3518
Eメール：h-shisetsukanri@city.sapporo.jp