

平成29年度

霊園施設調査業務(手稻平和霊園)

施設改修概算工事費
(直接工事費)

工 事 費 総 括 表

区 分 ・ 名 称	数 量	金 額	摘 要
施設撤去工			
A-1	一式	8,078,320	
A-2	一式	8,588,740	
B-1	一式	9,648,480	
B-2	一式	15,564,130	
C-1	一式	6,640,970	
管理事務所	一式	19,413,210	
園路	一式	37,244,984	
合計		67,933,850	注 1 : 直接工事費

区域	番号	施設区分	名称(既存施設)	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
A-1	1	雨水排水施設	集水桝	外寸φ600	1.0	個	40,000	40,000		Ⅲ
	2	雨水排水施設	U型側溝	U-180	83.5	m	3,700	308,950		Ⅲ
	3	雨水排水施設	U型側溝	U-180	32.9	m	3,700	121,730		Ⅲ
	4	雨水排水施設	U型側溝	U-180	57.1	m	3,700	211,270		Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-180	104.9	m	3,700	388,130		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	35.6	m	3,700	131,720		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-180	94.6	m	3,700	350,020		Ⅲ
	8	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×17段	1.0	箇所	650,000	650,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	9	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	305,000	305,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	10	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×12段	1.0	箇所	457,000	457,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	11	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	298,000	298,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	12	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	1.0	基				Ⅱ
	13	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	1.0	基				Ⅱ
	14	サービス施設	ベンチ	1200×400	2.0	基	160,000	320,000	600×1800	Ⅲ
	15	サービス施設	ベンチ	1200×400	6.0	基	160,000	960,000	600×1800	Ⅲ
	16	管理施設	車止め	H=0.6	14.0	基	30,000	420,000	φ110ステンレス	Ⅲ
	17	管理施設	柵	H=1.5	135.5	m	23,000	3,116,500	格子フェンス	Ⅲ
	18	建築施設	トイレ	4300×4300	1.0	基			0 別途検討	Ⅲ
	19	修景施設	石張花壇	H=0.40m	54.6	m				Ⅱ
	20	修景施設	石張花壇	H=0.40m	78.7	m				Ⅱ
	21	修景施設	記念碑	W=1.9m,H=1.5m	1.0	基				Ⅱ
	22	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,721	m ²				Ⅱ
	23	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	151	m ²				Ⅱ
							合計	8,078,320		

区域	番号	名称(既存施設)	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
A-2	1	雨水排水施設	雨水樹	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	2	雨水排水施設	雨水樹	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	3	雨水排水施設	雨水樹	外寸720×720	1.0	個	64,000	64,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	4	雨水排水施設	雨水樹	外寸720×720	1.0	個	64,000	64,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	5	雨水排水施設	雨水樹	外寸1400×1400	1.0	個	110,000	110,000	鉄蓋	Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	99.1	m	3,700	366,670		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-180	27.6	m	3,700	102,120		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-180	63.5	m	3,700	234,950		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-240	73.3	m	6,000	439,800		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-240	86.5	m	6,000	519,000		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-450	9.8	m	14,000	137,200		Ⅲ
	12	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×10段	1.0	箇所	390,000	390,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	13	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×7段	1.0	箇所	267,000	267,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	14	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	305,000	305,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	15	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×4段	1.0	箇所	171,000	171,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	16	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	1.0	基				Ⅱ
	17	サービス施設	ベンチ	1500×400	2.0	基	160,000	320,000	600×1800	Ⅲ
	18	管理施設	車止め	H=0.6	13.0	基	30,000	390,000	φ110ステンレス	Ⅲ
	19	管理施設	柵	H=1.5	200.0	m	23,000	4,600,000	格子フェンス	Ⅲ
	20	建築施設	四阿	W=4.0m×4.0m	1.0	基				Ⅱ
	21	修景施設	石張花壇	H=0.40m	54.6	m				Ⅱ
	22	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	3,064	m ²				Ⅱ
							合計	8,588,740		

区域	番号	名称(既存施設)	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
B-1	1	擁壁	石積擁壁	H=0.00m~1.60m	64.4	m	38,000	2,447,200	化粧ブロック積	Ⅲ
	2	擁壁	石積擁壁	H=0.00m~1.60m	81.3	m	38,000	3,089,400	化粧ブロック積	Ⅲ
	3	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	4	雨水排水施設	雨水桝	外寸720×720	1.0	個	64,000	64,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	5	雨水排水施設	U型側溝	U-180	24.6	m	3,700	91,020		Ⅲ
	6	雨水排水施設	U型側溝	U-180	81.5	m	3,700	301,550		Ⅲ
	7	雨水排水施設	U型側溝	U-180	96.2	m	3,700	355,940		Ⅲ
	8	雨水排水施設	U型側溝	U-180	27.5	m	3,700	101,750		Ⅲ
	9	雨水排水施設	U型側溝	U-180	31.7	m	3,700	117,290		Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	87.5	m	3,700	323,750		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	33.7	m	3,700	124,690		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-180	12.8	m	3,700	47,360		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-180	28.9	m	3,700	106,930		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-240	95.6	m	6,000	573,600		Ⅲ
	15	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×9段	1.0	箇所	350,000	350,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	16	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×9段	1.0	箇所	343,000	343,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	17	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×22段	1.0	箇所	837,000	837,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	18	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	1.0	基				Ⅱ
	19	サービス施設	ベンチ	1200×400	2.0	基	160,000	320,000	600×1800	Ⅲ
	20	修景施設	石張花壇	H=0.40m	60.2	m				Ⅱ
	21	修景施設	記念碑	W=1.9m,H=1.5m	1.0	基				Ⅱ
	22	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,848	m ²				Ⅱ
							合計	9,648,480		

区域	番号	名称(既存施設)	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
B-2	1	擁壁	石積擁壁	H=1.20m~1.40m	89.0	m	52,000	4,628,000	化粧ブロック積	Ⅲ
	2	擁壁	石積擁壁	H=1.40m~1.50m	86.9	m	56,000	4,866,400	化粧ブロック積	Ⅲ
	3	擁壁	石積擁壁	H=0.40m~1.50m	41.2	m	42,000	1,730,400	化粧ブロック積	Ⅲ
	4	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	5	雨水排水施設	雨水桝	外寸720×720	1.0	個	64,000	64,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	6	雨水排水施設	雨水桝	外寸720×720	1.0	個	75,000	75,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水桝	外寸1300×1300	1.0	個	100,000	100,000	鉄蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水桝	外寸2000×2000	1.0	個	350,000	350,000	鉄蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水桝	外寸2000×2000	1.0	個	350,000	350,000	鉄蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-150	14.1	m	3,100	43,710		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	92.5	m	3,700	342,250		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-180	89.9	m	3,700	332,630		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-180	30.7	m	3,700	113,590		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-180	105.5	m	3,700	390,350		Ⅲ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-240	18.4	m	6,000	110,400		Ⅲ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-240	23.9	m	6,000	143,400		Ⅲ
	17	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	18	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×8段	1.0	箇所	310,000	310,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	19	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×16段	1.0	箇所	610,000	610,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	20	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	1.0	基				Ⅱ
	21	サービス施設	ベンチ	1200×400	4.0	基	160,000	640,000	600×1800	Ⅲ
	22	管理施設	園名板	W=2.1m,H=1.70	1.0	基				Ⅱ
	23	建築施設	四阿	W=4.0m×4.0m	1.0	基				Ⅱ
	24	修景施設	石張花壇	H=0.40m	60.2	m				Ⅱ
	25	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	2,528	m ²				Ⅱ
							合計	15,564,130		

区域	番号	名称(既存施設)	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
C-1	1	擁壁	石積擁壁	H=0.40m~0.80m	32.1	m	32,000	1,027,200	化粧ブロック積	Ⅲ
	2	擁壁	石積擁壁	H=0.80m~1.20m	61.2	m	43,000	2,631,600	化粧ブロック積	Ⅲ
	3	雨水排水施設	雨水樹	外寸500×500	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	4	雨水排水施設	雨水樹	外寸500×500	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	5	雨水排水施設	雨水樹	外寸600×600	1.0	個	54,000	54,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	6	雨水排水施設	雨水樹	外寸720×720	1.0	個	64,000	64,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水樹	外寸1300×1300	1.0	個	100,000	100,000	鉄蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水樹	外寸1300×1300	1.0	個	100,000	100,000	鉄蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水樹	外寸1300×1300	1.0	個	100,000	100,000	鉄蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	U型側溝	U-180	61.6	m	3,700	227,920		Ⅲ
	11	雨水排水施設	U型側溝	U-180	74.7	m	3,700	276,390		Ⅲ
	12	雨水排水施設	U型側溝	U-180	31.2	m	3,700	115,440		Ⅲ
	13	雨水排水施設	U型側溝	U-180	8.6	m	3,700	31,820		Ⅲ
	14	雨水排水施設	U型側溝	U-240	8.8	m	6,000	52,800		Ⅲ
	15	雨水排水施設	U型側溝	U-240	14.9	m	6,000	89,400		Ⅲ
	16	雨水排水施設	U型側溝	U-240	4.3	m	6,000	25,800		Ⅲ
	17	雨水排水施設	石張水路	W=600,H=300	8.9	m	14,000	124,600	U-450	Ⅲ
	18	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.10×7段	1.0	箇所	260,000	260,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	19	園路広場施設	石張階段	W=2.0m,H=0.15×3段	1.0	箇所	120,000	120,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	Ⅲ
	20	サービス施設	水汲み台	H=1.0m	1.0	基				Ⅱ
	21	サービス施設	ベンチ	1200×400	6.0	基	160,000	960,000	600×1800	Ⅳ
	22	サービス施設	テーブル	1000×1000	1.0	基	200,000	200,000		Ⅳ
	23	修景施設	石張花壇	H=0.40m	43.4	m				Ⅱ
	24	修景施設	記念碑	W=2.9m,H=1.9m	1.0	基				Ⅱ
	25	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	1,180	m ²				Ⅱ
							合計	6,640,970		

区域	番号	名称(既存施設)	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
管理事務所	1	擁壁	石積擁壁	H=0.00m~2.60m	34.0	m	52,000	1,768,000		IV
	2	擁壁	石積擁壁	H=0.00m~1.60m	18.8	m	38,000	714,400		IV
	3	雨水排水施設	雨水柵	外寸540×540	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	III
	4	雨水排水施設	雨水柵	外寸540×540	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	III
	5	雨水排水施設	雨水柵	外寸540×540	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	III
	6	雨水排水施設	雨水柵	外寸540×540	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	III
	7	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	8	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	9	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	10	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	11	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	12	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	13	雨水排水施設	雨水柵	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	III
	14	雨水排水施設	雨水柵	外寸2000×2000	1.0	個	350,000	350,000	グレーチング蓋	III
	15	雨水排水施設	雨水柵	外寸2000×2000	1.0	個	350,000	350,000	グレーチング蓋	III
	16	雨水排水施設	マンホール	Φ1100	1.0	個				II
	17	雨水排水施設	マンホール	Φ1100	1.0	個				II
	18	雨水排水施設	マンホール	Φ1100	1.0	個				II
	19	雨水排水施設	U型側溝	U-180	73.4	m	3,700	271,580		III
	20	雨水排水施設	U型側溝	U-180	29.9	m	3,700	110,630		III
	21	雨水排水施設	U型側溝	U-240	91.6	m	6,000	549,600		III
	22	雨水排水施設	U型側溝	U-240	18.4	m	6,000	110,400		III
	23	雨水排水施設	U型側溝	U-240	9.6	m	6,000	57,600		III
	24	雨水排水施設	U型側溝	U-240	22.3	m	6,000	133,800		III
	25	雨水排水施設	U型側溝	U-240	13.2	m	6,000	79,200		III
	26	雨水排水施設	U型側溝	U-240	4.4	m	6,000	26,400		III
	27	雨水排水施設	U型側溝	U-240	14.8	m	6,000	88,800		III
	28	雨水排水施設	U型側溝	U-240	20.8	m	6,000	124,800		III
	29	雨水排水施設	U型側溝	U-240	26.0	m	6,000	156,000		III
	30	園路広場施設	石張階段	W=3.0m,H=0.10×20段	1.0	箇所	800,000	800,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	IV
	31	園路広場施設	石張階段	W=4.0m,H=0.15×35段	1.0	箇所	1,650,000	1,650,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	IV
	32	園路広場施設	石張階段	W=4.0m,H=0.15×32段	1.0	箇所	1,510,000	1,510,000	コンクリート階段、ステンレス両側手摺	IV
	33	サービス施設	ベンチ	1200×400	3.0	基	160,000	480,000	600×1800	III
	34	サービス施設	ベンチ	1200×400	2.0	基	160,000	320,000	600×1800	III

区域	番号	名称(既存施設)	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	サービス施設	ベンチ	1200×400	3.0	基	160,000	480,000	600×1800	Ⅲ
	36	管理施設	ごみ置き場	3000×2500	1.0	基				Ⅱ
	37	管理施設	車止め	W=3.0m,H=0.9m	2.0	基	58,000	116,000	スチール製	Ⅲ
	38	建築施設	バーゴラ	6000×2500	1.0	基				Ⅱ
	39	建築施設	トイレ	3300×2500	1.0	基				Ⅱ
	40	建築施設	トイレ	4000×4200	1.0	基				Ⅱ
	41	電気設備工	照明灯		1.0	基	450,000	450,000	H=5m、デザイン照明	Ⅲ
	42	電気設備工	マルチセンサー		2.0	基				Ⅱ
	43	修景施設	石張花壇	H=0.40m	24.9	m				Ⅱ
	44	修景施設	石張花壇	H=0.40m	112.6	m				Ⅱ
	45	修景施設	石張花壇	H=0.40m	41.9	m				Ⅱ
	46	修景施設	石張花壇	H=0.40m	16.8	m				Ⅱ
	47	修景施設	石張花壇	H=0.40m	45.6	m				Ⅱ
	48	修景施設	石張花壇	H=0.40m	77.4	m				Ⅱ
	49	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	298	m ²				Ⅱ
	50	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	1,010	m ²	8,000	8,080,000	Σ t=800	Ⅲ
	51	園路広場施設	アスファルト舗装	歩道	24	m ²				Ⅱ
							合計	19,413,210		

区域	番号	名称(既存施設)	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
園路	1	雨水排水施設	雨水枳	外寸540×540	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	2	雨水排水施設	雨水枳	外寸540×540	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	3	雨水排水施設	雨水枳	外寸540×540	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	4	雨水排水施設	雨水枳	外寸540×540	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	5	雨水排水施設	雨水枳	外寸540×540	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	6	雨水排水施設	雨水枳	外寸540×540	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	7	雨水排水施設	雨水枳	外寸540×540	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	8	雨水排水施設	雨水枳	外寸540×540	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	9	雨水排水施設	雨水枳	外寸540×540	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	10	雨水排水施設	雨水枳	外寸540×540	1.0	個	40,000	40,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	11	雨水排水施設	雨水枳	外寸540×540	1.0	個	47,000	47,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	12	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	13	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	14	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	15	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	16	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	17	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	18	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	19	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	20	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	21	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	22	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	23	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	24	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	25	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	26	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	27	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	28	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	29	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	30	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	31	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	32	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	33	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	34	雨水排水施設	雨水枳	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ

区域	番号	名称(既存施設)	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	35	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	36	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	37	雨水排水施設	雨水桝	外寸600×600	1.0	個	64,000	64,000	グレーチング蓋	Ⅲ
	38	雨水排水施設	雨水桝	外寸2000×2000	1.0	個	300,000	300,000	コンクリート蓋	Ⅲ
	39	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	25.2	m	2,400	60,480	アスファルト	Ⅲ
	40	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	54.3	m	2,400	130,320	アスファルト	Ⅲ
	41	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	53.4	m	2,400	128,160	アスファルト	Ⅲ
	42	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	31.9	m	2,400	76,560	アスファルト	Ⅲ
	43	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	22.9	m	2,400	54,960	アスファルト	Ⅲ
	44	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	56.0	m	2,400	134,400	アスファルト	Ⅲ
	45	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	57.7	m	2,400	138,480	アスファルト	Ⅲ
	46	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	49.1	m	2,400	117,840	アスファルト	Ⅲ
	47	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	56.5	m	2,400	135,600	アスファルト	Ⅲ
	48	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	72.9	m	2,400	174,960	アスファルト	Ⅲ
	49	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	30.3	m	2,400	72,720	アスファルト	Ⅲ
	50	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	36.9	m	2,400	88,560	アスファルト	Ⅲ
	51	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	9.4	m	2,400	22,560	アスファルト	Ⅲ
	52	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	57.9	m	2,400	138,960	アスファルト	Ⅲ
	53	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	8.8	m	2,400	21,120	アスファルト	Ⅲ
	54	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	9.7	m	2,400	23,280	アスファルト	Ⅲ
	55	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	15.3	m	2,400	36,720	アスファルト	Ⅲ
	56	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	29.3	m	2,400	70,320	アスファルト	Ⅲ
	57	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	29.5	m	2,400	70,800	アスファルト	Ⅲ
	58	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	19.9	m	2,400	47,760	アスファルト	Ⅲ
	59	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	40.9	m	2,400	98,160	アスファルト	Ⅲ
	60	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	13.2	m	2,400	31,680	アスファルト	Ⅲ
	61	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	18.0	m	2,400	43,200	アスファルト	Ⅲ
	62	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	19.1	m	2,400	45,840	アスファルト	Ⅲ
	63	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	16.4	m	2,400	39,360	アスファルト	Ⅲ
	64	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	24.9	m	2,400	59,760	アスファルト	Ⅲ
	65	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	19.8	m	2,400	47,520	アスファルト	Ⅲ
	66	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	17.6	m	2,400	42,240	アスファルト	Ⅲ
	67	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	11.7	m	2,400	28,080	アスファルト	Ⅲ
	68	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	50.2	m	2,400	120,480	アスファルト	Ⅲ

区域	番号	名称(既存施設)	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考(概算算出規格)	健全度
	69	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	12.2	m	2,400	29,280	アスファルト	Ⅲ
	70	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	10.5	m	2,400	25,200	アスファルト	Ⅲ
	71	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	31.5	m	2,400	75,600	アスファルト	Ⅲ
	72	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	28.1	m	2,400	67,440	アスファルト	Ⅲ
	73	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	21.6	m	2,400	51,840	アスファルト	Ⅲ
	74	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	13.5	m	2,400	32,304	アスファルト	Ⅲ
	75	雨水排水施設	皿型側溝	W=300	25.6	m	2,400	61,440	アスファルト	Ⅲ
	76	園路広場施設	アスファルト舗装	車道	4,022	m ²	8,000	32,176,000		Ⅲ
							合計	37,244,984		