

単価No.	名 称	型 式	単位	数量	税 抜 単 価	税 込 単 価	金 額	係 数	適 用	備 考
1	絶縁不良修繕		箇所	11		0	0	1.00000	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
2	路面温度センサー交換	表面型	台	3	0	0	0	0.87415	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
3	路面温度センサー交換	埋設型	台	1	0	0	0	0.73720	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
4	路面水分センサー交換		台	4	0	0	0	1.07593	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
5	事故点調査費		回	3	0	0	0	0.51869	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
6	路面はつり・復旧費	歩道部 1㎡以下（立上配管新設・撤去等）	箇所	3	0	0	0	0.39874	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
7	路面はつり・復旧費	車道部 1㎡以下（ユニット敷設等）	箇所	3	0	0	0	0.40351	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
8	立上配管配線新設	GZ82 CET100 IE14	箇所	1	0	0	0	0.98619	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
9	地中管内配線新設	CET100 IE14	m	25	0	0	0	0.07964	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
10	立上配管配線新設	GZ70 CET60 IE8	箇所	2	0	0	0	0.69866	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
11	地中管内配線新設	CET60 IE8	m	6	0	0	0	0.05016	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
12	立上配管配線新設	GZ54 CET38 IE5.5	箇所	1	0	0	0	0.57230	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
13	地中管内配線新設	CET38 IE5.5	m	5	0	0	0	0.03938	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
14	立上配管配線撤去	GZ82 CET100 IE14	箇所	1	0	0	0	0.23109	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
15	地中管内配線撤去	CET100 IE14	m	25	0	0	0	0.01840	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
16	立上配管配線撤去	GZ70 CET60 IE8	箇所	2	0	0	0	0.16360	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
17	地中管内配線撤去	CET60 IE8	m	6	0	0	0	0.01226	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
18	立上配管配線撤去	GZ54 CET38 IE5.5	箇所	1	0	0	0	0.14928	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
19	地中管内配線撤去	CET38 IE5.5	m	5	0	0	0	0.01226	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
20	SSC交換	1P 200A	個	0	0	0	0	0.77766	材料費・諸経費込み	
21	SSC交換	3P 120A	個	1	0	0	0	1.62328	材料費・諸経費込み	
22	SSC交換	3P 80A	個	11	0	0	0	1.33879	材料費・諸経費込み	
23	SSC交換	3P 50A	個	1	0	0	0	0.77578	材料費・諸経費込み	
24	MC交換	3P 150A	個	1	0	0	0	0.53591	材料費・諸経費込み	
25	MC交換	3P 50A	個	1	0	0	0	0.37912	材料費・諸経費込み	
26	ELCB交換	2P 50AF AL付	個	2	0	0	0	0.33053	材料費・諸経費込み	
27	主幹MCB交換	3P 225AF	個	1	0	0	0	0.87206	材料費・諸経費込み	
28	SSC交換	1P交換労務のみ	個	0	0	0	0	0.15708	諸経費込み	
29	SSC交換	3P交換労務のみ	個	2	0	0	0	0.39272	諸経費込み	
30	MC交換	3P交換労務のみ	個	2	0	0	0	0.29046	諸経費込み	
31	温度調節器交換	材料・労務込み	台	1	0	0	0	0.50003	材料費・諸経費込み	
32	自動制御装置交換	機器交換労務のみ	台	3	0	0	0	1.70426	諸経費込み	
33	ヒーティングユニット敷設	車道部 70mm（耐圧用）（敷設幅3.2～3.5m）	㎡	30	0	0	0	0.07863	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
34	ヒーティングユニット敷設	歩道部 70mm（一般用）（敷設幅1.5～1.8m）	㎡	10	0	0	0	0.05746	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
35	歩道橋発熱線敷設	階段部 70mm（歩道橋用）（敷設幅1.4m）	段	5	0	0	0	0.03549	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
36	歩道橋発熱線敷設	主桁部 70mm（歩道橋用）（敷設幅1.4m）	㎡	5	0	0	0	0.06824	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
37	ユニット間溝はつり		m	1	0	0	0	0.07255	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
38	リードケーブル敷設	HVV8（路面サドル留め）	m	5	0	0	0	0.00718	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
39	リードケーブル敷設	HVV5.5（路面サドル留め）	m	4	0	0	0	0.00661	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
40	リードケーブル接続	スリーブ接続	箇所	7	0	0	0	0.00204	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
41	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 5km以下（1t以下）	回	1	0	0	0	0.01682	諸経費込み	
42	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 9km以下（1t以下）	回	1	0	0	0	0.03070	諸経費込み	
43	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 14km以下（1t以下）	回	1	0	0	0	0.04753	諸経費込み	
44	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 20km以下（1t以下）	回	1	0	0	0	0.06814	諸経費込み	
45	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 27.5km以下（1t以下）	回	1	0	0	0	0.09341	諸経費込み	
46	建設副産物処理費	金属くず（盤類）	t	1	0	0	0	0.07297	諸経費込み	
47	建設副産物処理費	アスファルト塊 再生 昼間	t	1	0	0	0	0.00584	諸経費込み	
48	交通管理工	交通誘導警備員 B	人日	14	0	0	0	0.10818	諸経費込み	
49	高所作業車運転	トラック架装 ブーム型 標準デッキ 高さ12m	日	1	0	0	0	0.20253	諸経費込み	
計					0 円					