

公示用

令和7年度

札幌市ロードヒーティング設備修繕業務委託単価設計書

業務名 電気式ロードヒーティング設備修繕業務(中央・北・東区)

札幌市建設局土木部道路設備課

業務名 電気式ロードヒーティング設備修繕業務（中央・北・東区）

		委 託 業 務 費	円
一金	内 訳	業 務 価 格	円
		消 費 税 等 相 当 額	円

業 務 説 明

1 役務の概要

札幌市建設局が中央区・北区・東区に所管する車道等に設置したロードヒーティング設備について、適切な運用を確保するため不良箇所の修繕等を行うものである。

- (1) 絶縁不良修繕
- (2) 路面温度・水分センサー交換
- (3) 立上配管配線、地中管内配線交換
- (4) 制御盤内機器（SSC、MC、ELB、MCB、温度調節器、自動制御装置）交換
- (5) ヒーティングユニット敷設、リードケーブル敷設・接続
- (6) その他、修繕作業に伴う交通管理、高所作業車、発生品運搬・処分

2 履行期間

契約の日から令和8年 3月31日までとする。

3 業務仕様書

別添「電気式ロードヒーティング設備修繕業務（中央・北・東区）仕様書」による。

単価No.	名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	係 数	適 用	備 考
1	絶縁不良修繕		箇所	15			1.00000	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
2	路面温度センサー交換	表面型	台	10		0.87415		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
3	路面温度センサー交換	埋設型	台	5		0.73720		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
4	路面水分センサー交換		台	15		1.07593		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
5	事故点調査費		回	1		0.51869		諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
6	路面はつり・復旧費	歩道部 1㎡以下（立上配管新設・撤去等）	箇所	1		0.39874		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
7	路面はつり・復旧費	車道部 1㎡以下（ユニット敷設等）	箇所	1		0.40351		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
8	立上配管配線新設	GZ82 CET100 IE14	箇所	1		0.98619		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
9	地中管内配線新設	CET100 IE14	m	1		0.07964		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
10	立上配管配線新設	GZ70 CET60 IE8	箇所	1		0.69866		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
11	地中管内配線新設	CET60 IE8	m	1		0.05016		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
12	立上配管配線新設	GZ54 CET38 IE5.5	箇所	1		0.57230		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
13	地中管内配線新設	CET38 IE5.5	m	1		0.03938		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
14	立上配管配線撤去	GZ82 CET100 IE14	箇所	1		0.23109		諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
15	地中管内配線撤去	CET100 IE14	m	1		0.01840		諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
16	立上配管配線撤去	GZ70 CET60 IE8	箇所	1		0.16360		諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
17	地中管内配線撤去	CET60 IE8	m	1		0.01226		諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
18	立上配管配線撤去	GZ54 CET38 IE5.5	箇所	1		0.14928		諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
19	地中管内配線撤去	CET38 IE5.5	m	1		0.01226		諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
20	SSC交換	1P 200A	個	1		0.77766		材料費・諸経費込み	
21	SSC交換	3P 120A	個	1		1.62328		材料費・諸経費込み	
22	SSC交換	3P 80A	個	10		1.33879		材料費・諸経費込み	
23	SSC交換	3P 50A	個	1		0.77578		材料費・諸経費込み	
24	MC交換	3P 150A	個	1		0.53591		材料費・諸経費込み	
25	MC交換	3P 50A	個	1		0.37912		材料費・諸経費込み	
26	ELCB交換	2P 50AF AL付	個	1		0.33053		材料費・諸経費込み	
27	主幹MCB交換	3P 225AF	個	1		0.87206		材料費・諸経費込み	
28	SSC交換	1P交換労務のみ	個	1		0.15708		諸経費込み	
29	SSC交換	3P交換労務のみ	個	1		0.39272		諸経費込み	
30	MC交換	3P交換労務のみ	個	1		0.29046		諸経費込み	
31	温度調節器交換	材料・労務込み	台	1		0.50003		材料費・諸経費込み	
32	自動制御装置交換	機器交換労務のみ	台	1		1.70426		諸経費込み	
33	ヒーティングユニット敷設	車道部 70mm（耐圧用）（敷設幅3.2～3.5m）	㎡	150		0.07863		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
34	ヒーティングユニット敷設	歩道部 70mm（一般用）（敷設幅1.5～1.8m）	㎡	1		0.05746		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
35	歩道橋発熱線敷設	車道部 70mm（耐圧用）（敷設幅3.2～3.5m）	㎡	1		0.03549		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
36	歩道橋発熱線敷設	歩道部 70mm（一般用）（敷設幅1.5～1.8m）	㎡	1		0.06824		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
37	ユニット間溝はつり		m	100		0.07255		諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
38	リードケーブル敷設	HVV8（路面サドル留め）	m	30		0.00718		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
39	リードケーブル敷設	HVV5.5（路面サドル留め）	m	140		0.00661		材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
40	リードケーブル接続	スリーブ接続	箇所	98		0.00204		諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
41	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 5km以下（1t以下）	回	1		0.01682		諸経費込み	
42	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 9km以下（1t以下）	回	1		0.03070		諸経費込み	
43	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 14km以下（1t以下）	回	1		0.04753		諸経費込み	
44	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 20km以下（1t以下）	回	1		0.06814		諸経費込み	
45	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 27.5km以下（1t以下）	回	1		0.09341		諸経費込み	
46	建設副産物処理費	金属くず（盤類）	t	1.0		0.07297		諸経費込み	
47	建設副産物処理費	75φ以上塊 再生 昼間	t	1.0		0.00584		諸経費込み	
48	交通管理工	交通誘導警備員 B	人日	25		0.10818		諸経費込み	
49	高所作業車運転	トラック架装 ブーム型 標準デッキ 高さ12m	日	1		0.20253		諸経費込み	
計						円			
再 計						円			
消費税等相当額（10%）						円			
合 計						円			

No. 1 絶縁不良修繕 箇所 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(車道)(50%)	t	0.207			1㎡×厚0.09m×密度2.3 土木単価(Z102003006)
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート	L	0.43			43L/100㎡ 土木単価(Z004130003)
計						①
直接人件費	事故点調査費	回	1			見積単価策定
	路面はつり・復旧費	箇所	1			見積単価策定
	ケーブル復旧費	箇所	1			見積単価策定
	試験測定費	回	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 2 路温センサー(表面型)交換 台 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
路面温度センサー	表面型	台	1			実勢調査単価
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(車道)(50%)	t	0.021			0.1㎡×厚0.09m×密度2.3
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート	L	0.043			43L/100㎡
計						①
直接人件費	センサー撤去 電気通信技術員	人工	0.1			
	センサー新設 電気通信技術員	人工	0.2			
	センサー調整 電気通信技術員	人工	0.2			
	路面はつり・復旧費	箇所	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 3 路温センサー(埋設型)交換 台 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
路面温度センサー	埋設型	台	1			土木単価(V120024011)
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(車道)(50%)	t	0.021			0.1㎡×厚0.09m×密度2.3
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート	L	0.043			43L/100㎡
計						①
直接人件費	センサー撤去 電気通信技術員	人工	0.1			
	センサー新設 電気通信技術員	人工	0.2			
	センサー調整 電気通信技術員	人工	0.2			
	路面はつり・復旧費	箇所	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 4 路面水分センサー交換 台 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
路面水分センサー		台	1			土木単価(V110020001)
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(車道)(50%)	t	0.021			0.1㎡×厚0.09m×密度2.3
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート	L	0.043			43L/100㎡
計						①
直接人件費	センサー撤去 電気通信技術員	人工	0.1			
	センサー新設 電気通信技術員	人工	0.2			
	センサー調整 電気通信技術員	人工	0.2			
	路面はつり・復旧費	箇所	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 5 事故点調査費 箇所 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計						①
直接人件費	事故点調査費	回	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 6 路面はつり・復旧費(歩道部 1㎡以下) 箇所 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材	再生細粒度(歩道)50%	t	0.194			1㎡×厚0.09×密度2.15 土木単価(Z102003007)
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート	L	1.26			126L/100㎡ 土木単価(Z004130002)
計						①
直接人件費	路面はつり・復旧費	箇所	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 7 路面はつり・復旧費(車道部 1㎡以下) 箇所 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材	再生細粒度(車道)50%	t	0.207			1㎡×厚0.09×密度2.3 土木単価(Z102003006)
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート	L	0.43			43L/100㎡ 土木単価(Z004130003)
計						①
直接人件費	路面はつり・復旧費	箇所	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 8 立上配管配線新設(G82-CET100) 箇所 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
電線管	GZ82	m	4			土木単価(V001103008)
異種管接続材	~FEP80	組	1			土木単価(V001112014)
自在バンド	IBT215	個	3			土木単価(V001560028)
ステンレスバンド	SFT-N112	個	4			土木単価(V001561004)
防水ゴムキャップ	G82	個	1			一般実勢(見積策定)単価
端末処理材	CET38~100	組	1			一般実勢(見積策定)単価
ケーブル	CET100	m	8			土木単価(V120005006)
電線	IE14	m	4			土木単価(V120001009)
計						①
直接人件費	GZ82新設 電工	人工	0.69			17.15/100*4 (G82 新設)
	柱上CET100新設 電工	人工	0.84			21/100*4 (ラック配線 仕上外形50mm以下 抱縛有)
	管内CET100新設 電工	人工	0.64			16/100*4 (管内配線 仕上外形50mm以下)
	管内IE14新設 電工	人工	0.09			2.3/100*4 (管内配線 仕上外形10mm以下)
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 9 地中管内配線新設(CET100) m 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ケーブル	CET100	m	1.01			土木単価(V120005006)
電線	IE14	m	1.01			土木単価(V120001009)
計						①
直接人件費	管内CET100新設 電工	人工	0.16			16/100*1.01 (管内配線 仕上外形50mm以下)
計	管内IE14新設 電工	人工	0.02			2.3/100*1.01 (管内配線 仕上外形10mm以下)
直接物品費		式	1			②
直接業務費						②×率=③
業務管理費		式	1			①+②+③=④
業務原価						④×率=⑤
一般管理費		式	1			④+⑤=⑥
業務価格						⑥×率=⑦
						⑥+⑦

No. 10 立上配管配線新設(G70-CET60) 箇所 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
電線管	GZ70	m	4			土木単価(V001103007)
異種管接続材	~FEP65	組	1			土木単価(V001112013)
自在バンド	IBT215	個	3			土木単価(V001560028)
ステンレスバンド	SFT-N112	個	4			土木単価(V001561004)
防水ゴムキャップ	G70	個	1			一般実勢(見積策定)単価
端末処理材	CET38~100	組	1			一般実勢(見積策定)単価
ケーブル	CET60	m	8			土木単価(V120005005)
電線	IE8	m	4			土木単価(V120001008)
計						①
直接人件費	GZ70新設 電工	人工	0.59			14.7/100*4 (G70 新設)
	柱上CET60新設 電工	人工	0.52			13/100*4 (ラック配線 仕上外形40mm以下 抱縛有)
	管内CET60新設 電工	人工	0.40			10/100*4 (管内配線 仕上外形40mm以下)
	管内IE8新設 電工	人工	0.09			2.3/100*4 (管内配線 仕上外形10mm以下)
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 11 地中管内配線新設(CET60) m 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ケーブル	CET60	m	1.01			土木単価(V120005005)
電線	IE8	m	1.01			土木単価(V120001008)
計						①
直接人件費	管内CET60新設 電工	人工	0.10			10/100*1.01 (管内配線 仕上外形40mm以下)
計	管内IE8新設 電工	人工	0.02			2.3/100*1.01 (管内配線 仕上外形10mm以下)
直接物品費		式	1			②
直接業務費						②×率=③
業務管理費		式	1			①+②+③=④
業務原価						④×率=⑤
一般管理費		式	1			④+⑤=⑥
業務価格						⑥×率=⑦
						⑥+⑦

No. 12 立上配管配線新設(G54) 箇所 1 円

名 称	型 式	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電線管	GZ54	m	4			土木単価(V001103006)
異種管接続材	~FEP50	組	1			土木単価(V001112012)
自在バンド	IBT215	個	3			土木単価(V001560028)
ステンレスバンド	SFT-N112	個	4			土木単価(V001561004)
防水ゴムキャップ	G42~G54	個	1			一般実勢(見積策定)単価
端末処理材	CET38~100	組	1			一般実勢(見積策定)単価
ケーブル	CET38	m	8			土木単価(V120005004)
電線	IE5.5	m	4			土木単価(V120001007)
計						①
直接人件費	GZ54新設 電工	人工	0.49			12.25/100*4
	柱上CET38新設 電工	人工	0.52			13/100*4 (ラック配線 仕上外形40mm以下 抱縛有)
	管内CET38新設 電工	人工	0.40			10/100*4 (管内配線 仕上外形40mm以下)
	管内IE5.5新設 電工	人工	0.05			1.2/100*4 (管内配線 仕上外形5mm以下)
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 13 地中管内配線新設(CET38) m 1 円

名 称	型 式	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーブル	CET38	m	1.01			土木単価(V120005004)
電線	IE5.5	m	1.01			土木単価(V120001007)
計						①
直接人件費	管内CET38新設 電工	人工	0.10			10/100*1.01 (管内配線 仕上外形40mm以下)
計	管内IE5.5新設 電工	人工	0.01			1.2/100*1.01 (管内配線 仕上外形5mm以下)
直接物品費		式	1			②
直接業務費						②×率=③
業務管理費		式	1			①+②+③=④
業務原価						④×率=⑤
一般管理費		式	1			④+⑤=⑥
業務価格						⑥×率=⑦
						⑥+⑦

No. 14 立上配管配線撤去(G82-CET100) 箇所 1 円

名 称	型 式	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						①
直接人件費	GZ82撤去 電工 人工 0.34 柱上CET100撤去 電工 人工 0.42 管内CET100撤去 電工 人工 0.32 管内IE14撤去 電工 人工 0.05					8.57/100*4 (G82 撤去) 10.5/100*4 (ラック配線 仕上外形50mm以下 撤去) 8/100*4 (管内配線 仕上外形50mm以下 撤去) 1.15/100*4 (管内配線 仕上外形10mm以下 撤去)
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 15 地中管内配線撤去(CET100) m 1 円

名 称	型 式	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						①
直接人件費	管内CET100撤去 電工 人工 0.08 管内IE14撤去 電工 人工 0.01					8/100*1.01 (管内配線 仕上外形50mm以下 撤去) 1.15/100*1.01 (管内配線 仕上外形10mm以下 撤去)
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 16 立上配管配線撤去(G70-CET60) 箇所 1 円

名 称	型 式	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						①
直接人件費	GZ70撤去 電工 人工 0.29 柱上CET60撤去 電工 人工 0.26 管内CET60撤去 電工 人工 0.2 管内IE8撤去 電工 人工 0.05					7.35/100*4 (G70 撤去) 6.5/100*4 (ラック配線 仕上外形40mm以下 撤去) 5/100*4 (管内配線 仕上外形40mm以下 撤去) 1.15/100*4 (管内配線 仕上外形10mm以下 撤去)
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 17 地中管内配線撤去(CET60) m 1 円

名 称	型 式	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						①
直接人件費	管内CET60撤去 電工 人工 0.05 管内IE8撤去 電工 人工 0.01					5/100*1.01 (管内配線 仕上外形40mm以下 撤去) 1.15/100*1.01 (管内配線 仕上外形10mm以下 撤去)
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 18 立上配管配線撤去 (G54) 箇所 1 円

名 称	型 式	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						①
直接人件費	GZ54撤去 電工 人工 0.25 柱上CET38撤去 電工 人工 0.26 管内CET38撤去 電工 人工 0.20 管内IE5.5撤去 電工 人工 0.02					6.125/100*4 (G54 撤去)〃 6.5/100*4 (ラック配線 仕上外形40mm以下 撤去) 5/100*4 (管内配線 仕上外形40mm以下 撤去) 0.6/100*4 (管内配線 仕上外形5mm以下 撤去)
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 19 地中管内配線撤去 (CET38) m 1 円

名 称	型 式	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						①
直接人件費	管内CET38撤去 電工 人工 0.05 管内IE5.5撤去 電工 人工 0.01					5/100*1.01 (管内配線 仕上外形40mm以下 撤去) 0.6/100*1.01 (管内配線 仕上外形5mm以下 撤去)
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 20 SSC交換(200A) 個 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
SSC	1P 200A	個	1			見積単価策定
計						①
直接人件費	SSC交換 1P 200A 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 21 SSC交換(120A) 個 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
SSC	3P 120A	個	1			見積単価策定
計						①
直接人件費	SSC交換 3P 120A 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 22 SSC交換(80A) 個 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
SSC	3P 80A	個	1			見積単価策定
計						①
直接人件費	SSC交換 3P 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 23 SSC交換(50A) 個 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
SSC	3P 50A	個	1			見積単価策定
計						①
直接人件費	SSC交換 3P 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 24 MC交換(150A) 個 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
MC	3P 150A	個	1			見積単価策定
計						①
直接人件費	MC交換 3P 150A 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 25 MC交換(50A) 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
MC	3P 50A	個	1			見積単価策定
計						①
直接人件費	MC交換 3P 50A 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 26 ELB交換 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ELB	2P 50AF AL付	個	1			見積単価策定
計						①
直接人件費	ELB交換 2P 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 27 主幹MCB交換 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主幹MCB	3P 225AF	個	1			見積単価策定
計						①
直接人件費	主幹MCB交換 3P 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 28 SSC交換 個 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
						材料なし交換のみ
計						①
直接人件費	SSC交換 1P 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 29 SSC交換 個 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
						材料なし交換のみ
計						①
直接人件費	SSC交換 3P 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 30 MC交換 個 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
						材料なし交換のみ
計						①
直接人件費	MC交換 3P 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 31 温度調節器交換 個 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
温度調節器		個	1			営繕単価
計						①
直接人件費	温度調節器交換	個	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 32 自動制御装置交換 個 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
						材料なし交換のみ
計						①
直接人件費	自動制御装置交換	個	1			見積単価策定
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 33 ヒーティングユニット敷設(車道) m² 1 円

名 称	型 式	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ70mm幅(耐圧用) 敷設幅3.2～3.5m	m	1			土木単価(V110019013)
計						①
直接人件費	既舗装 治具使用 3.2～3.5m 電工 普通作業員	人工 人工	0.02 0.02			0.05*0.3m (ヒーティングユニット既設道路敷設)
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 34 ヒーティングユニット敷設(歩道) m² 1 円

名 称	型 式	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ70mm幅(一般用) 敷設幅1.5～1.8m	m	1			土木単価(V110019011)
計						①
直接人件費	既舗装 治具使用 1.5～1.8m 電工 普通作業員	人工 人工	0.02 0.02			0.04*0.6m (ヒーティングユニット既設道路敷設)
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 35 歩道橋発熱線敷設(階段部) 段 1 円

名 称	型 式	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ70mm幅(歩道橋用) 敷設幅1.4m	m	0.42			1.4*0.3m 土木単価(V110019015)
計						①
直接人件費	階段部 発熱線敷設 1.4m 電工 普通作業員	人工 人工	0.04 0.04			0.35/10段 (階段部発熱線敷設)
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 36 歩道橋発熱線敷設(主桁部) m² 1 円

名 称	型 式	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ70mm幅(歩道橋用) 敷設幅1.4m	m	1.00			土木単価(V110019015)
計						①
直接人件費	主桁部 発熱線敷設 1.4m 電工 普通作業員	人工 人工	0.05 0.05			0.075×0.7m (主桁部発熱線敷設)
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 37 ユニット間溝はつり m 1 円

名 称	型 式	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費	溝はつり はつり工	人工	0.32			ヒーティング復旧工 溝はつり費 土木単価()
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 38 リードケーブル敷設 (HV8) m 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リードケーブル	HVV8	m	1.01			土木単価 (V001553003)
計						①
直接人件費	リード線敷設 電工 路面サドル留め	人工	0.02			0.15/10*1.01m
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 39 リードケーブル敷設 (HV5.5) m 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リードケーブル	HVV5.5	m	1.01			土木単価 (V001553002)
計						①
直接人件費	リード線敷設 電工 路面サドル留め	人工	0.02			0.15/10*1.01m
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 40 リードケーブル接続 箇所 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						①
直接人件費	リード線敷設 (スリーブ接続) 電工	人工	0.01			0.12/10箇所
計						②
直接物品費		式	1			②×率=③
直接業務費						①+②+③=④
業務管理費		式	1			④×率=⑤
業務原価						④+⑤=⑥
一般管理費		式	1			⑥×率=⑦
業務価格						⑥+⑦

No. 41 現場発生品・支給品運搬(5km以下) 回 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下	回	1			運転手(特殊)、普通作業員、軽油、トラック 土木単価(CB010410)
計						①
直接業務費						①
業務管理費		式	1			①×率=②
業務原価						①+②=③
一般管理費		式	1			③×率=④
業務価格						③+④

No. 42 現場発生品・支給品運搬(9km以下) 回 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 9.0km以下	回	1			運転手(特殊)、普通作業員、軽油、トラック 土木単価(CB010410)
計						①
直接業務費						①
業務管理費		式	1			①×率=②
業務原価						①+②=③
一般管理費		式	1			③×率=④
業務価格						③+④

No. 43 現場発生品・支給品運搬(14km以下) 回 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 14.0km以下	回	1			運転手(特殊)、普通作業員、軽油、トラック 土木単価(CB010410)
計						①
直接業務費						①
業務管理費		式	1			①×率=②
業務原価						①+②=③
一般管理費		式	1			③×率=④
業務価格						③+④

No. 44 現場発生品・支給品運搬(20km以下) 回 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 20.0km以下	回	1			運転手(特殊)、普通作業員、軽油、トラック 土木単価(CB010410)
計						①
直接業務費						①
業務管理費		式	1			①×率=②
業務原価						①+②=③
一般管理費		式	1			③×率=④
業務価格						③+④

No. 45 現場発生品・支給品運搬(27.5km以下) 回 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 27.5km以下	回	1			運転手(特殊)、普通作業員、軽油、トラック 土木単価(CB010410)
計						①
直接業務費						①
業務管理費		式	1			①×率=②
業務原価						①+②=③
一般管理費		式	1			③×率=④
業務価格						③+④

No. 46 建設副産物処理費 t 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
処理費	金属くず(盤類) (循環税相当額を含む)	t	1			実勢価格調査単価
計						①
業務原価						①
一般管理費		式	1			①×率=②
業務価格						①+②

No. 47 建設副産物処理費 t 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
処理費	アスファルト塊 再生 昼間	t	1			土木単価(Z166001147土木)
計						①
業務原価						①
一般管理費		式	1			①×率=②
業務価格						①+②

No. 48 交通管理工 人日 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
安全費	交通誘導警備員 B	人日	1			
計						①
直接物品費		式	1			①×率=②
直接業務費						①+②=③
業務管理費		式	1			③×率=④
業務原価						③+④=⑤
一般管理費		式	1			⑤×率=⑥
業務価格						⑤+⑥

No. 49 高所作業車運転 日 1 円

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
車両費	運転手(特殊) 軽油(1.2号) 高所作業車 標準 作業床高さ12m	人 L 日	1 28 1.07			契約管理課通知 土木単価(L001081002)
計						①
業務原価						①
一般管理費		式	1			①×率=②
業務価格						①+②