

【公 示 用】

令和 8 年度施行

積 算 書

業務名 大通バスセンター排水ポンプ交換業務

令和8年8月 積算

札幌市建設局土木部道路維持課

業務名 大通バスセンター排水ポンプ交換業務

業務費 円

業務価格 円

消費税及び地方消費税 円

業務説明

1. 業務の概要

大通バスセンターに設置されている排水ポンプの交換を実施する。

2. 履行期間

契約締結日から令和9年3月17日までとする。

3. 仕様書

別添仕様書による。

業務名 大通バスセンター排水ポンプ交換業務

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1. 排水ポンプ交換	(部品・材料費)	式	1			
	(労務費)	式	1			
直接人件費計	(労務費対象)	式	1			
直接物品費		式	1			直接人件費× 直接物品費率
加算費	(部品・材料費対象)	式	1			
2. 直接業務費						
業務管理費		式	1			直接業務費× 業務管理比率
3. 業務原価						
一般管理費		式	1			業務原価× 一般管理費等率
4. 業務価格						
業務価格(再計)						
消費税及び地方消費税						
合 計						

名 称	規 格 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 排水ポンプ交換						
【機械室】						
排水ポンプ	荏原製:40SQGD5.75C相当品 吸込・吐出口径40A 吐出量 0.182m ³ /min以上 全揚程 13.5m 定格出力0.75kW 定格 電圧3相415V	1	台			
仕切弁	φ40 鉄製	1	個			
逆止弁	φ40 鉄製	1	個			
ねじ込みフランジ(白)	φ40	1	組			
フート弁	φ40	1	個			
圧力計	100φ×0.25MPa	1	個			
3/8インチ パルプ	短管、継手パッキン、ボルト含 む	1	個			
【自家発室】						
排水ポンプ	日立製:JD50×40B-E52.2相 当品 吸込口径50A 吐出口径 40A 吐出量0.32m ³ /min以上 全揚程23.5m 定格出力2.2kW 定格電圧3相200V	1	台			
フート弁	φ50 SUS製	1	個			
仕切弁	125型 50A FR 真鍮製	2	個			
逆止弁	125型 50A R 真鍮製	1	個			
配管用炭素鋼鋼管	白 SGP50A	1	本			
配管用炭素鋼鋼管	白 SGP40A	1	本			
組フランジ	白 50A	1	個			
炭素鋼鋼管継手類		1	式			
真鍮ホースニップル	50A	1	個			
保温材	50A ALGC貼 1000L(継手含 む)	1	式			
計(部品・材料費)						
ポンプ撤去設置費	日中作業 【機械室】	1	式			
配管加工・交換作業費	日中作業 【機械室】	1	式			
ポンプ撤去設置費	日中作業 【自家発室】	1	式			
配管加工・交換作業費	日中作業 【自家発室】	1	式			
試験調整費	日中作業 【機械室・自家発 室】	1	式			
産業廃棄物処理運搬費	【機械室・自家発室】	1	式			
計(労務費)						