

公示用

令和8年度

札幌市ロードヒーティング設備修繕業務委託単価設計書

業務名 電気式ロードヒーティング設備修繕業務(白石・厚別・清田区)

札幌市建設局土木部道路設備課

業務名 電気式ロードヒーティング設備修繕業務（白石・厚別・清田区）

委託業務費 円

一金内訳 業務価格 円

消費税等相当額 円

業務説明

1 役務の概要

札幌市建設局が白石区・厚別区・清田区に所管する車道等に設置したロードヒーティング設備について、適切な運用を確保するため不良箇所の修繕等を行うものである。

(1) 絶縁不良修繕

(2) 路面温度・水分センサー交換

(3) 立上配管配線、地中管内配線交換

(4) 制御盤内機器（SSC、MC、ELB、MCB、温度調節器）交換

(5) ヒーティングユニット敷設、リードケーブル敷設・接続

(6) その他、修繕作業に伴う交通管理、高所作業車、発生品運搬・処分

2 履行期間

契約の日から令和9年 3月31日までとする。

3 業務仕様書

別添「電気式ロードヒーティング設備修繕業務（白石・厚別・清田区）仕様書」による。

単価No.	名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	係 数	適 用	備 考
1	絶縁不良修繕		箇所	8			1.0000	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
2	路面温度センサー交換	表面型	台	3			1.17203	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
3	路面温度センサー交換	埋設型	台	3			0.72681	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
4	路面水分センサー交換		台	2			1.04924	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
5	事故点調査費		回	3			0.51486	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
6	路面はつり・復旧費	歩道部 1㎡以下（立上配管新設・撤去等）	箇所	2			0.40154	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
7	路面はつり・復旧費	車道部 1㎡以下（エント敷設等）	箇所	2			0.40614	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
8	立上配管配線新設	GZ82 CET100 IE14	箇所	1			1.06813	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
9	地中管内配線新設	CET100 IE14	m	5			0.09037	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
10	立上配管配線新設	GZ70 CET60 IE8	箇所	1			0.74777	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
11	地中管内配線新設	CET60 IE8	m	5			0.05657	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
12	立上配管配線新設	GZ54 CET38 IE5.5	箇所	1			0.60420	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
13	地中管内配線新設	CET38 IE5.5	m	5			0.04341	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
14	立上配管配線撤去	GZ82 CET100 IE14	箇所	1			0.23191	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
15	地中管内配線撤去	CET100 IE14	m	5			0.01846	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
16	立上配管配線撤去	GZ70 CET60 IE8	箇所	1			0.16418	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
17	地中管内配線撤去	CET60 IE8	m	5			0.01231	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
18	立上配管配線撤去	GZ54 CET38 IE5.5	箇所	1			0.14982	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
19	地中管内配線撤去	CET38 IE5.5	m	5			0.01231	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
20	SSC交換	1P 200A	個	0			1.00454	材料費・諸経費込み	
21	SSC交換	3P 120A	個	1			1.59587	材料費・諸経費込み	
22	SSC交換	3P 80A	個	4			1.32509	材料費・諸経費込み	
23	SSC交換	3P 50A	個	1			0.92773	材料費・諸経費込み	
24	MC交換	3P 150A	個	1			0.65821	材料費・諸経費込み	
25	MC交換	3P 50A	個	1			0.50896	材料費・諸経費込み	
26	ELCB交換	2P 50AF AL付	個	2			0.43274	材料費・諸経費込み	
27	主幹MCB交換	3P 225AF	個	2			0.87483	材料費・諸経費込み	
28	SSC交換	1P交換労務のみ	個	0			0.32443	諸経費込み	
29	SSC交換	3P交換労務のみ	個	1			0.42458	諸経費込み	
30	MC交換	3P交換労務のみ	個	1			0.42458	諸経費込み	
31	温度調節器交換	材料・労務込み	台	1			0.58949	材料費・諸経費込み	
32	自動制御装置交換	機器交換労務のみ	台	2			1.71385	諸経費込み	
33	ヒーティングユニット敷設	車道部 70mm（耐圧用）（敷設幅3.2～3.5m）	㎡	98			0.07514	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
34	ヒーティングユニット敷設	歩道部 70mm（一般用）（敷設幅1.5～1.8m）	㎡	2			0.05499	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
35	歩道橋発熱線敷設	階段部 70mm（歩道橋用）（敷設幅1.4m）	段	43			0.03436	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
36	歩道橋発熱線敷設	主桁部 70mm（歩道橋用）（敷設幅1.4m）	㎡	72			0.06569	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
37	ユニット間溝はつり		m	5			0.07086	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
38	リードケーブル敷設	HVV8（路面サドル留め）	m	5			0.00753	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
39	リードケーブル敷設	HVV5.5（路面サドル留め）	m	485			0.00717	材料費・諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
40	リードケーブル接続	スリーブ接続	箇所	266			0.00204	諸経費込み	安全費（交通管理工）は別途
41	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 5km以下（1t以下）	回	1			0.01646	諸経費込み	
42	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 9km以下（1t以下）	回	1			0.03004	諸経費込み	
43	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 14km以下（1t以下）	回	2			0.04650	諸経費込み	
44	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 20km以下（1t以下）	回	1			0.06668	諸経費込み	
45	現場発生品運搬	トラック 2t級2t吊 27.5km以下（1t以下）	回	1			0.09137	諸経費込み	
46	建設副産物処理費	金属くず（盤類）	t	1			0.06945	諸経費込み	
47	建設副産物処理費	アphalt塊 再生 昼間	t	1			0.00556	諸経費込み	
48	交通管理工	交通誘導警備員 B	人日	13			0.10932	諸経費込み	
49	高所作業車運転	トラック架装 ブーム型 標準デッキ 高さ12m	日	1			0.19912	諸経費込み	
計							円		
再 計							円		
消費税等相当額（10%）							円		
合 計							円		

1 絶縁不良修繕 箇所 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(車道)(50%)	t	0.207			1m ² ×厚0.09m×密度2.3 土木単価(Z102003006)
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート	L	0.43			43L/100m ² 土木単価(Z004130003)
計						
直接人件費	事故点調査費	回	1			見積単価策定
	路面はつり・復旧費	箇所	1			見積単価策定
	ケーブル復旧費	箇所	1			見積単価策定
	試験測定費	回	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			×率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			×率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			×率 =
業務価格						+

2 路温センサー(表面型)交換 台 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
路面温度センサー	表面型	台	1			実勢調査単価
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(車道)(50%)	t	0.021			0.1m ² ×厚0.09m×密度2.3
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート	L	0.043			43L/100m ²
計						
直接人件費	センサー撤去	電気通信技術員	人工	0.1		
	センサー新設	電気通信技術員	人工	0.2		
	センサー調整	電気通信技術員	人工	0.2		
	路面はつり・復旧費	箇所	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			×率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			×率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			×率 =
業務価格						+

3 路温センサー(埋設型)交換 台 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
路面温度センサー	埋設型	台	1			土木単価(V120024011)
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(車道)(50%)	t	0.021			0.1m ² ×厚0.09m×密度2.3
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート	L	0.043			43L/100m ²
計						
直接人件費	センサー撤去	電気通信技術員	人工	0.1		
	センサー新設	電気通信技術員	人工	0.2		
	センサー調整	電気通信技術員	人工	0.2		
	路面はつり・復旧費	箇所	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			×率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			×率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			×率 =
業務価格						+

4 路面水分センサー交換 台 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
路面水分センサー		台	1			土木単価(V110020001)
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(車道)(50%)	t	0.021			0.1m ² ×厚0.09m×密度2.3
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート	L	0.043			43L/100m ²
計						
直接人件費	センサー撤去	電気通信技術員	人工	0.1		
	センサー新設	電気通信技術員	人工	0.2		
	センサー調整	電気通信技術員	人工	0.2		
	路面はつり・復旧費	箇所	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			×率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			×率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			×率 =
業務価格						+

5 事故点調査費 箇所 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						
直接人件費	事故点調査費	回	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

6 路面はつり・復旧費(歩道部 1㎡以下) 箇所 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材	再生細粒度(歩道)50%	t	0.194			1㎡×厚0.09×密度2.15 土木単価(Z102003007)
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート	L	1.26			126L/100㎡ 土木単価(Z004130002)
計						
直接人件費	路面はつり・復旧費	箇所	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

7 路面はつり・復旧費(車道部 1㎡以下) 箇所 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材	再生細粒度(車道)50%	t	0.207			1㎡×厚0.09×密度2.3 土木単価(Z102003006)
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート	L	0.43			43L/100㎡ 土木単価(Z004130003)
計						
直接人件費	路面はつり・復旧費	箇所	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

8 立上配管配線新設 (G82-CET100) 箇所 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	GZ82	m	4			土木単価 (V001103008)
異種管接続材	~ FEP80	組	1			土木単価 (V001112014)
自在バンド	IBT215	個	3			土木単価 (V001560028)
ステンレスバンド	SFT-N112	個	4			土木単価 (V001561004)
防水ゴムキャップ	G82	個	1			一般実勢 (見積策定) 単価
端末処理材	CET38 ~ 100	組	1			一般実勢 (見積策定) 単価
ケーブル	CET100	m	8			土木単価 (V120005006)
電線	IE14	m	4			土木単価 (V120001009)
計						
直接人件費	GZ82新設 電工	人工	0.69			17.15/100*4 (G82 新設)
	柱上CET100新設 電工	人工	0.84			21/100*4 (フック配線 仕上外形50mm以下 抱縛有)
	管内CET100新設 電工	人工	0.64			16/100*4 (管内配線 仕上外形50mm以下)
	管内IE14新設 電工	人工	0.09			2.3/100*4 (管内配線 仕上外形10mm以下)
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

9 地中管内配線新設 (CET100) m 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル	CET100	m	1.01			土木単価 (V120005006)
電線	IE14	m	1.01			土木単価 (V120001009)
計						
直接人件費	管内CET100新設 電工	人工	0.16			16/100 (管内配線 仕上外形50mm以下)
	管内IE14新設 電工	人工	0.02			2.3/100 (管内配線 仕上外形10mm以下)
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

10 立上配管配線新設 (G70-CET60) 箇所 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	GZ70	m	4			土木単価 (V001103007)
異種管接続材	~ FEP65	組	1			土木単価 (V001112013)
自在バンド	IBT215	個	3			土木単価 (V001560028)
ステンレスバンド	SFT-N112	個	4			土木単価 (V001561004)
防水ゴムキャップ	G70	個	1			一般実勢 (見積策定) 単価
端末処理材	CET38 ~ 100	組	1			一般実勢 (見積策定) 単価
ケーブル	CET60	m	8			土木単価 (V120005005)
電線	IE8	m	4			土木単価 (V120001008)
計						
直接人件費	GZ70新設 電工	人工	0.59			14.7/100*4 (G70 新設)
	柱上CET60新設 電工	人工	0.52			13/100*4 (フック配線 仕上外形40mm以下 抱縛有)
	管内CET60新設 電工	人工	0.40			10/100*4 (管内配線 仕上外形40mm以下)
	管内IE8新設 電工	人工	0.09			2.3/100*4 (管内配線 仕上外形10mm以下)
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

11 地中管内配線新設 (CET60) m 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル	CET60	m	1.01			土木単価 (V120005005)
電線	IE8	m	1.01			土木単価 (V120001008)
計						
直接人件費	管内CET60新設 電工	人工	0.10			10/100 (管内配線 仕上外形40mm以下)
	管内IE8新設 電工	人工	0.02			2.3/100 (管内配線 仕上外形10mm以下)
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

12 立上配管配線新設 (G54) 箇所 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	GZ54	m	4			土木単価 (V001103006)
異種管接続材	~ FEP50	組	1			土木単価 (V001112012)
自在バンド	IBT215	個	3			土木単価 (V001560028)
ステンレスバンド	SFT-N112	個	4			土木単価 (V001561004)
防水ゴムキャップ	G42 ~ G54	個	1			一般実勢 (見積策定) 単価
端末処理材	CET38 ~ 100	組	1			一般実勢 (見積策定) 単価
ケーブル	CET38	m	8			土木単価 (V120005004)
電線	IE5.5	m	4			土木単価 (V120001007)
計						
直接人件費	GZ54新設 電工	人工	0.49			12.25/100*4
	柱上CET38新設 電工	人工	0.52			13/100*4 (ラック配線 仕上外形40mm以下 抱縛有)
	管内CET38新設 電工	人工	0.40			10/100*4 (管内配線 仕上外形40mm以下)
	管内IE5.5新設 電工	人工	0.05			1.2/100*4 (管内配線 仕上外形5mm以下)
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

13 地中管内配線新設 (CET38) m 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル	CET38	m	1.01			土木単価 (V120005004)
電線	IE5.5	m	1.01			土木単価 (V120001007)
計						
直接人件費	管内CET38新設 電工	人工	0.10			10/100 (管内配線 仕上外形40mm以下)
	管内IE5.5新設 電工	人工	0.01			1.2/100 (管内配線 仕上外形5mm以下)
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

14 立上配管配線撤去 (G82-CET100) 箇所 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
直接人件費	GZ82撤去 電工 柱上CET100撤去 電工 管内CET100撤去 電工 管内IE14撤去 電工	人工 人工 人工 人工	0.34 0.42 0.32 0.05			8.57/100*4 (G82 撤去) 10.5/100*4 (ワック配線 仕上外形50mm以下 撤去) 8/100*4 (管内配線 仕上外形50mm以下 撤去) 1.15/100*4 (管内配線 仕上外形10mm以下 撤去)
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+ =

15 地中管内配線撤去 (CET100) m 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
直接人件費	管内CET100撤去 電工 管内IE14撤去 電工	人工 人工	0.08 0.01			8/100 (管内配線 仕上外形50mm以下 撤去) 1.15/100 (管内配線 仕上外形10mm以下 撤去)
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+ =

16 立上配管配線撤去 (G70-CET60) 箇所 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
直接人件費	GZ70撤去 電工 柱上CET60撤去 電工 管内CET60撤去 電工 管内IE8撤去 電工	人工 人工 人工 人工	0.29 0.26 0.2 0.05			7.35/100*4 (G70 撤去) 6.5/100*4 (ワック配線 仕上外形40mm以下 撤去) 5/100*4 (管内配線 仕上外形40mm以下 撤去) 1.15/100*4 (管内配線 仕上外形10mm以下 撤去)
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+ =

17 地中管内配線撤去 (CET60) m 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
直接人件費	管内CET60撤去 電工 管内IE8撤去 電工	人工 人工	0.05 0.01			5/100 (管内配線 仕上外形40mm以下 撤去) 1.15/100 (管内配線 仕上外形10mm以下 撤去)
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+ =

18 立上配管配線撤去 (G54) 箇所 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						
直接人件費	GZ54撤去 電工 柱上CET38撤去 電工 管内CET38撤去 電工 管内IE5.5撤去 電工	人工 人工 人工 人工	0.25 0.26 0.20 0.02			6.125/100*4(G54 撤去)" 6.5/100*4 (フック配線 仕上外形40mm以下 撤去) 5/100*4 (管内配線 仕上外形40mm以下 撤去) 0.6/100*4 (管内配線 仕上外形5mm以下 撤去)
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+ =

19 地中管内配線撤去 (CET38) m 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						
直接人件費	管内CET38撤去 電工 管内IE5.5撤去 電工	人工 人工	0.05 0.01			5/100 (管内配線 仕上外形40mm以下 撤去) 0.6/100 (管内配線 仕上外形5mm以下 撤去)
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+ =

20 SSC交換(200A) 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SSC	1P 200A	個	1			見積単価策定
計						
直接人件費	SSC交換 1P 200A 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

21 SSC交換(120A) 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SSC	3P 120A	個	1			見積単価策定
計						
直接人件費	SSC交換 3P 120A 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

22 SSC交換(80A) 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SSC	3P 80A	個	1			見積単価策定
計						
直接人件費	SSC交換 3P 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

23 SSC交換(50A) 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SSC	3P 50A	個	1			見積単価策定
計						
直接人件費	SSC交換 3P 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

24 MC交換(150A) 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
MC	3P 150A	個	1			見積単価策定
計						
直接人件費	MC交換 3P 150A 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

25 MC交換(50A) 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
MC	3P 50A	個	1			見積単価策定
計						
直接人件費	MC交換 3P 50A 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

26 ELB交換 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ELB	2P 50AF AL付	個	1			見積単価策定
計						
直接人件費	ELB交換 2P 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

27 主幹MCB交換 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主幹MCB	3P 225AF	個	1			見積単価策定
計						
直接人件費	主幹MCB交換 3P 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

28 SSC交換 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
						材料なし交換のみ
計						
直接人件費	SSC交換 1P 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

29 SSC交換 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
						材料なし交換のみ
計						
直接人件費	SSC交換 3P 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

30 MC交換 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
						材料なし交換のみ
計						
直接人件費	MC交換 3P 試験調整含む	個	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

31 温度調節器交換 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
温度調節器		個	1			管継単価
計						
直接人件費	温度調節器交換	個	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

32 自動制御装置交換 個 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
						材料なし交換のみ
計						
直接人件費	自動制御装置交換	個	1			見積単価策定
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

33 ヒーティングユニット敷設(車道) m² 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ70mm幅(耐圧用) 敷設幅3.2~3.5m	m ²	1			土木単価(V110019013)
計						
直接人件費	既舗装 治具使用 3.2~3.5m 電工 普通作業員	人工 人工	0.02 0.02			0.05*0.3m (ヒーティングユニット既設道路敷設)
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

34 ヒーティングユニット敷設(歩道) m² 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ70mm幅(一般用) 敷設幅1.5~1.8m	m ²	1			土木単価(V110019011)
計						
直接人件費	既舗装 治具使用 1.5~1.8m 電工 普通作業員	人工 人工	0.02 0.02			0.04*0.6m (ヒーティングユニット既設道路敷設)
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

35 歩道橋発熱線敷設(階段部) 段 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ70mm幅(歩道橋用) 敷設幅1.4m	m ²	0.42			1.4*0.3m 土木単価(V110019015)
計						
直接人件費	階段部 発熱線敷設 1.4m 電工 普通作業員	人工 人工	0.04 0.04			0.35/10段 (階段部発熱線敷設)
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

36 歩道橋発熱線敷設(主桁部) m² 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ70mm幅(歩道橋用) 敷設幅1.4m	m ²	1.00			土木単価(V110019015)
計						
直接人件費	主桁部 発熱線敷設 1.4m 電工 普通作業員	人工 人工	0.05 0.05			0.075*0.7m (主桁部発熱線敷設)
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

37 ユニット間溝はつり m 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費	溝はつり はつり工	人工	0.32			ヒーティング復旧工 溝はつり費 土木単価()
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

38 リードケーブル敷設 (HVV8) m 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リードケーブル	HVV8	m	1.01			土木単価 (V001553003)
計						
直接人件費	リード線敷設 電工 路面サドル留め	人工	0.02			0.15/10m
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

39 リードケーブル敷設 (HVV5.5) m 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リードケーブル	HVV5.5	m	1.01			土木単価 (V001553002)
計						
直接人件費	リード線敷設 電工 路面サドル留め	人工	0.02			0.15/10m
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

40 リードケーブル接続 箇所 1 円

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						
直接人件費	リード線敷設 (スリーブ接続) 電工	人工	0.01			0.12/10箇所
計						
直接物品費		式	1			x 率 =
直接業務費						+ + =
業務管理費		式	1			x 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			x 率 =
業務価格						+

41 現場発生品・支給品運搬(5km以下) 回 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下	回	1			運転手(特殊)、普通作業員、軽油、トラック 土木単価(CB010410)
計						
直接業務費						
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

42 現場発生品・支給品運搬(9km以下) 回 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 9.0km以下	回	1			運転手(特殊)、普通作業員、軽油、トラック 土木単価(CB010410)
計						
直接業務費						
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

43 現場発生品・支給品運搬(14km以下) 回 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 14.0km以下	回	1			運転手(特殊)、普通作業員、軽油、トラック 土木単価(CB010410)
計						
直接業務費						
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

44 現場発生品・支給品運搬(20km以下) 回 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 20.0km以下	回	1			運転手(特殊)、普通作業員、軽油、トラック 土木単価(CB010410)
計						
直接業務費						
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

45 現場発生品・支給品運搬(27.5km以下) 回 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 27.5km以下	回	1			運転手(特殊)、普通作業員、軽油、トラック 土木単価(CB010410)
計						
直接業務費						
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

46 建設副産物処理費 t 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
処理費	金属くず(盤類) (循環税相当額を含む)	t	1			実勢価格調査単価
計						
業務原価						
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

47 建設副産物処理費 t 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
処理費	アスファルト塊 再生 昼間	t	1			土木単価(Z166001147土木)
計						
業務原価						
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

48 交通管理工 人日 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
安全費	交通誘導警備員 B	人日	1			
計						
直接物品費		式	1			× 率 =
直接業務費						+ =
業務管理費		式	1			× 率 =
業務原価						+ =
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+

49 高所作業車運転 日 1 円

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
車両費	運転手(特殊) 軽油(1.2号) 高所作業車 標準 作業床高さ12m	人 L 日	1 28 1.07			契約管理課通知 土木単価(L001081002)
計						
業務原価						
一般管理費		式	1			× 率 =
業務価格						+