

業務仕様書

- 1 業務名
大通西2丁目ビル監視カメラ設置業務
- 2 場所
大通西2丁目ビル
(札幌市中央区大通西2丁目9)
- 3 業務期間
契約締結日から令和8年1月31日まで
- 4 業務概要
大通西2丁目ビルの指定場所に監視カメラ、レコーダー、モニターを設置する。また、設置した機器が正常に作動するよう、機器の角度調整や初期設定を行い、試験調整を行う。
- 5 設置機器の規格及び数量一覧
下記①～④の全て、または同等品とする。
適合品以外で見積もる場合は、事前に担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を提出し、担当課の確認を受けること。

【適合品】

	機器名称	メーカー名	品番・規格	数量
①	フルHD対応 屋内IRドーム型 IP カメラ	ジャパンセ キュリティシ ステム	PF-CW6031	25台
②	32chネットワークビデオレコーダ(60TB)	ジャパンセ キュリティシ ステム	RW5032A-60	1台
③	液晶ワイドモニター	I-O DATA	LCD-A271D	1台
④	PoEスイッチングハブ	ジャパンセ キュリティシ ステム	RT-POE1602	2台

【同等品条件】

	機器名称	数量
①	フルHD対応 屋内IRドーム	・解像度 1,920×1,080 以上 ・最低照度 0.1ルクス以下

	型 IP カメラ	・赤外線照射距 15 m以上 ・画角 水平:95° 以上 垂直: 50 ° 以上 ・圧縮方式 H.264、H.265 に対応していること ・電源 PoE給電に対応していること ・動作温度/湿度 温度0℃～50℃ 程度、湿度10%～90%程度
②	32chネットワークビデオレコーダ	・接続カメラ台数 32台 以上 ・映像出力 HDMI×1 を 有すること ・圧縮方式 H.264 、 H.265 に対応していること ・ストレージ 60TB 以上 ・USB USB2.0×1 を 有すること ・操作 USB マウス 又は リモコン（本体同梱）で操作可能であること ・録画した映像を必要に応じて外部記憶媒体へ転送できること。
③	液晶ワイドモニター	・サイズ 27型ワイド以上 ・解像度 1,920×1,080 以上 ・映像入力端子 HDMI×1 を 有すること
④	PoEスイッチングハブ	・PoE ポート 16ポート以上 ・ネットワークカメラへのPoE給電が可能であること

6 設置場所

別紙図面のとおり

7 業務内容

- (1) 「5 設置機器の規格及び数量一覧」で示す機器を用意し、用意した機器の取付や、機器間の配線等の必要な作業を行うこと。カメラは、指定の箇所に天井付けすること。
- (2) 設置した機器が正常に作動するよう、機器の角度調整や初期設定を行い、作動状況を確認すること。
- (3) すべての作業完了後に対象機器が正常に作動するか確認し、その結果を「試験成績書」として提出すること。
- (4) 機器の設置に伴い、委託者の物件に損害を与えた場合は、現状に復さなければならない。

8 提出書類

- (1) 試験結果成績書 「7 業務内容 (3)」のとおりに。
- (2) 完了届 札幌市指定様式

9 その他

- (1) 本業務を実施する際には、事前に工程等について担当課と十分打合せを行い、承認を得ること。
- (2) 業務対象場所等においては、作業の安全及び関連機器設備へ障害を与えぬように十

分注意をすること。また、不慮の事故が発生した場合においては、速やかに担当課に報告すると共に、担当課の指示に従い、業務受託者の責任において一切を処理すること。

- (3) 業務に必要な消耗品、工具については、受託者の負担とすること。
- (4) 業務完了後の清掃、片付け等については、確実に実施すること。
- (5) 本業務の遂行にあたり関係法令を遵守すること。
- (6) 業務の実施にあたっては、グリーン購入・省エネルギーの推進を心がけること。
- (7) 廃棄物の発生・排出の抑制、廃棄物の適正処理を行い、環境負荷の低減に努めること。
- (8) この仕様書に定めのない事項については、別途協議によること。