

令和8年度 市設街路灯修繕単価契約設計書(目次)

北区東地区市設街路灯修繕業務

No.1

単価No.	名 称	型 式	備 考
1	高圧ナトリウムランプ取替	材料支給	
2	高圧ナトリウムランプ取替	NH 70W	
3	高圧ナトリウムランプ取替	NH 110W (長寿命型)	
4	高圧ナトリウムランプ取替	NH 180W (長寿命型)	
5	安定器取替(高圧ナトリウム)	材料支給	
6	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 70W 高力率100V	
7	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率100V	
8	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率100V	
9	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率200V	
10	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率200V	
11	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	材料支給	
12	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 70W 安定器 高力率100V	
13	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率100V	
14	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率100V	
15	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率200V	
16	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率200V	
17	蛍光ランプ取替	FLR-40	
18	蛍光ランプ取替	FLR-110	
19	LEDランプ	材料支給(LEDライトバルブK各種、LEDライトバルブS各種相当)	
20	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF80~100W)相当 電源部含む	
21	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF200W/NH110)相当 電源部含む	
22	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF250W/NH110)相当 電源部含む	
23	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF200W/NH110)相当 電源部含む	
24	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF250W/NH110)相当 電源部含む	
25	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF300W/NH150)相当 電源部含む	
26	LEDランプ	材料支給(LEDランプユニット(KCE050-2、KCE070-2、KCE100-2)相当)	
27	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE050-2)相当 電源ユニット含む	
28	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE070-2)相当 電源ユニット含む	
29	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE100-2)相当 電源ユニット含む	
30	直管LEDランプ	LDL40 40型 L型ピン口金 2,300mm以上 昼白色	
31	LED照明器具更新	NX35W相当LEDトンネル照明器具更新(NX35撤去)	
32	LED照明器具更新	NX55W相当LEDトンネル照明器具更新(NX55撤去)	
33	LED照明器具更新	NX90W相当LEDトンネル照明器具更新(NX90撤去)	
34	自動点滅器取替	100V/3A	
35	自動点滅器取替	200V/10A	
36	ポール内ボックス取替	小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当	
37	安全ブレーカ取替	110V/220V 2P2E	
38	引込線移設	8mm <sup>2</sup> ×2C	
39	プリンカーライト管球取替	電球小糸工業タイプ 信号機電球TS-100 110V, 118W	
40	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用あり)	
41	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用なし) 灯具・アーム支給	
42	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用あり)	
43	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用なし)	
44	街路灯取付	共架式アーム型 灯具・アーム支給	
45	街路灯取付	共架式アーム型(アーム600型)	
46	街路灯取付	共架式アーム型(アーム1200型)	
47	街路灯撤去・取付	共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり)	
48	街路灯撤去・取付	共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)灯具支給	
49	街路灯撤去	共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり)	
50	街路灯撤去	共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)	
51	街路灯取付	共架式アーム型照明器具のみ 灯具支給	
52	街路灯取付	共架式アーム型照明器具のみ	
53	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用)	
54	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)	
55	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用)灯具支給	
56	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)灯具支給	
57	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用)	
58	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)	

単価No.	名 称	型 式	備 考
59	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用)	
60	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)	
61	街路灯取付	共架式アームレス型(高所不使用)灯具支給	
62	街路灯取付	共架式アームレス型(高所使用)灯具支給	
63	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス40型 高所不使用)	
64	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス40型 高所使用)	
65	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス60型 高所不使用)	
66	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス60型 高所使用)	
67	不点調査補修	高所作業車使用	
68	不点調査補修	高所作業車不使用	
69	照明柱点検	打音検査・電圧確認・点検口蓋交換・氷塊撤去など軽微なもの	
70	管理番号札取付	管理番号札取付・照明器具点検など高所作業	
71	道路照明灯建柱	直線6mベース式350kg以下単独	
72	道路照明灯建柱	直線8mベース式350kg以下単独	
73	道路照明灯建柱	直線10mベース式350kg以下単独	
74	道路照明灯建柱	直線12mベース式350kg以下単独	
75	道路照明灯建柱	2灯用アーム8mベース式350kg以下単独	
76	道路照明灯建柱	2灯用アーム10mベース式350kg以下単独	
77	道路照明灯建柱	2灯用アーム12mベース式350kg以下単独	
78	道路照明灯建柱	350kg以下 材料支給	
79	道路照明灯撤去	350kg以下(再利用あり)	
80	道路照明灯撤去	350kg以下(再利用なし)	
81	道路照明灯撤去・建柱	350kg以下(再利用あり)	
82	道路照明灯撤去・建柱	350kg以下(再利用なし)材料支給	
83	コンクリート柱建柱	8m	
84	コンクリート柱撤去	8m(再利用あり)	
85	コンクリート柱撤去	8m(再利用なし)	
86	コンクリート柱撤去・建柱	8m(再利用あり)	
87	コンクリート柱撤去・建柱	8m(再利用なし)	
88	コンクリート柱建柱	10m	
89	コンクリート柱撤去	10m(再利用あり)	
90	コンクリート柱撤去	10m(再利用なし)	
91	コンクリート柱撤去・建柱	10m(再利用あり)	
92	コンクリート柱撤去・建柱	10m(再利用なし)	
93	コンクリート柱建柱	12m	
94	コンクリート柱撤去	12m(再利用あり)	
95	コンクリート柱撤去	12m(再利用なし)	
96	コンクリート柱撤去・建柱	12m(再利用あり)	
97	コンクリート柱撤去・建柱	12m(再利用なし)	
98	道路照明灯照明器具取付	材料支給	
99	道路照明灯照明器具取付	KCE050-2・KCE050-2C 架空給電	
100	道路照明灯照明器具取付	KCE050-2・KCE050-2C 地下給電	
101	道路照明灯照明器具取付	KCE070-2・KCE070-2C 架空給電	
102	道路照明灯照明器具取付	KCE070-2・KCE070-2C 地下給電	
103	道路照明灯照明器具取付	KCE100-2・KCE090-2C 架空給電	
104	道路照明灯照明器具取付	KCE100-2・KCE090-2C 地下給電	
105	道路照明灯照明器具撤去	再利用あり	
106	道路照明灯照明器具撤去	再利用なし	
107	道路照明灯照明器具撤去・設置	再利用あり	
108	道路照明灯照明器具撤去・設置	再利用なし 材料支給	
109	基礎ブロック設置	500□×1200 接地工事含む	
110	基礎ブロック設置	500□×1500 接地工事含む	
111	基礎ブロック設置	500□×1700 接地工事含む	
112	基礎ブロック設置	500□×1900 接地工事含む	
113	基礎ブロック設置	500□×2100 接地工事含む	
114	基礎ブロック設置	ヒューム管内径450φ 接地工事含む 基礎支給	
115	基礎ブロック撤去	500□×1200・1500	
116	基礎ブロック撤去	500□×1700・1900・2100・ヒューム管内径450φ	

単価No.	名 称	型 式	備 考
117	土工(基礎ブロック設置)	500□×1200 舗装復旧含む	
118	土工(基礎ブロック設置)	500□×1500 舗装復旧含む	
119	土工(基礎ブロック設置)	500□×1700 舗装復旧含む	
120	土工(基礎ブロック設置)	500□×1900・ヒューム管内径450φ 舗装復旧含む	
121	土工(基礎ブロック設置)	500□×2100 舗装復旧含む	
122	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1200 舗装復旧含む	
123	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1500 舗装復旧含む	
124	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1700 舗装復旧含む	
125	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1900・ヒューム管内径450φ 舗装復旧含む	
126	土工(基礎ブロック撤去)	500□×2100 舗装復旧含む	
127	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1200 ※同位置更新	
128	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1500 ※同位置更新	
129	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1700 ※同位置更新	
130	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1900 ※同位置更新	
131	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×2100 ※同位置更新	
132	抱柱型分電盤取付	分電盤支給	
133	抱柱型分電盤撤去	再使用なし	
134	自立型分電盤取付	分電盤支給	
135	自立型分電盤撤去	再使用なし	
136	建設副産物処理	産廃灯具(安定器除く)1t当り	
137	建設副産物処理	安定器1t当り	
138	建設副産物処理	蛍光管類1t当り	
139	建設副産物処理	木くず1t当り	
140	建設副産物処理	コンクリート1t当り	
141	建設副産物処理	アスファルト殻1t当り	
142	現場発生品及び支給品運搬	1.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	
143	現場発生品及び支給品運搬	3.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	
144	現場発生品及び支給品運搬	5.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	
145	現場発生品及び支給品運搬	7.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	
146	現場発生品及び支給品運搬	9.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	
147	現場発生品及び支給品運搬	11.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	
148	現場発生品及び支給品運搬	14.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	
149	現場発生品及び支給品運搬	17.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	
150	現場発生品及び支給品運搬	20.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	
151	現場発生品及び支給品運搬	23.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	
152	現場発生品及び支給品運搬	27.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	
153	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、1t当り	
154	アスファルト殻運搬	2.5km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り	
155	アスファルト殻運搬	6.5km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り	
156	アスファルト殻運搬	11.0km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り	
157	アスファルト殻運搬	15.0km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り	
158	アスファルト殻運搬	24.0km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り	
159	コンクリート殻運搬	1.6km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	
160	コンクリート殻運搬	5.7km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	
161	コンクリート殻運搬	10.9km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	
162	コンクリート殻運搬	14.4km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	
163	コンクリート殻運搬	23.2km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	
164	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制	
165	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制	
166	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 片側交互通行規制	
167	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線外 路肩規制・車線規制	
168	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線外 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制	
169	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線外 片側交互通行規制	
170	緊急対応費	高所 器具撤去等 昼間 回/半日	
171	緊急対応費	高所 器具撤去等 夜間 回/半日	
172	緊急対応費	4tユニック 単独柱撤去等 昼間 回/半日	
173	緊急対応費	4tユニック 単独柱撤去等 夜間 回/半日	