

令和8年度 市設街路灯修繕単価契約設計書(目次)

| 北区南地区市設街路灯修繕業務 |                    | No.1                                           |     |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------|-----|
| 単価No.          | 名 称                | 型 式                                            | 備 考 |
| 1              | 高圧ナトリウムランプ取替       | 材料支給                                           |     |
| 2              | 高圧ナトリウムランプ取替       | NH 70W                                         |     |
| 3              | 高圧ナトリウムランプ取替       | NH 110W (長寿命型)                                 |     |
| 4              | 高圧ナトリウムランプ取替       | NH 180W (長寿命型)                                 |     |
| 5              | 安定器取替(高圧ナトリウム)     | 材料支給                                           |     |
| 6              | 安定器取替(高圧ナトリウム)     | NH 70W 高力率100V                                 |     |
| 7              | 安定器取替(高圧ナトリウム)     | NH 110W 高力率100V                                |     |
| 8              | 安定器取替(高圧ナトリウム)     | NH 180W 高力率100V                                |     |
| 9              | 安定器取替(高圧ナトリウム)     | NH 110W 高力率200V                                |     |
| 10             | 安定器取替(高圧ナトリウム)     | NH 180W 高力率200V                                |     |
| 11             | 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 | 材料支給                                           |     |
| 12             | 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 | NH 70W 安定器 高力率100V                             |     |
| 13             | 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 | NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率100V                     |     |
| 14             | 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 | NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率100V                     |     |
| 15             | 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 | NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率200V                     |     |
| 16             | 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 | NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率200V                     |     |
| 17             | 蛍光ランプ取替            | FLR-40                                         |     |
| 18             | 蛍光ランプ取替            | FLR-110                                        |     |
| 19             | LEDランプ             | 材料支給(LEDライトバルブK各種、LEDライトバルブS各種相当)              |     |
| 20             | LEDランプ             | LEDライトバルブK(HF80~100W)相当 電源部含む                  |     |
| 21             | LEDランプ             | LEDライトバルブK(HF200W/NH110)相当 電源部含む               |     |
| 22             | LEDランプ             | LEDライトバルブK(HF250W/NH110)相当 電源部含む               |     |
| 23             | LEDランプ             | LEDライトバルブS(HF200W/NH110)相当 電源部含む               |     |
| 24             | LEDランプ             | LEDライトバルブS(HF250W/NH110)相当 電源部含む               |     |
| 25             | LEDランプ             | LEDライトバルブS(HF300W/NH150)相当 電源部含む               |     |
| 26             | LEDランプ             | 材料支給(LEDランプユニット(KCE050-2、KCE070-2、KCE100-2)相当) |     |
| 27             | LEDランプ             | LEDランプユニット(KCE050-2)相当 電源ユニット含む                |     |
| 28             | LEDランプ             | LEDランプユニット(KCE070-2)相当 電源ユニット含む                |     |
| 29             | LEDランプ             | LEDランプユニット(KCE100-2)相当 電源ユニット含む                |     |
| 30             | 直管LEDランプ           | LDL40 40型 L型ピン口金 2,300ℓm以上 昼白色                 |     |
| 31             | LED照明器具更新          | NX35W相当LEDトンネル照明器具更新(NX35撤去)                   |     |
| 32             | LED照明器具更新          | NX55W相当LEDトンネル照明器具更新(NX55撤去)                   |     |
| 33             | LED照明器具更新          | NX90W相当LEDトンネル照明器具更新(NX90撤去)                   |     |
| 34             | 自動点滅器取替            | 100V/3A                                        |     |
| 35             | 自動点滅器取替            | 200V/10A                                       |     |
| 36             | ボール内ボックス取替         | 小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当                   |     |
| 37             | 安全ブレーカ取替           | 110V/220V 2P2E                                 |     |
| 38             | 引込線移設              | 8mm <sup>2</sup> ×2C                           |     |
| 39             | ブリンカーライト管球取替       | 電球小糸工業タイプ 信号機電球TS-100 110V, 118W               |     |
| 40             | 街路灯撤去・取付           | 共架式アーム型(再利用あり)                                 |     |
| 41             | 街路灯撤去・取付           | 共架式アーム型(再利用なし) 灯具・アーム支給                        |     |
| 42             | 街路灯撤去              | 共架式アーム型(再利用あり)                                 |     |
| 43             | 街路灯撤去              | 共架式アーム型(再利用なし)                                 |     |
| 44             | 街路灯取付              | 共架式アーム型 灯具・アーム支給                               |     |
| 45             | 街路灯取付              | 共架式アーム型(7-ム600型)                               |     |
| 46             | 街路灯取付              | 共架式アーム型(7-ム1200型)                              |     |
| 47             | 街路灯撤去・取付           | 共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり)                           |     |
| 48             | 街路灯撤去・取付           | 共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)灯具支給                       |     |
| 49             | 街路灯撤去              | 共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり)                           |     |
| 50             | 街路灯撤去              | 共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)                           |     |
| 51             | 街路灯取付              | 共架式アーム型照明器具のみ 灯具支給                             |     |
| 52             | 街路灯取付              | 共架式アーム型照明器具のみ                                  |     |
| 53             | 街路灯撤去・取付           | 共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用)                         |     |
| 54             | 街路灯撤去・取付           | 共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)                          |     |
| 55             | 街路灯撤去・取付           | 共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用)灯具支給                     |     |
| 56             | 街路灯撤去・取付           | 共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)灯具支給                      |     |
| 57             | 街路灯撤去              | 共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用)                         |     |
| 58             | 街路灯撤去              | 共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)                          |     |

| 単価No. | 名 称            | 型 式                             | 備 考 |
|-------|----------------|---------------------------------|-----|
| 59    | 街路灯撤去          | 共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用)          |     |
| 60    | 街路灯撤去          | 共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)           |     |
| 61    | 街路灯取付          | 共架式アームレス型(高所不使用)灯具支給            |     |
| 62    | 街路灯取付          | 共架式アームレス型(高所使用)灯具支給             |     |
| 63    | 街路灯取付          | 共架式アームレス型(アームレス40型 高所不使用)       |     |
| 64    | 街路灯取付          | 共架式アームレス型(アームレス40型 高所使用)        |     |
| 65    | 街路灯取付          | 共架式アームレス型(アームレス60型 高所不使用)       |     |
| 66    | 街路灯取付          | 共架式アームレス型(アームレス60型 高所使用)        |     |
| 67    | 不点調査補修         | 高所作業車使用                         |     |
| 68    | 不点調査補修         | 高所作業車不使用                        |     |
| 69    | 照明柱点検          | 打音検査・電圧確認・点検口蓋交換・氷塊撤去など軽微なもの    |     |
| 70    | 管理番号札取付        | 管理番号札取付・照明器具点検など高所作業            |     |
| 71    | 道路照明灯建柱        | 直線6mベース式350kg以下単独               |     |
| 72    | 道路照明灯建柱        | 直線8mベース式350kg以下単独               |     |
| 73    | 道路照明灯建柱        | 直線10mベース式350kg以下単独              |     |
| 74    | 道路照明灯建柱        | 直線12mベース式350kg以下単独              |     |
| 75    | 道路照明灯建柱        | 2灯用アーム8mベース式350kg以下単独           |     |
| 76    | 道路照明灯建柱        | 2灯用アーム10mベース式350kg以下単独          |     |
| 77    | 道路照明灯建柱        | 2灯用アーム12mベース式350kg以下単独          |     |
| 78    | 道路照明灯建柱        | 350kg以下 材料支給                    |     |
| 79    | 道路照明灯撤去        | 350kg以下(再利用あり)                  |     |
| 80    | 道路照明灯撤去        | 350kg以下(再利用なし)                  |     |
| 81    | 道路照明灯撤去・建柱     | 350kg以下(再利用あり)                  |     |
| 82    | 道路照明灯撤去・建柱     | 350kg以下(再利用なし)材料支給              |     |
| 83    | コンクリート柱建柱      | 8m                              |     |
| 84    | コンクリート柱撤去      | 8m(再利用あり)                       |     |
| 85    | コンクリート柱撤去      | 8m(再利用なし)                       |     |
| 86    | コンクリート柱撤去・建柱   | 8m(再利用あり)                       |     |
| 87    | コンクリート柱撤去・建柱   | 8m(再利用なし)                       |     |
| 88    | コンクリート柱建柱      | 10m                             |     |
| 89    | コンクリート柱撤去      | 10m(再利用あり)                      |     |
| 90    | コンクリート柱撤去      | 10m(再利用なし)                      |     |
| 91    | コンクリート柱撤去・建柱   | 10m(再利用あり)                      |     |
| 92    | コンクリート柱撤去・建柱   | 10m(再利用なし)                      |     |
| 93    | コンクリート柱建柱      | 12m                             |     |
| 94    | コンクリート柱撤去      | 12m(再利用あり)                      |     |
| 95    | コンクリート柱撤去      | 12m(再利用なし)                      |     |
| 96    | コンクリート柱撤去・建柱   | 12m(再利用あり)                      |     |
| 97    | コンクリート柱撤去・建柱   | 12m(再利用なし)                      |     |
| 98    | 道路照明灯照明器具取付    | 材料支給                            |     |
| 99    | 道路照明灯照明器具取付    | KCE050-2・KCE050-2C 架空給電         |     |
| 100   | 道路照明灯照明器具取付    | KCE050-2・KCE050-2C 地下給電         |     |
| 101   | 道路照明灯照明器具取付    | KCE070-2・KCE070-2C 架空給電         |     |
| 102   | 道路照明灯照明器具取付    | KCE070-2・KCE070-2C 地下給電         |     |
| 103   | 道路照明灯照明器具取付    | KCE100-2・KCE090-2C 架空給電         |     |
| 104   | 道路照明灯照明器具取付    | KCE100-2・KCE090-2C 地下給電         |     |
| 105   | 道路照明灯照明器具撤去    | 再利用あり                           |     |
| 106   | 道路照明灯照明器具撤去    | 再利用なし                           |     |
| 107   | 道路照明灯照明器具撤去・設置 | 再利用あり                           |     |
| 108   | 道路照明灯照明器具撤去・設置 | 再利用なし 材料支給                      |     |
| 109   | 基礎ブロック設置       | 500□×1200 接地工事含む                |     |
| 110   | 基礎ブロック設置       | 500□×1500 接地工事含む                |     |
| 111   | 基礎ブロック設置       | 500□×1700 接地工事含む                |     |
| 112   | 基礎ブロック設置       | 500□×1900 接地工事含む                |     |
| 113   | 基礎ブロック設置       | 500□×2100 接地工事含む                |     |
| 114   | 基礎ブロック設置       | ヒューム管内径450φ 接地工事含む 基礎支給         |     |
| 115   | 基礎ブロック撤去       | 500□×1200・1500                  |     |
| 116   | 基礎ブロック撤去       | 500□×1700・1900・2100・ヒューム管内径450φ |     |

| 単価No. | 名 称             | 型 式                                      | 備 考 |
|-------|-----------------|------------------------------------------|-----|
| 117   | 土工(基礎ブロック設置)    | 500□×1200 舗装復旧含む                         |     |
| 118   | 土工(基礎ブロック設置)    | 500□×1500 舗装復旧含む                         |     |
| 119   | 土工(基礎ブロック設置)    | 500□×1700 舗装復旧含む                         |     |
| 120   | 土工(基礎ブロック設置)    | 500□×1900・ヒューム管内径450φ 舗装復旧含む             |     |
| 121   | 土工(基礎ブロック設置)    | 500□×2100 舗装復旧含む                         |     |
| 122   | 土工(基礎ブロック撤去)    | 500□×1200 舗装復旧含む                         |     |
| 123   | 土工(基礎ブロック撤去)    | 500□×1500 舗装復旧含む                         |     |
| 124   | 土工(基礎ブロック撤去)    | 500□×1700 舗装復旧含む                         |     |
| 125   | 土工(基礎ブロック撤去)    | 500□×1900・ヒューム管内径450φ 舗装復旧含む             |     |
| 126   | 土工(基礎ブロック撤去)    | 500□×2100 舗装復旧含む                         |     |
| 127   | 土工(基礎ブロック撤去・設置) | ヒューム管内径450φ・500□×1200 ※同位置更新             |     |
| 128   | 土工(基礎ブロック撤去・設置) | ヒューム管内径450φ・500□×1500 ※同位置更新             |     |
| 129   | 土工(基礎ブロック撤去・設置) | ヒューム管内径450φ・500□×1700 ※同位置更新             |     |
| 130   | 土工(基礎ブロック撤去・設置) | ヒューム管内径450φ・500□×1900 ※同位置更新             |     |
| 131   | 土工(基礎ブロック撤去・設置) | ヒューム管内径450φ・500□×2100 ※同位置更新             |     |
| 132   | 抱柱型分電盤取付        | 分電盤支給                                    |     |
| 133   | 抱柱型分電盤撤去        | 再使用なし                                    |     |
| 134   | 自立型分電盤取付        | 分電盤支給                                    |     |
| 135   | 自立型分電盤撤去        | 再使用なし                                    |     |
| 136   | 建設副産物処理         | 産業灯具(安定器除く)1t当り                          |     |
| 137   | 建設副産物処理         | 安定器1t当り                                  |     |
| 138   | 建設副産物処理         | 蛍光管類1t当り                                 |     |
| 139   | 建設副産物処理         | 木くず1t当り                                  |     |
| 140   | 建設副産物処理         | コンクリート1t当り                               |     |
| 141   | 建設副産物処理         | アスファルト殻1t当り                              |     |
| 142   | 現場発生品及び支給品運搬    | 1.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り  |     |
| 143   | 現場発生品及び支給品運搬    | 3.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り  |     |
| 144   | 現場発生品及び支給品運搬    | 5.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り  |     |
| 145   | 現場発生品及び支給品運搬    | 7.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り  |     |
| 146   | 現場発生品及び支給品運搬    | 9.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り  |     |
| 147   | 現場発生品及び支給品運搬    | 11.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り |     |
| 148   | 現場発生品及び支給品運搬    | 14.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り |     |
| 149   | 現場発生品及び支給品運搬    | 17.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り |     |
| 150   | 現場発生品及び支給品運搬    | 20.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り |     |
| 151   | 現場発生品及び支給品運搬    | 23.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り |     |
| 152   | 現場発生品及び支給品運搬    | 27.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り |     |
| 153   | 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、1t当り                  |     |
| 154   | アスファルト殻運搬       | 2.5km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り                   |     |
| 155   | アスファルト殻運搬       | 6.5km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り                   |     |
| 156   | アスファルト殻運搬       | 11.0km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り                  |     |
| 157   | アスファルト殻運搬       | 15.0km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り                  |     |
| 158   | アスファルト殻運搬       | 24.0km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り                  |     |
| 159   | コンクリート殻運搬       | 1.6km以下、無筋、機械積込、1㎡当り                     |     |
| 160   | コンクリート殻運搬       | 5.7km以下、無筋、機械積込、1㎡当り                     |     |
| 161   | コンクリート殻運搬       | 10.9km以下、無筋、機械積込、1㎡当り                    |     |
| 162   | コンクリート殻運搬       | 14.4km以下、無筋、機械積込、1㎡当り                    |     |
| 163   | コンクリート殻運搬       | 23.2km以下、無筋、機械積込、1㎡当り                    |     |
| 164   | 交通誘導警備員         | 市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制                 |     |
| 165   | 交通誘導警備員         | 市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制        |     |
| 166   | 交通誘導警備員         | 市街地及び公安委員会認定路線 片側交互通行規制                  |     |
| 167   | 交通誘導警備員         | 市街地及び公安委員会認定路線外 路肩規制・車線規制                |     |
| 168   | 交通誘導警備員         | 市街地及び公安委員会認定路線外 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制       |     |
| 169   | 交通誘導警備員         | 市街地及び公安委員会認定路線外 片側交互通行規制                 |     |
| 170   | 緊急対応費           | 高所 器具撤去等 昼間 回/半日                         |     |
| 171   | 緊急対応費           | 高所 器具撤去等 夜間 回/半日                         |     |
| 172   | 緊急対応費           | 4tユニック 単独柱撤去等 昼間 回/半日                    |     |
| 173   | 緊急対応費           | 4tユニック 単独柱撤去等 夜間 回/半日                    |     |