

業務仕様書

1 件名

札幌市厚別区保育・子育て支援センター主装置・電話機等交換業務

2 業務概要

札幌市厚別区保育・子育て支援センターの主装置・電話機等を交換する。

3 業務場所

札幌市厚別区保育・子育て支援センター（札幌市厚別区厚別中央1条6丁目1番10号）

4 履行期間

契約締結日から令和7年9月17日（水）まで

※業務日については契約後に発注者と協議するものとする。

5 業務内容

(1) 新規電話機設置及び既設電話機取り外し作業

設置する電話機は下記または同等品とする。

| 部屋 | 品番 | 台数 |
|---------|--------|----|
| 事務室 | CL1020 | 3 |
| | TD1020 | 3 |
| 子育て支援室 | CL1020 | 1 |
| 相談室 | TD1020 | 1 |
| 午睡室 | TD1020 | 1 |
| ほふく室 | TD1020 | 1 |
| 調理室 | TD1020 | 1 |
| 食堂 | TD1020 | 1 |
| 乳児室（0歳） | TD1020 | 1 |
| 休憩室1 | TD1020 | 1 |
| 幼児室（2歳） | TD1020 | 1 |

| | | |
|---------|--------|---|
| 幼児室（3歳） | TD1020 | 1 |
| 幼児室（4歳） | TD1020 | 1 |
| 幼児室（5歳） | TD1020 | 1 |
| 遊戯室 | TD1020 | 1 |

電話機の仕様に合わせて下記の付属品（または同等品）についても設置及び接続する。

- ・ 2回線収容可能な基板（2BRI-01A）
 - ・ 電話機を16台収容できる基板（16ST-01A）
 - ・ ドアホンと主装置を連動させるための基板（DRPG-02A）
 - ・ 停電用バッテリー（PX12026）及び接続ケーブル（主装置接続用）
- ※停電時に約30分程度電話機の使用ができるもの

(2) 配線敷設作業

各部屋への配管確認を含む

(3) 主装置設置・データ設定作業

設置する主装置はPT3000ult 主装置 R または同等品とする。

主装置設置に使用する固定部品も含む。

(4) 本回線切り替え作業

新規主装置に切り替え後は確認を行うこととする。

(5) 既存主装置取り外し作業

6 その他

- (1) 受託者は、業務遂行上の詳細（作業日時等）について、委託者と十分な打合せを行い、承認を得ること。
- (2) 受託者は、関係法令を遵守し、誠実に業務の遂行に当たること。
- (3) この仕様に定めのない事項については、委託者・受託者協議の上決定すること。

7 連絡先

札幌市子ども未来局子育て支援部調整担当課調整担当係 信田

所在地：札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館3階

電話：011-211-2988

メールアドレス：kosodatesien-tyouseitanto@city.sapporo.jp